



Memorando Emergencial - DGE

Goiânia-GO, 06 de junho de 2016.

A
SALETE MARIA DE SOUSA REIS
Diretora Administrativa e Financeira

Assunto: **Contratação de empresa para reformas**
Referência: **Inauguração**

*À AS JUR para
manifestar sobre a
legalidade da contratação
emergencial.
06/06/16
Salette Maria*

Senhora Diretora,

Restou estabelecido pela SES que a unidade iniciará os atendimentos ao público no próximo dia 23/06/2016.

Diante da situação da unidade – vide levantamentos feitos pelo Arquiteto – várias adequações estruturais são necessárias para que não haja prejuízo ao início das atividades da unidade.

Conforme tratativas com a Secretaria Estadual da Saúde, a gestora deverá tomar as providências necessárias para efetivar as medidas cabíveis.

Desta forma, solicitamos autorização para contratação emergencial de empresa para os reparos indicados na vistoria, assim como: serviços de roçagem do mato, jardinagem, pintura de toda a unidade, e adequação do estacionamento para o retorno da linha de ônibus.

Atenciosamente,


CLEISON RODRIGUES DA SILVA
Diretor Geral do CREDEQ

**LEVANTAMENTO TÉCNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E
EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CREDEQ**



PARECER DA VISTORIA PARA RECEBIMENTO

Restante dos prédios e equipamentos que compõem o Complexo

Fomos contratados pela O.S. que irá gerir o complexo para realizar uma “vistoria técnica” de maneira a apresentar um levantamento fotográfico geral da situação atual de todo o imóvel e estrutura apresentada, pontuar sala por sala o estado da mesma, sua condição técnica, apresentar um parecer sobre a concepção do projeto levantando possíveis pontos que necessitem ajustes e as suas ramificações aos projetos complementares.

Abaixo, nossas considerações a respeito do restante das instalações que compõem o Complexo do CREDEQ, inicialmente analisando a concepção do projeto e tecendo algumas considerações.

Nesta fase saímos do Bloco A – administrativo em direção aos demais. Logo na praça principal de distribuição podemos notar a falta de sinalização indicativa de fluxo. Temos sinalização dos blocos e das salas, mas indicativa de percurso, não. Não tem uma barreira ou fechamento que possa apresentar uma forma de assegurar quem está dentro do Complexo e do fluxo destas pessoas.

No projeto vemos uma marquise na entrada do prédio administrativo que não existe na prática.

Estranho o fato das casas de desintoxicação serem abertas sem uma grade para delimitar um perímetro de área aberta, creio que se tivessem um perímetro fechado ao redor, poderiam servir para caminhadas dos ali envolvidos, bem como evitar a presença de estranhos a esta ala.

No setor adulto não foi feita a passarela interligando os canis e nos dois setores (adulto e adolescente) faltaram as trilhas e anfiteatro ao ar livre que também constam do projeto. As áreas das hortas estão com mato. A parte detrás das casas de acolhimento do setor adulto quase sem grama. Na parte próxima a horta e por detrás da mesma não tem grama plantada, nem árvores.

Faltam os mobiliários e equipamentos.

Todas as luminárias estão com os vidros e acrílicos muito sujos de bichinhos. As instalações estão com muitos bichos e insetos, uma dedetização será de suma



importância. Pode ser que as casas de acolhimento necessitem de telas nas janelas de maneira a evitar a entrada de insetos do final da tarde em diante.

Quase todas as esquadrias estão ainda bem sujas de pintura, com fitas e respingos de final de obra.

Notamos que muitas duchas higiênicas estão com problemas o que nos leva a crer que são de baixa qualidade e a medida que forem usadas apresentarão problemas constantes. Todos os banheiros estão sem espelhos, papeleiras, saboneteiras.

No campo de futebol achamos as caixas de captação de água pluviais muito próximas do limite do campo e nos faz pensar no perigo que representa se cair ou tropeçar alguém que esteja jogando. Os campos bem como os platôs de níveis do fundo não estão com o gramado devidamente fechado. O campo de futebol especificamente necessita de uma cobertura de terra. A grama foi plantada sobre um terreno mal aplainado, com muitas pedras, o gramado está irregular e feio.

Não vimos em nenhum momento as piscinas com água até o limite máximo normal, bem como as bombas funcionando, não temos como atestar se existe vazamento e o funcionamento das bombas.

Existem postes de iluminação na grande praça, estacionamento interno e externo e na quadra, mas não os vimos acesos.

O Bloco de Apoio 'E' está sem acabamento dos platôs de grama. Nos parece muito aberto e vulnerável, não permitindo controle de entrada e saída de pessoal, material, entregas e internos. Pensamos que o controle de ponto (funcionários), catracas e portões precisaria ser estudado melhor.

Creemos que estas áreas comuns terão controle do CFTV e intercomunicação por interfones. Estas tubulações não tiveram como ser checadas. A iluminação noturna das áreas comuns também não foi conferida. As passarelas que interligam os blocos não tem iluminação, o que deve dificultar o deslocamento noturno e a vigilância.

É de suma importância a posse dos projetos de arquitetura e complementares, do projeto "as built", das ARTs dos diversos projetos, estruturas, instalações de ar-condicionado, CFTV, CPDA, cercas elétricas, ETE, lógica, telefonia, bem como as garantias de todos os aparelhos. Também de extrema relevância os alvarás de funcionamento, Bombeiros e Vigilância Sanitária.

Pela localização do complexo, a área do CREDEQ não recebe sinal satisfatório de telefonia móvel, tampouco de Internet.

A maior parte do complexo foi construída sobre aterro. Visualmente, não temos condições de aferir a qualidade da compactação do solo e confecção das estruturas, o que evitaria futuras trincas e rachaduras.

Pelo tempo que a obra está finda e paralisada grande parte das paredes já estão empoeiradas, a pintura em alguns locais já sofreu retoques, os encontros da parede com o forro de gesso em algumas salas já se encontram um tanto amarelados, o excesso de aranhas e bichinhos colabora para sujar e denegrir a pintura.

Os aparelhos de ar condicionado todos já estão bastante empoeirados externamente (as unidades evaporadoras das salas). As unidades externas idem, algumas com casas de animais inclusive, talvez seja o caso de um técnico conferir todas, bater um remédio contra insetos. Notamos que existem algumas unidades cuja marca das evaporadoras não é a mesma da condensadoras.

Notamos que alguns banheiros não tiveram uma limpeza correta do excesso de rejunte principalmente nas pastilhas.


Algumas janelas, vidros fixos e portas necessitarão de cortinas para garantir um mínimo de privacidade, bem como defender da incidência solar.

Acreditamos que o complexo está todo muito “vulnerável” em sua fachada. Acreditamos que deveríamos ter uma cerca que fechasse os bolsões de estacionamento e a frente do complexo, com um portão para pedestres terem acesso ao bloco administrativo e uma guarita que pudesse exercer um controle sobre toda entrada e saída de pessoas, funcionários e mercadoria/entregas. Teríamos assim como controlar realmente o que/quem entra e sai. O fechamento frontal daria mais segurança a todo o bloco administrativo que se apresenta bem vulnerável em vista dos grandes panos de vidro que são frágeis, dos fechamentos com paus de eucalipto que não vedam nem dão segurança. O fechamento também ajudaria a um maior controle pelo sistema de CFTV.

Este terceiro levantamento / vistoria foi realizado dia 19 de maio de 2016.

Goiânia, 19 de Maio de 2016.

Clayton Monteiro Borges
Arquiteto – CAU - A13906-8





Ofício n. 12/2016-SUPEX/CREDEQ

Goiânia-GO, 23 de março de 2016.

Ao
Superintendente de Gestão Planejamento e Finanças – SGPF
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
Dr. Oldair Marinho da Fonseca

Assunto: **Projetos CREDEQ.**

Senhor Superintendente,

A par de cumprimenta-lo, considerando a informação de que a parte administrativa do CREDEQ será recebida da AGETOP pela SES, e, posteriormente repassada à gestora para posse parcial da Unidade, solicitamos a V. S.^a a gentileza de algumas informações.

Em acompanhamentos constantes que temos feito e, ainda, ante a iminência de receber parte da obra, foi constatado que não há estrutura compatível para receber a rede lógica por cabeamento, sendo informado que, eventualmente, a gestora receberia recursos a título de investimentos para a realização destas adequações.

Foi-nos apresentado pela Engenheira Marcia Teixeira, da AGETOP, o DVD de projetos do CREDEQ, o qual se encontra anexo (**Anexo I**), onde se observa, ao analisar o projeto original, que toda a concepção do projeto foi feita com base em fibra ótica. Continuamente, encontram-se anexos o índice do DVD, o Relatório de Vistoria Técnica Parcial do CREDEQ (**Anexo II**), e os seguintes memoriais e demais documentos descritos a seguir (**Anexo III**):

- Memorial de Especificações de Rede Óptica Passiva.

Josiane Calado
Assessoria Técnica/SGPF
23/03/2016



- Memorial de Especificações de Central Telefônica IP;
- Memorial de Especificações de Sistema CFTV;
- Memorial de Especificações de Sistema de Controle de Acesso;
- Sistema de Sonorização Intercomunicador;
- Memorial de Especificações de Prevenção e Detecção de Incêndio e;
- “prints” Rede Lógica/Telefônica (Bloco Administração).

Portanto, para que SES possa inaugurar a Unidade, apresentamos algumas sugestões para deferimento de V.S.^a, tais quais:

- Rede lógica (fibra óptica ou cabeamento - Ex.: 5E e/ou 6E), conforme projeto e memoriais descritivos originais;
- Conclusão do retorno da linha de ônibus até a Unidade;
- Iluminação pública do trajeto até a Unidade;
- Gerador com capacidade de 500KVA.

Obs.: Para a devida execução dos itens acima mencionados, há a necessidade de investimentos por parte da Secretaria de Saúde;

Informamos, ainda, que há interesse pela gestora de ocupação parcial da Unidade, após a instalação de serviços de internet e telefonia já solicitados.

Desde já, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


GILMAR BESSA DE BARROS
Superintendente Executivo

VISTORIA TÉCNICA PARCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA
EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA – CREDEQ

BLOCO 'A' – AMBULATÓRIO – RECEPÇÃO GERAL - ADMINISTRATIVO



Este material destina-se a apresentar uma 'vistoria' do Bloco Principal da entrada, onde funcionarão o setor administrativo e o Ambulatório do complexo do "CREDEQ" para a Organização Social que ficará encarregada de sua implementação inicial.


Neste primeiro módulo, será introduzida apenas a observação física dos ambientes, que em nova vistoria no dia 07 de Março de 2016, verificamos os pontos antes anotados e conferimos se houve melhorias, se sanaram os defeitos apontados anteriormente e se tiverem novos pontos a serem apresentados. Num segundo momento, daremos um parecer sucinto de nossa observação; no terceiro e último, listaremos alguns pontos como propostas para melhoria da gestão do espaço.

Incluiremos um 'croquis' da planta com os nomes das salas aqui referendadas. Todo o bloco recebeu placas de programação visual, assim apresentaremos os nomes que estão nas mesmas.

A apresentação que segue, foi detalhada de maneira a apresentar como observamos cada ambiente nos dois primeiros itens: 'Recepção Geral e Banheiros'. Para o material não ficar muito repetitivo e de difícil observação dos pontos importantes, redigimos estes dois itens de forma integral para apresentar como o trabalho foi realizado, e na sequência apenas citamos os dados mais importantes.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

CREDEQ
 Fls: 08/08
 Rubrica: 08/08



VISTORIA TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM
DEPENDÊNCIA QUÍMICA – CREDEQ




Vistoria técnica realizada dia 07 de março de 2016 nas dependências do CREDEQ, área administrativa e ambulatorial Bloco A. Ainda encontramos algumas pendências que anotamos abaixo e a seguir. Toda a programação visual deste bloco foi instalada e trataremos das salas e das alas de acordo com a nomenclatura indicada nas placas.

Setor A Ambulatório/Acesso Social – Térreo

- **Recepção Geral:** (lobby/espera)
 - a) **Pintura:** de um modo geral bem rala, dando a impressão de apenas uma demão, com visíveis manchas. O teto, principalmente do mezanino que se observa do térreo com imperfeições no assentamento do mesmo, nota-se a falta de emassamento e muitas manchas na pintura. O gesso não foi colocado com tabica, o acabamento do mesmo junto à parede apresenta defeitos e em alguns locais aparece a fita telada de acabamento do gesso acartonado.
 - b) **Limpeza:** para entrega da obra realizada em conformidade, a limpeza mais detalhada e a manutenção diária trarão outra beleza ao ambiente. O rejunte com partes encardidas se bem lavado e mantido ficará melhor. Não tem produto impermeabilizante sobre o piso.
 - c) **Balcão de atendimento:** não possui nenhuma tomada elétrica, nem caixa de passagem para ligação de lógica ou telefone. Atrás do balcão está localizado o extintor de parede e a caixa de hidrante para combate a incêndio, o que é contra a norma. A mangueira do hidrante tem 15 m.
 - d) **Bebedouro:** não possui filtro de água. Não sabemos se existe laudo de avaliação da qualidade da água, se a mesma está apropriada para consumo direto. A ligação de esgoto está feita de forma precária, sem acabamento, permitindo a futura saída de odor e insetos (teria de ser vedada).
 - e) **Iluminação:** toda a iluminação está ligada a um só retorno o que além de 'pesar' a carga do mesmo, não permite o acendimento parcial em determinados horários do dia e da noite.
 - f) **Iluminação de emergência:** Ainda nesta fase estão desligando a chave geral de energia e assim elas descarregam não tendo assim condições de testá-las, mas todas estão ligadas, com a luz led de carregamento acionada.
 - g) **Ar condicionado:** funcionando. Foram testados.
 - h) **Cápsula de elevação:** não instalada. O vão para instalação da mesma está fechado no térreo e no 1º piso. Não temos como verificar se existe previsão de elétrica para futura instalação.
 - i) **Escada:** de acesso ao 1º piso, com o corrimão de inox com muitos 'machucados'. O granito encontra limpo.

Handwritten signature



- **WCs da Recepção Geral:** (conjunto composto por dois sanitários masculino e feminino e para PNE)

- a) Fechaduras: funcionando.
- b) Torneiras: funcionando.
- c) Registro: funcionando.
- d) Tampo de vaso: colocado.
- e) Suporte de papel higiênico: de parede em louça.
- f) Papeleira, saboneteira e espelhos: não instaladas – não possuem ducha higiênica nem ponto para o mesmo.
- g) Esquadrias: funcionando. Todas as janelas tem um péssimo acabamento entre as esquadrias e caixilhos e a cerâmica, sempre sem acabamento, sequer emassamento e pintura apropriada para “disfarçar” tal erro.
- h) Válvulas de descarga: reguladas.
- i) Caixas Sifonadas: As caixas sifonadas 15 x 15 do piso, que estão sob as colunas dos lavatórios foram retiradas, ficando apenas as pias. As caixas sifonadas foram limpas.
- j) Portinhola de alumínio para acesso fosso de ventilação: com cadeado.
- k) Observações gerais: teto com forro de gesso com mau acabamento, aparecendo fita tela, pintura aguada.

- **DML e depósito sob a escada:**

Observação geral: iluminação do DML insuficiente, a bancada e o tanque não possuem um barrado de revestimento o que em pouco tempo estragará a pintura. Fechaduras limpas e funcionando.

- **Sala de No Break:**

Nesta sala estão os quadros gerais de entrada de energia da rua para o bloco principal. A caixa de passagem que recebe os cabos foi limpa e colocada a brita. Notamos que não teve seu fundo rebaixado e os cabos de entrada de energia parecem ainda encrustados de massa envoltos pela brita – o ideal seria que estivessem livres, porém está tudo feito a contento. Os três quadros de distribuição estão fechados, montados e com legendas. O armário de alta tensão está montado, com legenda. As tampas de ferro das caixas nos devidos locais com borracha de proteção sobre as mesmas. Tem um extintor na sala. Verificamos que não estão fixadas placas de perigo, entrada proibida e outras alertando para o alto risco de se mexer nestas caixas. O quadro de DG está assentado na parede e comunica-se com uma grande caixa estreita no chão através de uma mangueira de 2”. Na caixa comprida no chão chegam várias mangueiras sem arame guia. Não temos como saber se a tubulação está desimpedida e se chega nos locais e salas devidos para a instalação telefônica.

anf



Esta mesma caixa comprida deve ser a chegada da tubulação para lógica, porém não tem como verificarmos. A fiação de telefonia, lógica e CFTV não é contemplada neste projeto e nesta entrega de obra. Falta sinalização de perigo e placas de risco de vida/choque elétrico. Achamos a iluminação muito fraca. A sala é abafada e quente, pois não possui ventilação natural nem artificial e nem aberturas. Do lado oposto ao das caixas de energia existem caixas e dutos que sugerem a ligação com o andar superior e próprios para a instalação de lógica, contudo a sala não tem ar condicionado e não estava prevista para ser o CPD (não tem ar condicionado).

- **Sala telefonista/sala técnica:**

Na placa de identificação está constando também "núcleo ambulatorial infanto-juvenil". É uma sala muito abafada com janela pequena, sem ventilação natural. Ar condicionado funcionando e testado. Não possui caixa de intercomunicação/chegada de tubulação para instalação de central telefônica.. Teclas sujas.

- **WCs de Funcionários/Copa:** (Ala Ambulatório Adulto - conjunto composto por dois sanitários: masculino e feminino / Copa)

Fechaduras, torneiras, registros, tampos de vaso, suportes de papel higiênico, todos funcionando. Papeleira e saboneteira e espelhos não instalados. Esquadrias ok com o acabamento ruim como acontece em todos os locais que tem revestimento cerâmico nas paredes, válvula de descarga reguladas, caixas sifonadas limpas. Pia com coluna apenas no WC masculino por causa da locação das caixas sifonadas debaixo das pias.

Na copa - bancada da pia de granito com furo para torneira na bancada tampado. Pia de inox ainda suja de tinta.

- **Fosso de ventilação:**

Servem a bateria de banheiros internos e para o DML da recepção. Os canos de descida estão presos à parede com fitas valsivas.

- **Corredor interno:**

Pintura, iluminação, teclas, ok. Jardim interno com paus de eucalipto sem estarem concretados aos pés.

- **Área para visitas**

Salão amplo com vista para a praça principal. Piso está encardido nos locais onde entra água pelas portas de vidro. Todos os painéis de vidro temperado "fixos" receberam acabamento de perfil de alumínio com aplicação de silicone para evitar a entrada de água porém nas portas, como não existe proteção sobre as mesmas (no projeto há uma laje), a água da chuva que bate nos vidros desce pelos mesmos e entra na sala. Uma pequena grelha foi colocada, mas não impede a entrada de água que bate nos vidros.

A sala é muito quente e sem ventilação natural. Caixa de hidrante com 2 mangueiras de 15m/cada e extintor. A iluminação é feita com 12 luminárias 4 x 20 w, todas acesas em um só circuito tornando impossível o acendimento parcial delas. Ar condicionados de teto tipo *split* testados e funcionando. Os jardins internos que dão para esta sala têm paus de eucaliptos que não estão concretados e estão bambos. A pintura de textura das

anf



paredes dos jardins está suja com respingos. Será necessário colocar antiderrapantes no piso das portas de entrada.

- **Sala de Vigilância / Monitoramento:**

Sobre o balcão de granito grandes painéis de vidro temperado fecham a sala que fica totalmente sem ventilação natural e sem comunicação com a sala de visitas, apenas visual. Balcão com tomadas e caixas para ligação de lógica e telefonia sob o mesmo. Ligação lógica e telefônica ainda não realizada. Ar condicionado testado e funcionando.

- **Sala de apoio dos vigilantes:**

Sala de apoio dos vigilantes sem iluminação nem ventilação naturais, iluminação artificial fraca, janela alta e pequena para corredor interno. Muito quente e sem ventilação.

- **Corredor interno:**

Pintura, iluminação, teclas, ok. Jardim interno com paus de eucalipto soltos sem estarem firmes com concretados nos pés. O forro de gesso não tem dilatação na marca da dilatação do prédio. Luminárias de emergência ok.

- **Sala de inspeção feminina:**

Sala abafada, sem ar condicionado, iluminação "insuficiente". Ralos limpos, janelas ok.

- **Sala de inspeção masculina:**

Sala abafada, sem ar condicionado, iluminação "insuficiente". Ralos limpos, janelas ok. Alizares sujos de tinta.

- **Sala de guarda volume de visitantes:**


O interruptor ficou atrás da porta de entrada. Sala sem ventilação, muito quente e sem iluminação natural.

- **WCs de Funcionários/Copa:** (Ala Ambulatório Infante Juvenil - conjunto composto por dois sanitários: masculino e feminino / Copa)


Fechaduras, torneiras, registros, tampos de vaso, suportes de papel higiênico, todos funcionando. Papeleira e saboneteira e espelhos não instalados. Esquadrias ok com o acabamento ruim como acontece em todos os locais que tem revestimento cerâmico nas paredes, válvula de descarga reguladas, caixas sifonadas limpas. Cheiro de esgoto forte, mas pode ser pela falta de uso.

Na copa - bancada da pia de granito com furo para torneira na bancada tampado. Pia de inox limpa. Esgoto da pia muito lento para saída de água. Teclas dos interruptores sujos. Não existe dilatação no forro de gesso acompanhando a dilatação do prédio.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



PAVIMENTO SUPERIOR
Esc.: 1/100



Setor A – Administração Geral/Acesso Social – 1º andar

Em projeto, a área superior à bancada de atendimento do térreo, é um mezanino que na prática transformou-se em uma laje, criando um excelente espaço no 1º piso, aberto dos dois lados com meia parede e guarda corpo de inox, e para fachada com amplos painéis de vidro temperado que compõem a mesma. Este novo ambiente, contudo, ficou com uma iluminação precária e sem tomadas. Os vidros são fixos, não temos ventilação natural nem artificial (ar condicionado) específico para este local. Creio que a incidência de ventos fortes deve ser bem traumática para estes vidros, que correm grande risco de quebrarem. Seria importante que fossem “laminados” além de temperados para evitar que machucasse alguém caso quebre.

Nota-se desta área, a cobertura de telha que avança sobre a entrada do térreo e notamos que há água parada nas calhas de ambos lados, parece que o caimento não está bom. Com a dengue, é um perigo!

Recepção Geral do 1º piso: (recepção/espera)

Observações gerais recepção 1º andar: Neste ambiente apesar de desprovido de fechamentos, está prevista a mesa de secretaria geral. Na parede técnica temos quadros de disjuntores fechados todos com legenda, extintores de incêndio e hidrante com mangueira de 20 m. Circuito de iluminação tri-way, uma lâmpada. Existe apenas os pontos de energia, água e esgoto para a instalação de um bebedouro, fundamental para este 1º piso. Aparelhos de ar condicionado de teto tipo split funcionando e testado.

- **WCs da Recepção Geral:** (conjunto composto por três sanitários: masculino e feminino e para PNE)

Fechaduras, torneiras, registros, tampos de vaso, suportes de papel higiênico, todos funcionando. Papeleira e saboneteira e espelhos não instalados. Esquadrias ok com o acabamento ruim como acontece em todos os locais que tem revestimento cerâmico nas paredes, válvula de descarga reguladas, caixas sifonadas limpas. Os banheiros masculino e feminino possuem ducha higiênica e o WC PNE não.

- **DML:**

Iluminação fraca e insuficiente. Todo acabamento das paredes em revestimento cerâmico. Torneira do tanque, fechadura e janelas ok.

- **Sala informática:**

Paredes de dry wall. Possui aberturas para o corredor com vidros fixos e sem ventilação natural depende totalmente do sistema de refrigeração para dar condições de trabalho na mesma. Ar condicionado funcionando e testado.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



- **Hall de interligação interna dos dois corredores do setor administrativo:**

Não tem abertura para ventilação natural e toda a área de circulação interna não possui ar condicionado. Corredores de acesso às salas administrativas, não tem ventilação natural. Possuem extintores de incêndio. Iluminação de emergência ok.

- **Sala compras:**

Paredes de dry wall. Possui aberturas para o corredor com vidros fixos e sem ventilação natural depende totalmente do sistema de refrigeração para dar condições de trabalho na mesma. Ar condicionado funcionando e testado.

- **Tesouraria:**

Paredes de dry wall. Possui aberturas para o corredor com vidros fixos e sem ventilação natural depende totalmente do sistema de refrigeração para dar condições de trabalho na mesma. Ar condicionado funcionando e testado.

- **Recursos humanos e coordenação de RH:**

Sala com abertura para o exterior com janelas. Luminárias proporcionam uma iluminação de baixa qualidade em vista de ser um departamento que necessita de boa claridade. Paredes de dry wall para o interior do prédio. Ar condicionado da sala maior não está funcionando. Sala menor integrada com ar condicionado testado e funcionando.

- **Diretoria técnica:**

Fechadura e janelas ok. Ar condicionado funcionando e testado.

- **Diretoria administrativa:**

Fechadura e janelas ok. Ar condicionado funcionando e testado. Uma luminária esta meio solta e com lâmpada queimada.

A junta de dilatação do piso não teve continuidade no teto. O forro de gesso não tem tabica e deverá trincar.

- **Diretoria geral:**

Trinca de pequena intensidade na parede, porém resultando em grande defeito na parede e na pintura - nota-se que foi feito um reparo na trinca, mas a parede apresenta a mancha do reparo e nova trinca já inicia. Fechadura e janelas ok. Ar condicionado funcionando e testado.


- **Banheiro exclusivo da sala da diretoria geral:**

Fechaduras, torneiras, registros, tampos de vaso, suportes de papel higiênico, todos funcionando. Papeleira e saboneteira e espelhos não instalados, válvula de descarga regulada, caixas sifonadas limpas.

- **Telhado sobre ambulatório adulto:**

As calhas limpas. Rufos corrigidos. Telhas com mais parafusos. Detectamos 3 "remendos" em telhas e aplicação de veda calha em duas telhas trincadas.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



- **WCs de Funcionários/Copa:** (Ala Ambulatório Infante Juvenil - conjunto composto por dois sanitários: masculino e feminino / Copa)

Fechaduras, torneiras, registros, tampos de vaso, suportes de papel higiênico, todos funcionando. Papeleira e saboneteira e espelhos não instalados. Esquadrias ok com o acabamento ruim como acontece em todos os locais que tem revestimento cerâmico nas paredes, válvula de descarga reguladas, caixas sifonadas limpas. O registro do banheiro "feminino" está estragado e vazando!

Na copa - bancada da pia de granito com furo para torneira na bancada tampado. Teclas dos interruptores sujos. Pia ainda muito suja. A pia não tem ralo. A luminária está sem vidro.

- **Almoxarifado:**

Janela com o vidro que não fecha totalmente, ele foi instalado de forma errada. Trinca na parede do fundo que foi reparada mas ainda se nota a mancha do reparo e uma nova trinca ameaça aparecer.

- **Sala de reuniões:**

Fechadura e janelas ok. Ar condicionado funcionando e testado. Alizares foram rejuntados com massa de forma grosseira.


- **Telhado sobre ambulatório Infante Juvenil:**

As calhas estão limpas e sem água parada. Telhado limpo. Na platibanda para acesso ao telhado do 1º andar a trinca foi reparada.

- **Telhado sobre 1º pavimento:**

Nas paredes do nichos das clarabóias onde foram colocadas as estruturas para sustentar os policarbonatos, os cantos não foram rebocados devidamente. A laje que cobre o mezanino da recepção teve acabamento de reboco sobre manta que certamente apresentou trincas e foi 'costurado'.

aur



ÁREA DE ADMISSÃO
A=64.75m²

Área para desembarque de
Difícil
A=48.71m²

AMBULATORIO

TERAPIAS

ACESSO
AMBULATORIO ADULTO

SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL
NO PISO

VAGA PARA IDOSO

Setor A - Ambulatório Adulto – Térreo (à direita da Entrada Social)



- **Sala de espera:**

Teto com pintura ruim. Iluminação através de 12 luminárias de 4 x 20 w todas em apenas um retorno, impossibilitando acendimento parcial. Forro de gesso sem dilatação acompanhando a dilatação do prédio. Caixa do hidrante com mangueira de 20 m e extintor de incêndio. O bebedouro não possui filtro de água e a ligação do esgoto não tem acabamento, pode voltar cheiro e insetos. Não sabemos se existe laudo de avaliação da qualidade da água, se a mesma está apropriada para consumo direto. O ralo 10x10 aos pés do mesmo está limpo. Os aparelhos de ar condicionado tipo split de teto foram testados e estão funcionando. A pintura deixa a desejar.

- **WCs da Sala de Espera Ambulatório:** (conjunto composto por três sanitários: masculino e feminino e para PNE /DML)

Fechaduras, torneiras, registros, tampos de vaso, suportes de papel higiênico, todos funcionando. Papeleira e saboneteira e espelhos não instalados. Teto com forro de gesso com mau acabamento, aparecendo fita tela, pintura um tanto aguada. A janela do WC PNE dá para dentro do corredor interno e se aberta ficará devassado o banheiro. As janelas com o acabamento ruim como acontece em todos os locais que tem revestimento cerâmico nas paredes, válvulas de descarga reguladas, caixas sifonadas limpas. Não possuem ducha higiênica. Luminária está sem vidro. A ventilação e iluminação do banheiro masculino se dá por uma janela para dentro do banheiro feminino com baixa altura ficando devassado. Caixas sifonadas limpas. Esquadrias reguladas.

DML: fechadura ok, tanque limpo, esquadria ok.

- **Sala atendimento/same:**

Fechadura porta de correr ok. Ar condicionado funcionando e testado. Não mexemos no arquivo deslizante, ele possui garantia de instalação.

- **Consultório Assistente Social 1:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Pia com coluna. Vidro fixo para recepção precisa de cortina persiana. Caixa sifonada limpa.


- **Consultório Assistente Social 2:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Pia com coluna. Vidro fixo para recepção precisa de cortina persiana. Caixa sifonada limpa.

- **Corredor interno (para lado do ambulatório):**

Pintura, iluminação, teclas, ok. Teclas sujas

anf



- **Consultório 01 psicologia:**

Pia com coluna e sifão ok. Parede com a pintura suja com poeira. Fechadura e porta ok. Iluminação insuficiente. Ar condicionado instalado longe da parede, testado e funcionando. Porta para jardim funcionando.

- **Consultório 02 psicologia:**

Pia com coluna e sifão ok. Parede com a pintura suja de poeira. Fechadura e porta ok. Iluminação insuficiente. Ar condicionado instalado longe da parede, testado e funcionando. Porta para jardim funcionando.

- **Consultório 3 psiquiatria:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa.

- **Consultório 4 clínico geral:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa.

- **Corredor interno acesso salas terapias:**

Pintura, iluminação, teclas, ok. Jardim interno com paus de eucalipto completamente soltos sem estarem firmes com concreto nos pés. Estão conseguindo entrar no edifício por entre os mesmos, pois dão para a fachada e estão totalmente soltos. Esta é uma área extremamente vulnerável, não tem nenhuma segurança que impeça a entrada e ou saída de pessoas por entre esta cerca de paus de eucalipto do jardim interno.

- **Sala Multiuso:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa.

- **Sala Terapia Ocupacional 1:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa. A porta foi corrigida com massa e pintura. Costura de trinca no canto superior da janela ainda perceptível.

- **Sala Terapia Ocupacional 2:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia ok. Torneira não está fechando totalmente. Caixa sifonada limpa. Costura de trincas no canto superior e inferior da janela ainda bem perceptíveis. Sala de depósito interna (sala de meios) com iluminação fraca. Alizares sujos.

- **Sala Terapia Ocupacional 3:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa. O projeto prevê janelas de máximo ar nesta sala mas foram colocados panos de vidro temperados fixos. Os vidros são grandes e deveriam ser também

anf



laminados de modo a evitar que se machuque alguém caso quebrem. Grande calor e exposição para a fachada. Sala totalmente devassada e dependente de ar condicionado para funcionamento. Os vidros foram vedados na parte rente ao piso com um perfil de alumínio e rejuntados com silicone de forma a evitar a entrada de água. Sala de depósito interna (sala de meios) com iluminação fraca e vidro da luminária quebrado correndo risco de cair e machucar alguém. Estão utilizando 2 lâmpadas incandescente de 60W na luminária.

- **Ambulatório/Área de admissão/Adulto:**
- **Cobertura para Ambulâncias/Garagem:**

Luminárias ok, forro de gesso com pequena trinca no encontro com a viga. Piso encardido, mas é só limpeza que falta.

- **Área de admissão:**

Luminárias, fechaduras ok. Paredes com a pintura empoeirada, 20 luminárias com acendimento em um só circuito. Luzes de emergência ok. Caixa de incêndio com mangueira de 15 m. Esquadrias reguladas.

- **Balcão de atendimento/Recepção:**

Bancada de granito está bem assentada, caixa sifonada limpa, torneira da pia ok.

- **WCs da Sala de Espera Ambulatório:** (conjunto composto por três sanitários: masculino e feminino e para PNE /DML)

Fechaduras, torneiras, registros, tampos de vaso, suportes de papel higiênico, todos funcionando. Papeleira e saboneteira e espelhos não instalados. Teto com pintura um tanto aguada. As janelas com o acabamento ruim como acontece em todos os locais que tem revestimento cerâmico nas paredes, válvulas de descarga reguladas, caixas sifonadas limpas. Banheiro masculino pia sem coluna e feminino pia com coluna por motivo já citado da locação das caixas sifonadas sob a pia. Caixas sifonadas limpas. Esquadrias reguladas.

DML: fechadura ok, tanque limpo, esquadria ok.

- **Sala Utilidades:**

Fechadura, torneira, descarga funcionando. Sifão da pia da bancada com vazamento. Fechadura, luminária ok. Esquadria regulada. Bancada de inox ok. Porta de madeira estufada na parte inferior apesar de retocada (provavelmente por causa de excesso de umidade).

- **Consultório Clínico 1:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa.

Quif



- **Consultório Clínico 2:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa. Pintura ao redor da janela ruim.



- **Sala de Preparo de Paciente:**

Fechadura ok. Esquadria regulada. Duas lâmpadas queimadas.

- **WC da sala de preparo de paciente:**

Pia ok. Azulejo remendado ao redor do portal do lado de dentro do banheiro. Chuveiro sem mangueira, mas funcionando.

Quf





Setor A - Ambulatório Infante Juvenil – Térreo (à esquerda da Entrada Social)

- **Sala de espera:**

Teto com pintura ruim. Iluminação através de 12 luminárias de 4 x 20 w todas em apenas um retorno, impossibilitando acendimento parcial. Forro de gesso sem dilatação acompanhando a dilatação do prédio. Caixa do hidrante com mangueira de 20 m e extintor de incêndio. O bebedouro não possui filtro de água e a ligação do esgoto não tem acabamento, pode voltar cheiro e insetos. Não sabemos se existe laudo de avaliação da qualidade da água, se a mesma está apropriada para consumo direto. O esgoto do bebedouro está vazando muito, parece que deve estar entupido pois a água está retornando pelo tudo de despejo e molhando o piso da recepção até o banheiro PNE. O ralo 10x10 aos pés do mesmo está limpo. Os aparelhos de ar condicionado tipo split de teto foram testados e estão funcionando. A pintura deixa a desejar.

- **WCs da Sala de Espera Ambulatório:** (conjunto composto por três sanitários: masculino e feminino e para PNE /DML)

Fechaduras, torneiras, registros, tampos de vaso, suportes de papel higiênico, todos funcionando. Papeleira e saboneteira e espelhos não instalados. Teto com forro de gesso com mau acabamento, aparecendo fita tela, pintura um tanto aguada. A janela do WC PNE dá para dentro do corredor interno e se aberta ficará devassado o banheiro. As janelas com o acabamento ruim como acontece em todos os locais que tem revestimento cerâmico nas paredes, válvulas de descarga reguladas, caixas sifonadas limpas. Não possuem ducha higiênica. A ventilação e iluminação do banheiro masculino se dá por uma janela para dentro do banheiro feminino com baixa altura ficando devassado. Caixas sifonadas limpas. Esquadrias reguladas.

DML: fechadura ok, tanque entupido e sujo, esquadria ok.

- **Sala atendimento/same:**

Fechadura porta de correr com balão solto perigoso quebrar a chave, preferimos não forçar, portanto a porta de correr não foi aberta. Ar condicionado funcionando e testado. Não mexemos no arquivo deslizante, ele possui garantia de instalação.

- **Consultório Assistente Social 1:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Pia com coluna. Vidro fixo para recepção precisa de cortina persiana. Caixa sifonada limpa.

- **Consultório Assistente Social 2:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Pia com coluna. Vidro fixo para recepção precisa de cortina persiana. Caixa sifonada limpa.

- **Corredor interno (para lado do ambulatório):**

Pintura, iluminação, teclas, ok. Teclas sujas

AMF



- **Consultório 01 psicologia:**

Pia sem coluna e sifão ok. Parede com a pintura suja com poeira. Fechadura e porta ok. Iluminação insuficiente. Ar condicionado testado e funcionando. Porta para jardim funcionando.

- **Consultório 02 psicologia:**

Pia e sifão ok. Parede com a pintura suja de poeira. Fechadura e porta ok. Iluminação insuficiente. Ar condicionado testado e funcionando. Porta para jardim funcionando mas difícil para trancar.

- **Consultório 3 psiquiatria:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa. Pintura com manchas.

- **Consultório 4 clínico geral:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa.

- **Corredor interno acesso salas terapias:**

Pintura, iluminação, teclas, ok. Jardim interno com paus de eucalipto completamente soltos sem estarem firmes com concreto nas bases. Estão conseguindo entrar no edifício por entre os mesmos, pois dão para a fachada e estão totalmente soltos. Esta é uma área extremamente vulnerável, não tem nenhuma segurança que impeça a entrada e ou saída de pessoas por entre esta cerca de paus de eucalipto do jardim interno.

- **Sala Multiuso:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa.

- **Sala Terapia Ocupacional 1:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa. A porta foi corrigida com massa e pintura.

- **Sala Terapia Ocupacional 2:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia ok. Uma luminária com lâmpada queimada e solta. Caixa sifonada limpa. Sifão pingando. Costura de trincas no canto superior e inferior da janela ainda bem perceptíveis. Sala de depósito interna (sala de meios) com iluminação fraca.

- **Sala Terapia Ocupacional 3:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa. O projeto prevê janelas de máximo ar nesta sala, mas foram colocados panos de vidro temperados fixos. Os vidros são grandes e deveriam ser também laminados de modo a evitar que se machuque alguém caso quebrem. Grande calor e



exposição para a fachada. Sala totalmente devassada e dependente de ar condicionado para funcionamento. Os vidros foram vedados na parte rente ao piso com um perfil de alumínio e rejuntados com silicone de forma a evitar a entrada de água. Sala de depósito interna (sala de meios) com iluminação fraca. Tem um vazamento no pilar atrás da porta que já estragou a pintura. Luminária com fita crepe.

- **Ambulatório/Área de admissão/Infanto Juvenil:**

Nota-se que todo o forro de gesso desta ala foi feito por outra empresa, pois todo ele possui tabica ao contrário do restante do conjunto deste prédio. Provavelmente as demais áreas sem tabica e sem dilatação acompanhando a dilatação da alvenaria, terão trincas oportunamente.

- **Cobertura para Ambulâncias/Garagem:**

Luminárias e forro de gesso ok. Piso encardido, mas é só limpeza que falta.

- **Área de admissão:**

Luminárias, fechaduras ok. Paredes com a pintura empoeirada, 20 luminárias com acendimento em um só circuito. Luzes de emergência ok. Caixa de incêndio com mangueira de 15 m. Esquadrias reguladas.

- **Balcão de atendimento/Recepção:**

Bancada de granito está bem assentada, caixa sifonada limpa, torneira da pia ok.

- **WCs da Sala de Espera Ambulatório: (conjunto composto por três sanitários: masculino e feminino e para PNE /DML)**

Fechaduras, torneiras, registros, tampos de vaso, suportes de papel higiênico, todos funcionando. Papeleira e saboneteira e espelhos não instalados. Teto com pintura um tanto aguada. As janelas com o acabamento ruim como acontece em todos os locais que tem revestimento cerâmico nas paredes, válvulas de descarga reguladas, caixas sifonadas limpas. Caixas sifonadas limpas. Esquadrias reguladas.

DML: fechadura ok, tanque limpo, esquadria ok.

- **Sala Utilidades:**

Fechadura, torneira, descarga funcionando. Sifão sem vazamento. Fechadura, luminária ok. Esquadria regulada. Bancada de inox ok.

- **Consultório Clínico 1:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa. Uma lâmpada queimada.

ay



- **Consultório Clínico 2:**

Fechadura ok. Ar condicionado funcionando e testado. Esquadria regulada. Pia e torneira ok. Caixa sifonada limpa.

- **Sala de Preparo de Paciente:**

Fechadura ok. Esquadria regulada. Parede para o banheiro toda com a pintura mal retocada. Visíveis sinais de vazamento com correções, mas não temos como identificar se vazamentos estão sanados ou não.

- **WC da sala de preparo de paciente:**

Pia ok. Chuveiro sem mangueira, mas funcionando. Ducha higiênica estragada.

- **Farmácia:**

Piso ok. Sinais de que ainda entra muita água de fora pela porta de alumínio que dá para a garagem. Laterais das esquadrias com pintura estufada evidenciando estarem muito molhadas, não sei se por chuva ou proveniente do teto. A sala está muito cheia com materiais diversos e de difícil acesso para podermos ver mais detalhadamente.

- **Distribuição:**

Fechadura, luminária ok. Porta com remendo de cerâmica sobre o portal do lado interno.

- **Preparo:**

Fechadura, luminária ok. Precisamos verificar se as tomadas tem circuito separado pois a autoclave tem alta amperagem. Sinal de goteira/vazamento no teto. Esquadria regulada.

- **Expurgo:**

Fechadura, luminária ok. Esquadria regulada. Pia, torneira e cx sifonada ok. Esta é a única sala que não possui grade nas janelas e pelo tamanho da abertura, dá para passar uma pessoa, além do que notoriamente foi esquecida, pois todas as demais possuem grades.

- **WC expurgo:**

Fechadura, luminária ok. Esquadria regulada. Cx sifonada limpa. Pia, torneira, sifão ok. Chuveiro sem mangueira, mas testado e funcionando.


Clayton Monteiro Borges
Arquiteto - CAU A13 906-R

amb

LEVANTAMENTO TÉCNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E
EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CREDEQ



PARECER DA VISTORIA PARA RECEBIMENTO

Bloco A – Ambulatório/administração

Fomos contratados pela O.S. que irá gerir o complexo para realizar uma "vistoria técnica" de maneira a apresentar um levantamento fotográfico geral da situação atual de todo o imóvel e estrutura apresentada, pontuar sala por sala o estado da mesma, sua condição técnica, apresentar um parecer sobre a concepção do projeto levantando possíveis pontos que necessitem ajustes e as suas ramificações aos projetos complementares.

Abaixo, nossas considerações a respeito do complexo que compõe o CREDEQ, inicialmente analisando a concepção do projeto e tecendo algumas considerações.

A cobertura da entrada que protege o embarque e desembarque tem uma iluminação com peças grosseiras em vista de uma estrutura tão bonita e chamativa. Os dutos de água pluvial não têm saídas até o chão e esperam a colocação de correntes, porém caindo no chão direto, respingarão nas paredes deixando-as úmidas e manchadas em pouco tempo. O bolsão de asfalto em toda a frente é praticamente plano e não existe sistema de captação de água pluvial. Pudemos observar um enorme acúmulo de água de chuva, que por muito pouco pode infiltrar nas caixas de passagem em toda extensão do passeio de proteção, podendo vir a causar danos na parte interna do prédio pelo retorno da água pelos canos.

O acesso principal se dá por uma porta frágil em vista do grande fluxo de pessoas que existirá ali, nas duas recepções laterais de cada ambulatório também aparece a mesma porta. Acreditamos também que o hall principal de acesso com pé direito duplo tem uma iluminação precária, além de toda a iluminação acionada em apenas um retorno, o que impede o acendimento parcial durante o dia e a noite. O balcão de atendimento está defronte ao hidrante e não possui nenhuma tomada e nem caixa de passagem para ligação de lógica, telefonia, CFTV além de energia. As entradas para os corredores laterais de acesso não têm um mecanismo de barreira ou controle como fechaduras eletrônicas, com senha, nem grades ou catracas, e assim, com um funcionamento de 24 horas, o controle será difícil ou ineficaz.

Pelo lado direito, temos a princípio a sala chamada de "sala de no-break", no projeto. Achamos esta sala escura, sem ventilação natural nem artificial, o que torna complexo trabalhar dentro dela. O conjunto de dutos do lado oposto é o local para a

aus



instalação da fiação de lógica, CFTV e telefonia, que ainda não estão passados, contudo, a sala é pequena e quente para todo o equipamento necessário. Falta placa de indicação do enorme perigo dentro e fora da mesma.

O transformador não está com a entrada de energia conforme o padrão da Celg. Podemos observar que os canos não possuem curvas na ponta, estão vedados com espuma, e os cabos estão ligando por baixo e não por cima conforme a norma.

Na sala a seguir, chamada de "sala de telefonista", achamos a mesma com iluminação fraca, e com a abertura pequena. cremos que a permanência na mesma será possível somente com o funcionamento do ar condicionado. Se tivesse uma abertura com vidros móveis para o corredor poderia ter mais integração e seria menos estressante para quem trabalhar dentro dela.


A Sala de Vigilância com vidros fixos impede a comunicação dos vigilantes com quem está a sua frente, além de ser quente e abafada, dependendo inteiramente da refrigeração do ar. A sala de visitas, com enormes painéis de vidro, não tem proteção na frente das portas. A chuva que bate nos vidros escorre e entra toda para a sala. Em projeto, nota-se a indicação de uma marquise na frente das portas que não existe na prática.

Os vidros fixos da fachada, desta sala de visitas e do 1º andar, assustam pelo fato de não permitirem nenhum tipo de ventilação natural por não abrirem. Todo este bloco de recepção depende única e exclusivamente de ar condicionado, que em caso de pane ou falta de energia, transformam certas salas inóspitas. Como não são refrigerados os corredores e as salas menores e não tendo ventilação natural, demorarão a ter a dispersão de cheiros e renovação de ar. Os painéis de vidro por serem tão grandes, estão sujeitos a quebras, haja vista as explosões da pedreira na vizinhança provocarem expansões de ar incomuns.

A junta de dilatação dos blocos não foi feita nas paredes, teto e piso, e deverão apresentar defeitos e trincas em pouco tempo.

No primeiro andar, o espaço defronte a escada poderia ser aproveitado para sala de secretaria, mas temos os quadros de passagem e hidrante na parede lateral, e como já explicado, não existe refrigeração/ventilação da área comum. Notamos a falta de salas importantes como secretaria geral e executiva, depto. Jurídico, sala da superintendência, descanso funcionários e o CPD, que não vimos onde será adequado. Os corredores grandes e com iluminação natural não têm nenhum tipo de ventilação ou exaustão natural e nem ar condicionado nos mesmos. As salas entre os dois corredores são totalmente dependentes de refrigeração e iluminação artificiais. O espaço que se ganhou com a laje sobre a recepção foi bom, porém a área não possui tomadas, boa iluminação, janelas, ventilação nem previsão para ar condicionado. Para sua utilização, intervenções serão necessárias. O primeiro andar possui bateria de banheiros com um PNE, porém não existe elevador, mesmo estando previsto em projeto e certamente existirão deficientes na cota de funcionários.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



Não existe ainda programação com indicação para deficientes visuais.

Na parte de ambulatório, o barrado de revestimento é muito baixo e não protege as paredes das macas, cadeiras e cadeiras de rodas. Não tem bate maca. Nenhuma quina de parede possui cantoneiras de alumínio. Não existe nenhuma forma de barragem no ambulatório de forma a coibir a entrada de pessoas, até mesmo dos maqueiros de ambulâncias ou acompanhantes. As duas salas de terapia voltadas para a fachada (terapia 3 - uma de cada lado), não possuem esquadrias que abram como indicado em projeto, apenas panos de vidro, tornando-se assim impróprias para uso sem a ligação do condicionador de ar ou na falta dele, além do que precisarão de cortinas para um mínimo de privacidade.

Todas as estacas de eucalipto nos jardins estão frouxas, quase caindo se forçadas, perigosas de quebrar vidros, e totalmente vulneráveis, permitindo a entrada ou saída e passagem por entre as mesmas.

É de suma importância a posse dos projetos de arquitetura e complementares, do projeto "as built", das ARTs dos diversos projetos, estruturas, instalações de ar-condicionado, CFTV, CPDA, cercas elétricas, ETE, lógica, telefonia, bem como as garantias de todos os aparelhos. Também de extrema relevância os alvarás de funcionamento, Bombeiros e Vigilância Sanitária.

Pela localização do complexo, a área do CREDEQ não recebe sinal satisfatório de telefonia móvel, tampouco de Internet.

A maior parte do complexo foi construída sobre aterro. Visualmente, não temos condições de aferir a qualidade da compactação do solo e confecção das estruturas, o que evitaria futuras trincas e rachaduras.

Notamos que a parte do ambulatório infante juvenil teve o forro de gesso feito com tabica e todo o restante não. Estranho a fiscalização da obra aceitar esta diferença e a possibilidade de trincas nos forros sem tabica serão maiores.

Pelo tempo que a obra está finda e paralisada as paredes já estão empoeiradas, a pintura em alguns locais já sofreu retoques, os encontros da parede com o forro de gesso em algumas salas já se encontram um tanto amarelados, o excesso de aranhas e bichinhos colabora para sujar e denegrir a pintura.

Os aparelhos de ar condicionado todos já estão bastante empoeirados externamente (as unidades evaporadoras das salas).

Notamos que os banheiros não tiveram uma padronização, tendo algumas pias com colunas outras não (por motivo do caixa sifonada estar bem debaixo da pia no local da coluna), alguns tem ducha higiênica, outros não.

Algumas janelas, vidros fixos e portas necessitarão de cortinas para garantir um mínimo de privacidade, bem como defender da incidência solar.


[Handwritten signature]



Pudemos notar que todas as portas desta bloco que aqui concluimos a vistoria possui chaves das portas, sendo que foi notado que apenas o DML da recepção possui apenas uma chave e a sala SAME do infante juvenil com o balão estragado.

Este segundo levantamento / vistoria foi realizado dia 07 de março de 2016.

Goiânia, 07 de Março de 2016.


Clayton Monteiro Borges
Arquiteto - CAU - A13906-8

**LEVANTAMENTO TÉCNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E
EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CREDEQ**



PROPOSTAS

Abaixo listamos algumas propostas que ousamos apresentar para a O.S. no sentido de melhorar/organizar/facilitar a gerência e administração do imóvel que vistoriamos. Nada nos foi solicitado neste sentido, estamos fazendo por termos notado alguns itens de grande importância para sua administração e nossa sugestão se faz apenas no sentido de colaborar com a maior qualidade de seus serviços a serem ali implantados.

1. É necessária a dedetização do complexo que está com muitas aranhas e bichos pequenos, insetos em geral.
2. Sugerimos a colocação de uma cerca fechando toda a entrada principal. Para acesso teriam guaritas tanto para pedestres como para carros – cremos que é uma necessidade para controle e segurança de todos. Os painéis de vidro, as cercas de paus de eucalipto são extremamente frágeis e suscetíveis a quebras, não oferecendo nenhum tipo de segurança contra vandalismo e nenhum controle sobre a entrada e saída tanto de visitantes como internos ou em tratamento.
3. Qual a barreira para entrada nas áreas restritas? Catracas eletrônicas? Como será controle de cartão de ponto?
4. Seguro geral do complexo.
5. O gerador, se for existir, precisa de ser compatibilizado com o quadro de distribuição, para atender aos locais desejados. Lembro de setores que utilizam gases como oxigênio, equipamentos especiais, além das geladeiras de alimentos estocados, freezers, etc.
6. Para-raios - SPDA
7. Sistema de seguranças das divisas (muros e portões), como cercas elétricas, cães, filmagens.
8. Departamento de manutenção com verba própria para gerir o funcionamento básico, os contratos de manutenção de aparelhos diversos, as garantias.

ans




Espaço para acolher uma pequena oficina de reparos e estoque de ferramentas e equipamentos. Espaço para poder ter equipamentos de reposição imediata para manutenção dos que estão sendo utilizados.

9. Cremos que pela pouca distância do centro penitenciário, pode ser que os sistemas para cortar sinal de celular e internet interfiram na captação dos mesmos dentro do complexo. Talvez será necessária a instalação de antenas.
10. Não foram instalados sistemas de SPDA, Lógica, Telefonia
11. Cremos que será difícil o funcionamento parcial sem atingir partes do todo, ou seja a caixa d'água, a ETE, os sistemas de incêndio, os projetos e alvarás até agora auferidos, as ART's, o "habite-se", são fundamentais para funcionamento mesmo que parcial. Lembro que a parte específica de incêndio é muito meticulosa e é necessário os projetos, ART's e aprovações.
12. Caso funcione parcialmente não terá utilização o estacionamento interno? As guaritas? A cozinha? A entrada de serviço?
13. Um departamento de pequenas obras será fundamental para auxílio em reparos e para o próprio funcionamento, manutenção, conservação e ampliação.

Goiânia 07 de Março de 2016


Clayton Moutleiro Borges - arquiteto



Goiânia-GO, 07 de Junho de 2016.

A

Salette Maria de Sousa Reis
Diretora Administrativa Financeira do CREDEQ

Assunto: Manifestação Contratação Emergencial

Prezada Diretora,

Trata-se de pedido de manifestação sobre requerimento de contratação emergencial de empresa para adequações da estrutura do CREDEQ para sua inauguração.

Pois bem, conforme documentos acostados pela diretoria geral (levantamento do arquiteto) há várias questões estruturais que impedem o recebimento de pacientes na unidade.

prevê:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

O regulamento de compras do CREDEQ em seu art. 19



“ Art. 19. O Procedimento de Compras, bem como de contratação de obras e/ou serviços, poderão ser dispensados nas seguintes hipóteses:

I - Em situações emergenciais, assim entendidas como aquelas em que a demora na conclusão do procedimento possa causar prejuízos à unidade ou a terceiros ou que exponham risco a vida, a saúde ou a integridade física de uma ou mais pessoas.”

Situações emergências, são aquelas onde há claramente definido o instituto da “necessidade”.

A necessidade (aí abrangida a emergência) retrata-se na existência de situação fática onde há potencial de dano caso sejam aplicadas as regras-padrão.

Tendo em vista a inauguração iminente, já determinada pela SES, faz-se necessário medidas imediatas, pois como dito em linhas anteriores, não há condições para o recebimento de pacientes.

A situação é de emergência quando reclama solução imediata.

É o presente caso!

A emergência consiste em ocorrência fática que produz modificação na situação visualizada pelo legislador como padrão. A ocorrência anômala (emergência) conduzirá ao sacrifício de certos valores se for mantida a disciplina jurídica estabelecida como regra geral.



Em sendo assim, esta manifestação é no sentido de que há previsão no Regulamento de Compras do Credeq para a contratação emergencial e a situação trazida pela DGE se enquadra nesta previsão e portanto PODE SER REALIZADA.

Atenciosamente,

Leonardo Ferreira Araújo Ornelas
Assessor Jurídico CREDEQ



Goiânia-GO, 07 de Junho de 2016.

Ao

Sr.

Cleison Rodrigues da Silva

Diretor Geral do CREDEQ

Assunto: Contratação Emergencial

Caro Diretor,

Diante da manifestação da ASJUR e tendo em vista a necessidade imediata de adequações para a inauguração da unidade, **autorizo a realização do procedimento de contratação emergencial.**

Determino que a SUCOMP obtenha 03 orçamentos para a tomada de decisão.

Cumpra-se.


SALETE MARIA DE SOUSA REIS
Diretora Administrativa e Financeira



Trindade/GO, 08 de junho de 2016.

Ao

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA – CREDEQ

À

CONSTRUTORA CESARE BRENIO GONÇALVES LTDA-ME, Rua das Caviúnas s/n, Qd. 78, Lt.01,St.

Pontakayana, CEP75.380-000Trindade -GO

CNPJ19.688.391/0001-07

Vem respeitosamente apresentar:

PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 12/2016

1. DO OBJETO

Prestação de Serviços de como fornecimento de mão de obra e materiais, para terraplanagem, construção de calçada, adequações de parede, reparos em piso cerâmico, pinturas em muro, muretas, calçadas, meio fio e asfalto, verniz em bancos e camas; roçagem, jardinagem, aplicação de carpetes em salas e substituição de ralos.

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A nossa Empresa executará todos os serviços que se fizerem necessários, ficando sob a nossa responsabilidade a perfeita execução dos mesmos. Tudo de acordo com os padrões usuais de nossa Empresa, seguindo as técnicas e normas vigentes e em conformidade com as orientações do **contratante**.

DO PESSOAL

Os empregados de nossa Empresa a serem colocados à disposição doHUAna, serão pessoas idôneas e não terão nenhum vínculo empregatício com a mesma, sendo que se apresentarão com uniformização completa e portando crachá de identificação, bem como em bom aspecto de higiene e aparência pessoal e serão mantidas com exclusividade as disposições dos serviços.

3. DO VALOR DA PROPOSTA

Será cobrado o valor de R\$ 538.876,28 (Quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos)

O valor proposto está incluso todo material e mão de obra para a perfeita execução dos serviços.



DA VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade de nossa proposta é de 30 (Trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Colocamos à disposição de V. Sa., para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos, e que acreditamos que a construção do sucesso resvala-se na dedicação e no empenho adotado na prestação do serviço, por isso somos obstinados no esmero de nossa rotina de trabalho, aperfeiçoando-nos a cada dia mais para atender as demandas do mercado.

CONSTRUTORA CESAR E BRENIO GONÇALVES LTDA-ME

119.688.391/0001-07
CONSTRUTORA CESAR E BRENIO
GONÇALVES LTDA - ME

Rua das Caviunas S/N Qd 78 Lt. 01
St. Pontakayana - Cep: 75.360-000

Trindade


GO


Planilha orçamentária:

PLANILHA DE ORÇAMENTO

REFERÊNCIA: TABELA - AGETOP - SETEMBRO/2015 – DESONERADA

Código	Serviço	UND	Quant.	Material	Mão de obra	Valor Unit.	Total Serviços
164	SERVIÇOS PRELIMINARES						
20118	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m³	1,5	0,00	25,33	25,33	38,00
20142	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO	ML	25,0	0,00	5,40	5,40	135,00
20143	DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA	ML	20,0	0,00	4,05	4,05	81,00
20190	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO	m²	2.380,0	0,12	0,00	0,12	285,60
20200	FERRAMENTAS	m²	6.025,0	1,83	0,00	1,83	11.025,75
20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	8.500,0	0,00	2,03	2,03	17.255,00
20203	CAPINA - (OBRAS CIVIS)	m²	8.500,0	0,00	1,33	1,33	11.305,00
21601	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES (>= 20 EMPR.) (400m²<=A<=1500m²) AREA EDIF.COB.FECH.	m²	825,6	13,06	0,00	13,06	10.782,34
30000	TRANSPORTES						
30101	TRANSPORTE ENTULHOS EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	180,0	20,93	7,29	28,22	5.079,60
30105	TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA	m³	160,0	40,83	6,58	47,41	7.585,60
40000	SERVICO EM TERRA						
40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	215,0	0,00	25,99	25,99	5.587,85
40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m³	124,5	0,00	17,22	17,22	2.143,89
41001	ESC.CAMPO ABERTO C/TRANP.MANUAL DE TERRA(OC)	m³	65,0	0,00	29,68	29,68	1.929,20
41003	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	m³	142,0	0,00	20,26	20,26	2.876,92
41004	ESCAVAÇÃO MECANICA	m³	65,0	1,28	0,00	1,28	83,20
41005	CARGA MECANIZADA	m³	180,0	0,65	0,00	0,65	117,00
41007	ESPALHAMENTO MECANICO	m²	2.400,0	0,22	0,00	0,22	528,00
41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	650,0	0,00	1,88	1,88	1.222,00
41145	AQUISIÇÃO DE TERRADIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES <250M³	m³	60,0	11,85	0,00	11,85	711,00
41160	SOLO CIMENTO 1:12 COM AQUISIÇÃO DE TERRA	m³	32,0	73,62	49,01	122,63	3.924,16







CONSTRUTORA



50000	FUNDACOES							
50250	TRAÇO DE CONCRETO	Un	2,0	780	0,00	780,00	1.560,00	
51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	135,0	0,00	34,50	34,50	4.657,50	
60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	ML	20,0	10,00	2,76	12,76	255,20	
60202	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m²	85,2	42,74	36,50	79,24	6.751,25	
60470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	m³	85,0	89,44	20,26	109,70	9.324,50	
67078	APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA..	m²	825,0	0,40	4,50	4,90	4.042,50	
80000	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS							
81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	252,0	2,28	2,92	5,20	1.310,40	
81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	20,0	0,59	2,19	2,78	55,60	
81369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	6,0	6,27	4,38	10,65	63,90	
81502	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	Un	3,0	3,50	0,00	3,50	10,50	
81783	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM	Un	45,0	26,00	1,95	27,95	1.257,75	
80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,0	56,15	14,84	70,99	70,99	
80660	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE	Un	6,0	59,04	2,84	61,88	371,28	
40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	28,5	0,00	32,49	32,49	925,97	
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS							
100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ	m²	6,0	26,63	27,79	54,42	326,52	
100204	CUNHAMENTO/ALVENARIAS C/TIJ.COMUM	ML	3,0	4,76	5,01	9,77	29,31	
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES							
200101	CHAPISCO COMUM	m²	12,0	1,34	2,38	3,72	44,64	
200505	REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)	m²	12,0	5,98	13,16	19,14	229,68	
220000	REVESTIMENTO DE PISO							
20111	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m²	30,0	0,00	6,47	6,47	194,10	
220309	PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m²	30,0	38,76	19,50	58,26	1.747,80	
201305	REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL	ML	600,0	0,10	0,71	0,81	486,00	



220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m ²	825,6	10,67	6,50	17,17	14.175,55
220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENT O/ATERRO INTERNO)	m ²	825,6	27,67	28,33	56,00	46.233,60
220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m ³	83,0	89,44	19,15	108,59	9.012,97
220109	CONCRETO DESEMPENADO P/QD.C/LASTRO E=7,0 CM	m ²	83,0	19,01	17,70	36,71	3.046,93
187	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS						
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	60,0	0,00	87,18	87,18	5.230,80
250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	240,0	0,00	27,13	27,13	6.511,20
250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	240,0	0,00	15,96	15,96	3.830,40
250112	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " -	H	160,0	0,00	12,73	12,73	2.036,80
250113	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	h	60,0	0,00	11,14	11,14	668,40
260000	PINTURA						
260101	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL	m ²	380,0	0,00	2,03	2,03	771,40
261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	2.430,0	2,91	5,09	8,00	19.440,00
260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	m ²	1.430,0	0,41	2,09	2,50	3.575,00
260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m ²	12,0	3,92	4,63	8,55	102,60
261703	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	m ²	11.068,0	1,77	5,75	7,52	83.231,36
260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m ²	62,4	4,11	4,29	8,40	524,16
270000	DIVERSOS						
270202	PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2	m ²	2.560,0	2,01	7,03	9,04	23.142,40
270206	IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA	m ²	2.560,0	0,81	0,76	1,57	4.019,20
270211	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO,ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	350,0	0,75	9,67	10,42	3.647,00
270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE	un	116,0	4,56	23,32	27,88	3.234,08



270213	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM	m ²	2.560,0	1,12	9,94	11,06	28.313,60
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m ²	7.312,0	0,42	1,52	1,94	14.185,28
271500	CAFE DA MANHA	REF	900,0	1,92	0,00	1,92	1.728,00
271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RF	900,0	7,50	0,00	7,50	6.750,00
271712	MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT.	m	485,0	14,25	14,82	29,07	14.098,95
84179	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO	m ²	360,0	96,26	0,00	96,26	34.653,60
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	120,0	1,23	0,00	1,23	147,60
1440	ADUBO QUIMICO NPK (4/14/8)	Kg	80,0	1,14	0,00	1,14	91,20
	SUBTOTAL						448.813,57
	VALAOR DO BDI					20%	89.762,71
	TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS						538.576,28

CONSTRUTORACESARE BRENO GONÇALVES LTDA-ME

Trindade/GO, 08 de junho de 2016.

19.688.391/0001-07
 CONSTRUTORA CESAR E BRENO
 GONÇALVES LTDA - ME
 Rua das Caviunas S/N Qd 78 Lt. 01
 St. Pontakayana - Cep: 75.380-300
 Trindade GO



Aparecida de Goiânia, 09 Junho de 2016.

Centro de Recuperação de Dependência Química – CREDEQ

Ribeiro e Gonçalves Materiais de Construção Ltda
Av. W 01 Qd. 47 Lt. 04 – Mansões Paraíso
Aparecida de Goiânia – GO – CEP: 74.952-580

TRAJETÓRIA EMPRESARIAL

A **MUNDIAL CONSTRUTORA** nasceu na cidade de Aparecida de Goiânia, atuando num primeiro momento com Terraplanagem e Materiais para Construção. Adquirindo experiência ao longo dos anos e incorporando novos parceiros ao seu quadro de colaboradores. A **Mundial Construtora** realiza projetos como Construção de Casas, Construção de Galpões, Construção de Edifícios, Reforma de Casas e Sobrados, Reforma Predial, Serviço de Terraplanagem, Construção de Represas, Infraestrutura Urbana. Atuando em todo o Estado de Goiás e DF, a **Mundial Construtora** esta sempre em busca de novas técnicas construtivas para aprimorar seu processo produtivo levando até o cliente o que há de mais moderno para a execução de serviços de forma rápida, segura, eficiente e primando sempre para o encantamento do cliente.

OBJETO DA PROPOSTA

Prestação de serviços com mão de obra e material de terraplanagem, construção de calçada, demolição e fechamento de parede, remoção e assentamento de piso cerâmico, regularização de rejunte, pintura de muro, pintura de meio, pintura de calçada, pintura de asfalto, roçagem, pintura muretas, jardinagem, aplicação de carpetes nas salas de músicas, substituição de tampas de ralo e tratamento com verniz de bancos e tapumes de camas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Mundial executará todos os serviços proposto e que forem necessários, sendo a única responsável pela perfeita execução dos mesmos. Sempre respeitando o nosso padrão de trabalho e atendendo as solicitações do CONTRATANTE.

A execução terá profissionais capacitados, uniformizados e com crachá de identificação, serão fiscalizados do inicio ao fim dos trabalhos prestados ao CREDEQ.

Mundial Construtora
Av. W 01 Qd. 47 Lt. 04 – Mansões Paraíso – Aparecida de Goiânia/GO – CEP: 74.952-580
CNPJ: 13.777.147/0001-34
contato@mundialconstrutorago.com.br
(62) 3085-2990



Declaramos que tudo contido nesta proposta é verdadeira e que honraremos com o compromisso firmado com os senhores.

VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade de nossa proposta é de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PREÇO PROPOSTO

Apresentamos o valor mensal de R\$ 448.978,66 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta seis centavos).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento deverá ser realizado em 3 (três) parcelas, através de boleto bancário, sendo uma entrada para 05/09/2016, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) e mais duas parcelas no valor de R\$ 149.489,33 (Cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) cada uma. Sendo as mesmas para as datas de 05/10/2016 e 05/11/2016. Mediante apresentação de nota fiscal.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS:

CREDEQ SES/GO

REFERÊNCIA: TABELA - AGETOP - SETEMBRO/2015 - DESONERADA

Código	Serviço	UND	Quant.	Material	Mão de obra	Valor Unit.	Total Serviços
164	SERVIÇOS PRELIMINARES						
20118	DEM ALVEN. TIJOLO S/REAP. C/TR. ATE CB. E CARGA	m ³	1,50	0,00	25,33	25,33	38,00
20142	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO	ML	25,00	0,00	5,40	5,40	135,00
20143	DEM. MEIO FIO SEM REAPROV. C/TR. ATE C B E CARGA	ML	20,00	0,00	4,05	4,05	81,00
20190	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO	m ²	2.380,00	0,12	0,00	0,12	285,60
20200	FERRAMENTAS	m ²	6.025,00	1,83	0,00	1,83	11.025,75
20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m ²	8.500,00	0,00	2,03	2,03	17.255,00
20203	CAPINA - (OBRAS CIVIS)	m ²		0,00	1,33	1,33	

Mundial Construtora

Av. W 01 Qd. 47 Lt. 04 – Mansões Paraíso – Aparecida de Goiânia/GO – CEP: 74.952-580

CNPJ: 13.777.147/0001-34

contato@mundialconstrutorago.com.br

(62) 3085-2990



			8.500,00				
21601	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES (>= 20 EMPR.) (400m2<=A<=1500m2) AREA EDIF.COB.FECH.	m ²	825,60	13,06	0,00	13,06	10.782,34
30000	TRANSPORTES						
30101	TRANSPORTE ENTULHOS EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m ³	180,00	20,93	7,29	28,22	5.079,60
30105	TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA	m ³	160,00	40,83	6,58	47,41	7.585,60
40000	SERVICO EM TERRA						
40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m ³	215,00	0,00	25,99	25,99	5.587,85
40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m ³	124,50	0,00	17,22	17,22	2.143,89
41001	ESC.CAMPO ABERTO C/TRANP.MANUAL DE TERRA(OC)	m ³	65,00	0,00	29,68	29,68	1.929,20
41003	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TREM CARRINHO MÃO	m ³	142,00	0,00	20,26	20,26	2.876,92
41004	ESCAVACAO MECANICA	m ³	65,00	1,28	0,00	1,28	83,20
41005	CARGA MECANIZADA	m ³	180,00	0,65	0,00	0,65	117,00
41007	ESPALHAMENTO MECANICO	m ²	2.400,00	0,22	0,00	0,22	528,00
41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m ²	650,00	0,00	1,88	1,88	1.222,00
41145	AQUISIÇÃO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES <250M3	m ³	60,00	11,85	0,00	11,85	711,00
41160	SOLO CIMENTO 1:12 COM AQUISIÇÃO DE TERRA	m ³	32,00	73,62	49,01	122,63	3.924,16
50000	FUNDACOES						
50250	TRAÇO DE CONCRETO	Un	2,00	780,00	0,00	780,00	1.560,00
51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m ³	135,00	0,00	34,50	34,50	4.657,50
60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	ML	20,00	10,00	2,76	12,76	255,20
60202	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m ²	85,20	42,74	36,50	79,24	6.751,25
60470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	m ³	85,00	89,44	20,26	109,70	9.324,50

Mundial Construtora

Av. W 01 Qd. 47 Lt. 04 – Mansões Paraíso – Aparecida de Goiânia/GO – CEP: 74.952-580

CNPJ: 13.777.147/0001-34


contato@mundialconstrutorago.com.br

(62) 3085-2990




Fls: 46
 Rubrica:

67078	APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20)E APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA..	m ²	825,00	0,40	4,50	4,90	4.042,50
80000	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS						
81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	252,00	2,28	2,92	5,20	1.310,40
81102	LUVA SÖLDAVEL DIAMETRÒ 25 mm	Un	20,00	0,59	2,19	2,78	55,60
81369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	6,00	6,27	4,38	10,65	63,90
81502	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	Un	3,00	3,50	0,00	3,50	10,50
81783	GRÊLHA REDÔNDA AÇO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM	Un	45,00	26,00	1,95	27,95	1.257,75
80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00	56,15	14,84	70,99	70,99
80660	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE	Un	6,00	59,04	2,84	61,88	371,28
40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m ²	28,50	0,00	32,49	32,49	925,97
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS						
100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ	m ²	6,00	26,63	27,79	54,42	326,52
100204	CUNHAMENTO/ALVENARIAS C/TIJ.COMUM	ML	3,00	4,76	5,01	9,77	29,31
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES						
200101	CHAPISCO COMUM	m ²	12,00	1,34	2,38	3,72	44,64
200505	REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)	m ²	12,00	5,98	13,16	19,14	229,68
220000	REVESTIMENTO DE PISO						
20111	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m ²	30,00	0,00	6,47	6,47	194,10
220309	PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m ²	30,00	38,76	19,50	58,26	1.747,80
201305	REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL	ML	600,00	0,10	0,71	0,81	486,00
220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m ²	825,60	10,67	6,76	17,43	14.390,21



220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m ²	825,60	27,67	28,33		
220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m ³	83,00	89,44	19,15	108,59	9.012,97
220109	CONCRETO DESEMPENADO P/QD.C/LASTRO E=7,0 CM	m ²	83,00	19,01	17,70	36,71	3.046,93
187	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS						
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	60,00	0,00	87,18	87,18	5.230,80
250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	240,00	0,00	27,13	27,13	6.511,20
250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	240,00	0,00	15,96	15,96	3.830,40
250112	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " -	H	160,00	0,00	12,73	12,73	2.036,80
250113	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	h	60,00	0,00	11,14	11,14	668,40
260000	PINTURA						
260101	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL	m ²	380,00	0,00	2,03	2,03	771,40
261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	2.430,00	2,91	5,09	8,00	19.440,00
260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	m ²	1.430,00	0,41	2,09	2,50	3.575,00
260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m ²	12,00	3,92	4,63	8,55	102,60
261703	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	m ²	11.068,00	1,77	5,75	7,52	83.231,36
260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m ²	56,50	4,11	4,29	8,40	474,60
270000	DIVERSOS						
270202	PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2	m ²	2.560,00	2,01	7,03	9,04	23.142,40
270206	IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA	m ²	2.560,00	0,81	0,76	1,57	4.019,20
270211	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO,ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	350,00	0,75	9,67	10,42	3.647,00



270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU	un	116,00	4,56	23,32	27,88	3.23.2018
270213	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM	m ²	2.560,00	1,12	9,94	11,06	28.313,60
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m ²	7.312,00	0,42	1,52	1,94	14.185,28
271500	CAFE DA MANHA	REF	900,00	1,92	0,00	1,92	1.728,00
271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RF	900,00	7,50	0,00	7,50	6.750,00
271712	MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MÖLD. RÊTO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1C:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	485,00	14,25	14,82	29,07	14.098,95
84179 (SINAPI)	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO	m ²	360,00	96,26	0,00	96,26	34.653,60
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	120,00	1,23	0,00	1,23	147,60
1440	ADUBO QUIMICO NPK (4/14/8)	Kg	80,00	1,14	0,00	1,14	91,20

TOTAL DOS SERVIÇOS

448.978,66

A nossa empresa se coloca à disposição de V. As, para eventuais e/ou esclarecimentos.

Gabriel Ribeiro de Souza
Diretor

13.777.147/0001-34
RIBEIRO E GONÇALVES MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Av. W-1 s/nº Qd. 74 Lt. 04 - Mansões Paraíso
CEP: 74.952-580 - Aparecida de Goiânia-GO

Mundial Construtora
Av. W 01 Qd. 47 Lt. 04 – Mansões Paraíso – Aparecida de Goiânia/GO – CEP: 74.952-580
CNPJ: 13.777.147/0001-34

contato@mundialconstrutorago.com.br

(62) 3085-2990

Senhores,


Segue a descrição do quantitativo de pessoas que executaram serviços de calçada, pintura, roçagem e jardinagem no CREDEQ.

Item	Descrição dos serviços	Dias	Quant. de Pessoas	Obs:
01	Terraplanagem e construção de calçada escovada	18	16	
02	Demolição e fechamento de parede com emboco e pintura	1	2	
03	Remoção e assentamento de piso cerâmico	7	8	
04	Regularização de rejunte	10	5	
05	Pintura de muro acrílica duas demão	5	10	
06	Pintura de meio fio acrílica duas demão	10	5	
07	Roçagem	9	9	
08	Jardinagem	18	16	
09	Aplicação de carpete acústico no auditório	5	3	
10	Tratamento com verniz em bancos e camas	4	4	
11	Pintura de calçadas externas e internas	14	10	
12	Pintura de estacionamento e entrada principal	5	10	
13	Substituição de ralos	1	1	
14	Pintura das muretas	2	3	

Obs.: O foi realizado em 18(Dezoito) dias com uma equipe de 50 (cinquenta) pessoas.

A nossa empresa se coloca à disposição de V. as, para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos.

Atenciosamente,



Gabriel Ribeiro de Souza

Diretor

Senhores,


Segue a descrição do quantitativo de material usado no serviço de jardinagem no CREDEQ.

Quant	Descrição
365 m ²	Grama Esmeraldo
1	Frete Grama
8	Mudas coco anão 2.80mts
17	Palmeira fenix 2.5 mts
20	Palmeira areca fenix
45	Palmeira areca depocuba
20	Booganville variados
2000	Mudas liriopes
130	Mini-Ixoria pote
96	Moreia Touseira
20	Mussaendas rosa
62	Alpinas purpurata
30	Begonia dragão cuia
24	Empatiens cuia
40	Anturio Vermelho
20	Preomele Variegata
60	Marantha tricolor
90	Lata pedrisco
25	Latão pirinopolis
90	Saco casca pinus
45	Lata seixo natural
2	Pata elefante 1.86 mt
3	Pata elefante 1.20 mt
12	Estrelizia pote
56	Jasmim gardenia
150	Clorofitos
1000	Mudas grama amendoim
26	Azaleia torrão
1	Palmeira imperial
7	Caixa rimitador grama
3	Saco adubo 10.1010

3	Saco calcario
1200	Pingo de ouro
2	Caminhão terra vermelha
6	Pacova medio
400	Patatas terra preta
60	Saco substrato plantio
20	Patatas de areia media
85	jasmim cachorra
300	Assistacia
18	Dracena tricolor
4	Ipê Amarelo
10	Buxinho bola medio
3	Areca Bambu 180 mts
100mts	mangueira jardim
1	Vaso venesa formado
3	Aspessor de jardim
8	Vaso cone formado
1	Vaso Veneza formado
1	Vaso veneza Formado
2	Vaso quadrado gro
9	Suporte madeira
3	ibispo trançado
18	podocarpus 180mts
1	Vaso formado pequeno
3	suporte ferro
550	grama amendoim

A nossa empresa se coloca à disposição de V. as, para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos.

Atenciosamente,



Gabriel Ribeiro de Souza

Diretor



Aparecida de Goiânia, 08 de junho de 2016.

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ao CREDEQ – Aparecida de Goiânia/GO

A Empresa:

MANOEL GOMES E TAVARES – ME

CNPJ

12.081.666/0001-09

Razão social

Manoel Gomes Tavares - ME

Endereço

Av Bela Vista, Sn, Quadra U1; Lote 11

Jardim Bela Vista, Goiânia GO, CEP 74863-050

Apresenta a presente proposta que tem por objetivo atender à empresa interessada no fornecimento de serviços de mão de obra e materiais, para terraplanagem, construção de calçada, adequações de parede, reparos em piso cerâmico, pinturas em muro, muretas, calçadas, meio fio e asfalto, bancos e camas; roçagem, jardinagem, aplicação de carpetes em salas e substituição de ralos inox. Visando a melhoria da estrutura e bem estar dos usuários do Hospital de Urgência de Anápolis.

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 520.872,74 (Quinhentos e vintemil, oitocentos e setenta e dois reais, e setenta e quatro centavos).

A serem pagos no 5º (quinto) dia útil subsequente à prestação de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS

A MANOEL GOMES TAVARES se compromete a executar os serviços e atividades da presente proposta, de acordo com as especificações nela constantes, devendo ser observadas por ambas as partes as responsabilidades relacionadas a seguir:

DA CONTRATADA:

- Disponibilizar à contratante profissionais habilitados para executar as atividades de acordo com a proposta; - Comparecer em horas e locais previamente estabelecidos após elaboração do cronograma de ação em conjunto com a contratante;



- Disponibilizar materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades;
- Organizar a programação das atividades;

DA CONTRATANTE:

- Prestar as informações necessárias à realização do trabalho;
- Ajustar o calendário das atividades em conjunto com a MANOEL GOMES TAVARES;
- Acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais da contratada; - Cumprir e fazer cumprir os prazos e horários estipulados para realização das atividades; - Demais descritas em contrato.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- O prazo de validade desta proposta é de 30 dias, a contar do seu recebimento.

Esperamos ter atendido a solicitação, colocando-nos a inteira disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

MANOEL GOMES TAVARES ME

Manoel Gomes Tavares
CNPJ: 12.081.666/0001-09



PLANILHA DE ORÇAMENTO

REFERÊNCIA: TABELA - AGETOP - SETEMBRO/2015 - DESONERADA

Código	Serviço	UN	Quant.	Mater ial	Mão de obra	Valor Unit.	Total Serviços
164	SERVIÇOS PRELIMINARES						
20118	DEM.ALVEN.TIJDLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m³	1,5	0,00	25,33	25,33	38,00
20142	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO	ML	25,0	0,00	5,40	5,40	135,00
20143	DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA	ML	20,0	0,00	4,05	4,05	81,00
20190	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO	m²	2.380,0	0,12	0,00	0,12	285,60
20200	FERRAMENTAS	m²	6.025,0	1,83	0,00	1,83	11.025,75
20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	8.500,0	0,00	2,03	2,03	17.255,00
20203	CAPINA - (OBRAS CIVIS)	m²	8.500,0	0,00	1,33	1,33	11.305,00
21601	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES (≈ 20 EMPR.) (400m²<=A<=1500m²) AREA EDIF. COB. FECH.	m²	825,6	13,06	0,00	13,06	10.782,34
30000	TRANSPORTES						
30101	TRANSPORTE ENTULHOS EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	180,0	20,93	7,29	28,22	5.079,60
30105	TRANSP. DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA	m³	180,0	40,83	6,58	47,41	7.595,60



Fls: 55

Rubrica: 0



40000	SERVICO EM TERRA									
40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	215,0	0,00	25,99	25,99	5,587,85			
40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m³	124,5	0,00	17,22	17,22	2,143,89			
41001	ESC. CAMPO ABERTO C/TRANP. MANUAL DE TERRA(OC)	m³	65,0	0,00	29,68	29,68	1,929,20			
41003	ATERRO INTERNO SEM APILOAM. C/TR. EM CARRINHO MÃO	m³	142,0	0,00	20,26	20,26	2,876,92			
41004	ESCAVACAO MECANICA	m³	65,0	1,28	0,00	1,28	83,20			
41005	CARGA MECANIZADA	m³	180,0	0,65	0,00	0,65	117,00			
41007	ESPALHAMENTO MECANICO	m²	2.400,0	0,22	0,00	0,22	528,00			
41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	650,0	0,00	1,88	1,88	1,222,00			
41145	AQUISIÇÃO DE TERRADIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES <250M3	m³	60,0	11,85	0,00	11,85	711,00			
41160	SOLO CIMENTO 1:12 COM AQUISIÇÃO DE TERRA	m³	32,0	73,62	49,01	122,63	3,924,16			
50000	FUNDACOES									
50250	TRAÇO DE CONCRETO	Un	2,0	780	0,00	780,00	1,560,00			
51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	135,0	0,00	34,50	34,50	4,657,50			
60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	ML	20,0	10,00	2,76	12,76	255,20			
60202	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m²	85,2	42,74	36,50	79,24	6,751,26			
60470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	m³	85,0	89,44	20,26	109,70	9,324,50			



67078	APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA..	m²	825,0	0,40	4,50	4,90	4,042,50
80000	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS						
81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAMETRO 25 mm	M	252,0	2,28	2,92	5,20	1.310,40
81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	20,0	0,59	2,19	2,78	55,60
81369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	6,0	6,27	4,38	10,65	63,90
81502	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	Un	3,0	3,50	0,00	3,50	10,50
81783	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM	Un	45,0	26,00	1,95	27,95	1.257,75
80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,0	56,15	14,84	70,99	70,99
80660	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE	Un	6,0	59,04	2,84	61,88	371,28
40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	28,5	0,00	32,49	32,49	925,97
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS						
100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ	m²	6,0	26,63	27,79	54,42	326,52
100204	CUNHAMENTO/ALVENARIAS C/TIJ.COMUM	ML	3,0	4,76	5,01	9,77	29,31
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES						
200101	CHAPISCO COMUM	m²	12,0	1,34	2,38	3,72	44,64
200505	REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1C/14ARMLC+5% IMPXCI)	m²	12,0	5,98	13,16	19,14	229,68
220000	REVESTIMENTO DE PISO						



Fls: 57
 Rubrica:



20111	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m²	30,0	0,00	6,47	6,47	194,10
220309	PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m²	30,0	38,76	19,50	58,26	1.747,80
201305	REJUNTAMENTO C/ CIMENTO-COLA PRE-MOL	ML	600,0	0,10	0,71	0,81	486,00
220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m²	825,6	10,67	6,76	17,43	14.390,21
220100	PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC. DESEMPEN. 5 CM 1:2:5:3:5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/MESCAVAÇÃO/REATERO/PILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m²	825,6	27,67	28,33	56,00	46.233,60
220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m²	83,0	89,44	19,15	108,59	9.012,97
220109	CONCRETO DESEMPENADO P/QD.C/LASTRO E=7,0 CM	m²	83,0	19,01	17,70	36,71	3.046,93
187	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS						
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	60,0	0,00	87,18	87,18	5.290,80
250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	240,0	0,00	27,13	27,13	0.511,20
250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	240,0	0,00	15,96	15,96	3.830,40
250112	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " -	H	160,0	0,00	12,73	12,73	2.096,80
250113	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	h	60,0	0,00	11,14	11,14	000,40
260000	PINTURA						
260101	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	m²	380,0	0,00	2,03	2,03	771,40



261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	2.430,0	2,91	5,09	8,00	19.440,00
260204	CAIÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	m²	1.430,0	0,41	2,09	2,50	3.575,00
260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	12,0	3,92	4,63	8,55	102,60
261703	PINT. POLIESPORTIVA - 2 DEM. (PISOS E CIMENTADOS)	m²	11.068,0	1,77	5,75	7,52	83.231,36
260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	62,4	4,11	4,29	8,40	524,16
270000	DIVERSOS						
270202	PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2	m²	2.560,0	2,01	7,03	9,04	23.142,40
270206	IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA	m²	2.560,0	0,81	0,76	1,57	4.019,20
270211	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM, ARBUSTO, ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	350,0	0,75	9,87	10,42	3.647,00
270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ARVORE	un	116,0	4,56	23,32	27,88	3.234,08
270213	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM	m²	2.560,0	1,12	9,94	11,06	28.313,60
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	7.312,0	0,42	1,52	1,94	14.185,28



271500	CAFE DA MANHA	RE	900,0	1,92	0,00	1,92	1.728,00
271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RF	900,0	7,50	0,00	7,50	6.750,00
271712	MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9V12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10V12CM)/FC28=30MPA COM ARGAM.(1C1:3ARMLC) P/ARRIMATE DO REJUNT.	m	485,0	14,25	14,82	29,07	14.098,95
84179	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO	m²	360,0	96,26	0,00	96,26	34.653,60
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	120,0	1,23	0,00	1,23	147,60
1440	ADUBO QUIMICO NPK (4/14/8)	Kg	80,0	1,14	0,00	1,14	91,20
	SUBTOTAL						449.028,22
	BDI					16%	71.844,52
	TOTAL DOS SERVIÇOS						520.872,74

Manoel Gomes Tavares

MANOEL GOMES TAVARES ME
Aparecida de Goiânia, 08 de junho de 2016.

Manoel Gomes Tavares
CNPJ: 12.081.666/0001-09



ELEIÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

Conforme art. 10 do Regulamento de Compras do CREDEQ e tendo em vista as propostas constantes no processo de contratação emergencial consideramos a proposta mais vantajosa a apresentada pela empresa RIBEIRO E GONÇALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CNPJ Nº 13.777.147/0001-34, pelos seguintes motivos:

- Menor preço;

Goiânia, 09 de junho de 2016.


Supervisor de Compras e Logística

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de um lado, **CREDEQ - UNIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA (ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA)**, pessoa jurídica, associação civil de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.812.043/0012-50, com sede à Avenida Tanner de Melo, Qd. Gleba Lt. 0003, s/n, Bairro Fazenda Santo Antônio – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, neste ato representado por seu presidente **LUIZ ANTÔNIO DE PAULA**, portador do CPF n.433.430.071-53, na qualidade **CONTRATANTE**, e de outro lado, **RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME** - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob número 13.777.147/0001-34, com sede a Av. W 01, Qd. 47, Lt. 04, Mansões Paraíso – Aparecida de Goiânia/GO aqui e adiante simplesmente denominada **CONTRATADA**, têm entre si e justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços que será regido por toda legislação aplicável à matéria e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços na área de construção com fornecimento de mão de obra e material para reparos e ajustes na unidade do CREDEQ – Aparecida de Goiânia – em caráter emergencial, assim discriminados:

- Terraplanagem e construção de calçadas;
- Remoção e troca de pisos quebrados em toda a unidade;
- Regularização dos rejuntas;
- Roçagem e jardinagem (área interna e externa);
- Colocação de carpete nos auditórios;
- Pinturas interna e externa (toda a unidade);
- Adequação e Pintura do estacionamento;

[assinatura]

[assinatura]

- Pintura da quadra poliesportiva;
- Aplicação de verniz nos bancos e tapumes das camas;

- 1.2. A **CONTRATADA** declara ter profissionais disponíveis e habilitados para realizar os serviços descritos no presente instrumento, assim como, máquinas e equipamentos necessários para executar o serviço, assim como que fornece todos os EPIS necessários.
- 1.3. Todos os procedimentos para a efetivação dos serviços, ora contratados, estão descritos na Proposta apresentada e eventuais acréscimos feitos quando da negociação com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

- 2.1. A vigência do presente se dará a partir da assinatura do presente instrumento e terá duração até o deslinde das obras, tendo preferencialmente o prazo limitado de 23/06/2016 (inauguração da unidade), sendo que eventuais serviços não concluídos deverão ser realizados após a unidade em funcionamento para a **CONTRATADA** fazer jus ao pagamento.
- 2.2. O descumprimento contratual por parte de qualquer das partes, ensejará multa e apuração de perdas e danos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

- 3.1. Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira deste contrato, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA**, mediante apresentação de nota fiscal, o valor de R\$ 448.978,66 (quatrocentos e quarenta e oito reais, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
- 3.2. A **CONTRATANTE** fará os pagamentos da seguinte forma:

- a) 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no dia 15/09/2016.

- b) 149.489,33 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) no dia 10/10/2016.
- c) 149.489,33 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) no dia 10/11/2016.
- d) A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento com a apresentação de todas as certidões exigidas no edital de compras por parte da CONTRATADA.

3.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, alimentação, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA

4.1 A **CONTRATADA** para a execução e a prestação dos serviços, objeto do presente contrato, obriga-se a alocar todos os recursos humanos aptos a exercerem as atividades para atender à demanda proporcionada por esta avença, de forma a garantir a qualidade e a efetividade dos mesmos. A **CONTRATADA** é, portanto, inteira e exclusivamente responsável por suas atividades, pelas obrigações legais e ou contratuais vinculadas a ela e ou entre ela e seus parceiros e funcionários, inclusive, por todos os vínculos e os encargos trabalhistas contratados para cumprir direta ou indiretamente este contrato, assumindo, em consequência, a sua condição de única empregadora.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A **CONTRATANTE** compromete-se a entregar documentos e informações que se fizerem necessários para a efetiva prestação dos serviços ora contratados, sendo de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, a partir da entrega efetiva, utilizar-se dos mesmos tão somente para os fins destinados.

- 5.2. A **CONTRATANTE** indicará um ou mais empregados que se encarregarão de acompanhar os empregados e prepostos da **CONTRATADA** durante todo o tempo de desenvolvimento dos serviços.
- 5.3. Não permitir que os empregados da **CONTRATADA** realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista.
- 5.4. Pagar à **CONTRATADA** o valor da prestação do serviço, na forma do contrato.


CLÁUSULA SEXTA - DA LEI APLICÁVEL E DO FORO

- 6.1. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
- 6.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para discussão de quaisquer questões oriundas do presente Instrumento.

E, por estarem assim, justos e contratados, depois de lido e achado conforme, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas qualificadas para que produzam um só fim de direito.


Aparecida de Goiânia, 10 de Junho de 2016.




CREDEQ APARECIDA DE GOIANIA
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA
CNPJ 02.812.043/0012-50


RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
CNPJ/MF 13.777.147/0001-34

TESTEMUNHAS:



NOME: GEORGE LOPES DASILVA
RG: 4396811 SSP/GO
CPF: 003.414.111-55

NOME:
RG:
CPF:

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1626 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VID
CPF/CNPJ:	02.812.043/0012-50


Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino:	3285 / 00000053733-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RIBEIRO E GONCALVES MAT. DE CONST
CPF/CNPJ:	13.777.147/0001-34
Valor:	R\$ 150.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TED
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/09/2016 - 15:26:09
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00165376
Chave de segurança:	0VHC2MYZP1Z5YQ60

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA Secretaria da Fazenda APARECIDA Fone: () - www.aparecida.go.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Ribeiro e Gonçalves Materias de Construção Ltda ME Mundial Material de Construção Avenida W-001, - Q:074, L: 0004 - Mansões Paraíso CEP 74952-580- Aparecida de Goiânia- GO ilana_goncalves@hotmail.com Inscrição Municipal 14177093 - CPF/CNPJ 13.777.147/0001-34	
---	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	13/09/2016 17:25:38	5 11 2 26	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	33
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/aparecida/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
02.812.043/0012-50		Associação Comunidade Luz da Vida	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Copacabana	S/N	Q:GLEBA, L: 0003	Expansul
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
74986-260	Aparecida de Goiânia / GO	(62)99364-7009	cleydson.lima@credeq-go.org.br

Descrição dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, DEMOLIÇÃO E FECHAMENTO DE PARÊDE, REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, REGULARIZAÇÃO DE REJUNTE, PINTURA DE MURO, PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE CALÇADA, PINTURA DE ASFALTO, ROÇAGEM, PINTURA DE MURETAS, JARDINAGEM, APLICAÇÃO DE CARPETES NAS SALAS DE MÚSICAS, SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE RALO, E TRATAMENTO COM VERNIZ DE BANCOS E TAPUMES DE CAMAS.


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica				
41204001 - [4120-4/00] Construção de edifícios	2,00	702	4120400				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 448.978,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.978,66	R\$ 8.979,57	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 448.978,66
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Atesto que o Serviço/Material, foi Executado/Entregue conforme descrito.
NF nº <u>33</u>
Data de emissão <u>13/09/2016</u>
Empresa <u>Mundial Material de Construção</u>
Data <u>13/09/2016</u>
Assinatura 

Alberto José de Faria Filho
 Supervisor Administrativo Financeiro
 CREDEQ

DESPESA PAGA COM
 RECURSO DO CONTRATO
 DE GESTÃO 02/2014-SES
 CREDEQ - GO

SICOOB	756	Recibo do Pagador			
Pagador ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		Vencimento 15/09/2016	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3285/125482	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO W-1 - S/N - QUADRA 74 APARECIDA DE GOIÂNIA - GO		Valor documento 150.000,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
13.777.147/0001-34 MANSOES PARAISO 74952580		Nosso Número 1-6	Nº Documento 33/01		

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.32850 01012.548200 00000.160010 1 69180015000000			
---------------	------------	---	--	--	--

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2016
Beneficiário RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3285/125482
Data do documento 13/09/2016		N. documento 33/01	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 13/09/2016
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 150.000,00
Instruções Vencido mora 0,00%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3285 SICOOB CREDI-SGPA					(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA AV: COPACABANA S/N EXPANSUL APARECIDA DE GOIÂNIA - GO		02.812.043/0012-50 74986-260			
or / Avalista: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		02.812.043/0012-50			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.777.147/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/06/2011
NOME EMPRESARIAL RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDIAL MATERIAIS DE CONTRUCAO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 41.20-4-00 - Construção de edifícios 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO AV W-1	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA 74 LOTE 04
CEP 74.952-580	BAIRRO/DISTRITO MANSOES PARAISO	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA
		UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (62) 8250-7088 / (62) 8250-7088
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/09/2016 às 15:04:52 (data e hora de Brasília).


Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

RUA GERVASIO PINHEIRO, ÁREA PÚBLICA, RESIDENCIAL SOLAR CENTRAL PARK. APARECIDA DE GOIANIA - GO.
CEP: 74980901

SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA

CERTIDÃO NÚMERO 643757

CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: **RIBEIRO E GONÇALVES MATERIAS DE CONSTRUÇÃO**

CPF/CNPJ: **13777147000134**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: **AVENIDA W-1, Qd. 074, Lt. 0004, Bairro: MANSOES PARAISO, APARECIDA DE GOIANIA - GO**

"FUNDAMENTO LEGAL:"

Certifica-se, nos termos dos Artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia - Goiás, até a presente data.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

NÃO CONSTA DÉBITO

.....
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

FINALIDADE:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: **Domingo 16 Outubro 2016.**

EMITIDA: **Sexta-feira 16 Setembro 2016 às 03:09:02**

Código de Validação: **11900643757**

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal: www.aparecida.go.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
CNPJ: 13.777.147/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:17:10 do dia 06/09/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2017.

Código de controle da certidão: **F97B.6654.DD6D.126D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Goiás
 Secretaria da Fazenda
 Gerencia de Cobrança e Processos Especiais
 Gerencia da Divida Ativa e de Apoio a Execucao Fiscal



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 15156421

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA M

CNPJ

13.777.147/0001-34

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.515.521.368


EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 SETEMBRO DE 2016

HORA: 15:7:3:8

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13777147/0001-34
Razão Social: RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA ME
Nome Fantasia: MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: AV W 1 SN QD 74 LT 04 / MANSOES PARAISO / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74952-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/09/2016 a 04/10/2016


Certificação Número: 2016090501282545214455

Informação obtida em 16/09/2016, às 15:07:55.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.777.147/0001-34

Certidão nº: 91325723/2016

Expedição: 16/09/2016, às 15:09:01

Validade: 14/03/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.777.147/0001-34**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1626 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VID
CPF/CNPJ:	02.812.043/0012-50

Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino:	3285 / 00000053733-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RIBEIRO E GONCALVES
CPF/CNPJ:	13.777.147/0001-34
Valor:	R\$ 149.489,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RIBEIRO E GONCALVES
Histórico:	



Data / Hora da operação:	23/12/2016 - 16:57:46
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00183775
Chave de segurança:	TPWYT7CN8AV3CLNY

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DESTINAÇÃO COM
 ENCARGO DE CONTRATO
 DE CUSTÓDIAS
 CREDEQ-09

Mo de TED: TED para terceiros
ta origem: 1626 / 003 / 00002752-0
po de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA
CPF/CNPJ: 02.812.043/0012-50




Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino: 3285 , 00000053733-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: RIBEIRO E GONCALVES MAT. DE CONST
CPF/CNPJ: 13.777.147/0001-34

aguardando
 depósito de
 pagamento
 da Salet

valor com
 de
 23
 23
 Jkq.

Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

CAIXA**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1626 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VID
CPF/CNPJ:	02.812.043/0012-50

Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino:	3285 / 00000053733-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RIBEIRO E GONCALVES MAT. DE CONST
CPF/CNPJ:	13.777.147/0001-34
Valor:	R\$ 150.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TED
Histórico:	

756



Data / Hora da operação:	16/09/2016 - 15:26:09
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00165376
Chave de segurança:	0VHC2MYZP1Z5YQ60

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

149.489,33

20x5 - VALOR DA TRANSFERÊNCIA EXCEDE LIMITE AUTORIZADO

 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA Secretaria da Fazenda APARECIDA Fone: () - www.aparecida.go.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Ribeiro e Gonçalves Materias de Construção Ltda ME Mundial Material de Construção Avenida W-001, - Q:074, L: 0004 - Mansões Paraíso CEP 74952-580- Aparecida de Goiânia- GO iliana_goncalves@hotmail.com Inscrição Municipal 14177093 - CPF/CNPJ 13.777.147/0001-34	Fls: <u>78</u> Rubrica: <u>ky</u>
--	--------------------------------------

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	13/09/2016 17:25:38	5 11 2 26	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	33
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/aparecida/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
02.812.043/0012-50		Associação Comunidade Luz da Vida	
Endereço	Número	Complemento	Barro
Avenida Copacabana	S/N	Q:GLEBA, L: 0003	Expansul
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
74986-260	Aparecida de Goiânia / GO	(62)99364-7009	cleydson.lima@credeq-go.org.br

Descrição dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, DEMOLIÇÃO E FECHAMENTO DE PAREDE, REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, REGULARIZAÇÃO DE REJUNTE, PINTURA DE MURO, PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE CALÇADA, PINTURA DE ASFALTO, ROÇAGEM, PINTURA DE MURETAS, JARDINAGEM, APLICAÇÃO DE CARPETES NAS SALAS DE MÚSICAS, SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE RALO, E TRATAMENTO COM VERNIZ DE BANCOS E TAPUMES DE CAMAS.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
41204001 - [4120-4/00] Construção de edifícios	2,00	702	4120400
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 448.978,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.978,66
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 8.979,57	Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 448.978,66
-------------------------------------	-----------------------


Informações Complementares
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Atesto que o Serviço/Material, foi Executado/Entregue conforme descrito.
NF nº <u>33</u>
Data de emissão <u>13/09/2016</u>
Empresa <u>Ribeiro e Gonçalves</u>
<u>Mat. de Construção</u>
Data <u>13/09/2016</u>
Assinatura <u>[assinatura]</u>

Alberto José de Faria Filho
 Superintendente Administrativo
 CREDEQ

DESPEZA PAGA COM
 RECURSO DO CONTRATO
 DE GESTÃO 02/2014-SES
 CREDEQ - GO

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Local de pagamento ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		Vencimento 10/10/2016	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3285/125482	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO		Valor documento 149.489,33	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
W-3 S/N - QUADRA 74 APARECIDA DE GOIÂNIA - GO		13.777.147/0001-34 MANSOES PARAISO 74952580	Nosso Número 2-3	Nº Documento 33/02	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.32850 01012.548200 00000.230011 1 69430014948933**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				Vencimento 10/10/2016	
Beneficiário RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3285/125482	
Data do documento 13/09/2016				N. documento 33/02	
Espécie DM		Aceite N		Data processamento 13/09/2016	
Nº da Conta / Respons. 1		Carteira R\$		Nosso número 2-3	
Instruções Vencido mora 0,10%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento				Valor documento 149.489,33	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3285 SICOOB CREDI-SGPA				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA AV: COPACABANA S/N EXPANSUL APARECIDA DE GOIÂNIA - GO				02.812.043/0012-50 74986-260	
Avalista: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA				02.812.043/0012-50	


Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.777.147/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/06/2011
NOME EMPRESARIAL RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDIAL MATERIAIS DE CONTRUCAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 41.20-4-00 - Construção de edifícios 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV W-1	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA 74 LOTE 04	
CEP 74.952-580	BAIRRO/DISTRITO MANSOES PARAISO	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (62) 8250-7088 / (62) 8250-7088	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 06/10/2016 às 14:27:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

RUA GERVASIO PINHEIRO, ÁREA PÚBLICA, RESIDENCIAL SOLAR CENTRAL PARK. APARECIDA DE GOIANIA - GO,
CEP: 74980901

SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA

CERTIDÃO NÚMERO 658711

CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: **RIBEIRO E GONÇALVES MATERIAS DE CONSTRUÇÃO**

CPF/CNPJ: **13777147000134**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: **AVENIDA W-1, Qd. 074, Lt. 0004, Bairro: MANSOES PARAISO, APARECIDA DE GOIANIA - GO**

"FUNDAMENTO LEGAL:"

Certifica-se, nos termos dos Artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia - Goiás, até a presente data.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

NÃO CONSTA DÉBITO

.....
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

FINALIDADE:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 11 Dezembro 2016.

EMITIDA: Sexta-feira 11 Novembro 2016 às 12:14:10

Código de Validação: 11801658711

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal: www.aparecida.go.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RIBEIRO E GONÇALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
CNPJ: 13.777.147/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:17:10 do dia 06/09/2016 <hora e data de Brasília>.


Válida até 05/03/2017.

Código de controle da certidão: **F97B.6654.DD6D.126D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13777147/0001-34
Razão Social: RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA ME
Nome Fantasia: MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: AV W 1 SN QD 74 LT 04 / MANSOES PARAISO / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74952-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2016 a 30/11/2016

Certificação Número: 2016110101574379290077

Informação obtida em 11/11/2016, às 13:14:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.777.147/0001-34

Certidão nº: 103571819/2016

Expedição: 06/10/2016, às 14:30:51

Validade: 03/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.777.147/0001-34**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA



Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1626 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VID
CPF/CNPJ:	02.812.043/0012-50


Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino:	3285 / 00000053733-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RIBEIRO E GONCALVES MAT. DE CONST.
CPF/CNPJ:	13.777.147/0001-34
Valor:	R\$ 149.489,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TED
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/01/2017 - 12:46:40
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00133765
Chave de segurança:	0AJCSJR97JNFWNJH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DESPESA PAGA COM
RECURSO DO CONTRATO
DE GESTÃO 02/2014-SES
CREBHQ - 80

 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA Secretaria da Fazenda APARECIDA Fone: () - www.aparecida.go.gov.br	Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
		Rubrica: <i>ky</i>

Ribeiro e Gonçalves Materias de Construção Ltda ME
Mundial Material de Construção

 Avenida W-001, - Q:074, L. 0004 - Mansões Paraíso
 CEP 74952-580 - Aparecida de Goiânia- GO
 iliana_goncalves@hotmail.com
 Inscrição Municipal 14177093 - CPF/CNPJ 13.777.147/0001-34

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 13/09/2016 17:25:38	Código de Verificação de Autenticidade 5 11 2 26	Número da Nota Fiscal 33
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulta a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/aparecida/online			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 02.812.043/0012-50	Inscrição Municipal	Razão Social Associação Comunidade Luz da Vida
Endereço Avenida Copacabana	Número S/N	Complemento Q:GLEBA, L: 0003
CEP 74986-260	Cidade / UF Aparecida de Goiânia / GO	Telefone (62)99364-7009
		Bairro Expansul
		e-mail cleydson.lima@credeq-go.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, DEMOLIÇÃO E FECHAMENTO DE PAREDE, REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, REGULARIZAÇÃO DE REJUNTE, PINTURA DE MURO, PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE CALÇADA, PINTURA DE ASFALTO, ROÇAGEM, PINTURA DE MURETAS, JARDINAGEM, APLICAÇÃO DE CARPETES NAS SALAS DE MÚSICAS, SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE RALO, E TRATAMENTO COM VERNIZ DE BANCOS E TAPUMES DE CAMAS.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 41204001 - [4120-4/00] Construção de edifícios	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cod. Nacional Atividade Econômica 4120400
Valor Total dos Serviços R\$ 448.978,66	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 448.978,66
		Total do ISSQN R\$ 8.979,57	ISSQN Retido Não
			Desconto Condiçioado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 448.978,66
Informações Complementares

 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
 II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Atesto que o Serviço/Material, foi Executado/Entregue conforme descrito. NF nº <u>33</u>
Data de emissão <u>13/09/2016</u>
Empresa <u>Ribeiro e Gonçalves</u>
<u>Mundial Material de Construção</u>
Data <u>13/09/2016</u>
Assinatura <u>[assinatura]</u>

 Alberto José de Fátima Filho
 Secretário Municipal de Finanças

 RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA
 O VALOR DE R\$ 448.978,66 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E NOventa E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) EM PAGAMENTO DE ISSQN Nº 33.

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1626 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VID
CPF/CNPJ: 02.812.043/0012-50

Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino: 3285 , 00000053733-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: RIBEIRO E GONCALVES MAT. DE CONST
CPF/CNPJ: 13.777.147/0001-34



*aguardando
resposta el
pagamento
da Saleté*

*Boleto no
curso com
valor de: R\$ 249,00*

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador ASSOC COMUNIDADE LUZ DA VIDA	Vencimento 10/11/2016	Coop Contr/Cód. 3285/125482	Beneficiário 3285/125482	Espécie Moeda R\$	Quantidade	
Beneficiário RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO W-1 - S/N - QUADRA 74 APARECIDA DE GOIÂNIA - GO	13.777.147/0001-34 MANSOES PARAISO 74952580	Valor documento 149.489,33	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado	
			Nosso Número 4-8	Nº Documento 33/03		

Autenticação Mecânica

Fls: 89Rubrica: [assinatura]

SICOOB	756	75691.32850 01012.548200 00000.480012 5 69740014948933
---------------	------------	---

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2016
Beneficiário RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3285/125482
13.777.147/0001-34					
Data do documento 13/09/2016	N. documento 33/03	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/09/2016	Nosso numero 4-8
Nº da Conta / Respons	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 149.489,33
Instruções Vencido mora 0,10%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3285 SICOOB CREDI-SGPA					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA 02.812.043/0012-50 AV: COPACABANA S/N EXPANSUL APARECIDA DE GOIÂNIA - GO 74986-260					
for / Avalista: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA 02.812.043/0012-50					


Autenticação mecânica - Ficha de compensação





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.777.147/0001-34

Certidão nº: 123299385/2017

Expedição: 17/01/2017, às 16:49:50

Validade: 15/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.777.147/0001-34**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
 ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
CNPJ: 13.777.147/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
 Emitida às 15:53:46 do dia 11/10/2016 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 09/04/2017.

Código de controle da certidão: **176E.0027.F03C.71A8**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13777147/0001-34
Razão Social: RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA ME
Nome Fantasia: MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: AV W 1 SN QD 74 LT 04 / MANSOES PARAISO / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74952-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2017 a 14/02/2017

Certificação Número: 2017011602260918721849

Informação obtida em 17/01/2017, às 16:55:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Estado de Goiás
 Secretaria da Fazenda
 Gerencia de Cobrança e Processos Especiais
 Gerencia da Divida Ativa e de Apoio a Execucao Fiscal



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 15826084

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA M	13.777.147/0001-34

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
 A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
 Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.554.414.550


EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 JANEIRO DE 2017 HORA: 16:56:33:7

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 13.777.147/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/06/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RIBEIRO E GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDIAL MATERIAIS DE CONTRUCCAO
---	---

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 41.20-4-00 - Construção de edifícios 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga
--

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--


LOGRADOURO AV W-1	NUMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA 74 LOTE 04
----------------------	---------------	----------------------------------

CEP 71.52-580	BARRIO/DISTRITO MANSOES PARAISO	MUNICIPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------

INSCRIÇÃO ELETRÔNICA	TELEFONE (62) 8250-7088 / (62) 8250-7088
----------------------	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2011
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fis: **56**
Rubrica: *[assinatura]*




Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **17/01/2017** às **16:57:27** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/01/2017

PREFEITURA
DE GOIÂNIA
Secretaria Municipal de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.436.686-5**

Prazo de Validade: até 15/02/2017

CNPJ: 13.777.147/0001-34

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIÂNIA(GO), 17 DE JANEIRO DE 2017



ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13777147/0001-34
Razão Social: RIBEIRO E GONCALVES MAT DE CONST LTDA ME
Nome Fantasia: MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: AV W 1 SN QD 74 LT 04 / MANSOES PARAISO / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74952-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2017 a 14/02/2017

Certificação Número: 2017011602260918721849

Informação obtida em 18/01/2017, às 09:36:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PROCESSO DE COMPRAS EMERGENCIAL/2016

JUSTIFICATIVA:

Durante a unificação dos processos de compras/pagamento, não foram localizadas as certidões negativas referente ao pagamento efetuado no dia 10/06/2016, exigidas pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo nosso Regulamento de Compras no processo relacionado.

Conforme tratado com o Diretor Administrativo Financeiro, o processo será encerrado sem as certidões, uma vez, que as mesmas não foram localizadas junto da documentação do processo.

Goiânia, 11/04/2017



GERENTE FINANCEIRO

Rildo Clemente Severino
Gerente Financeiro
CREDEQ

DIRETOR FINANCEIRO



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Em conferência dos serviços contratados com a fornecedora: RIBEIRO E GONÇALVES confirmo a realização dos serviços pactuados.

Aparecida de Goiânia, 13/09/2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cleison Rodrigues da Silva'.

Cleison Rodrigues da Silva
Diretor Geral
CREDEQ