

**Fornecedor:** Solicitação: 12554 Nr. Processo :  
 Solicitante: IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CNPJ: 07.966.540/0006-88 Insc. Est.: null  
 Endereço: 01, QD. B-1, LT. 03/05, TERREO, FUNDOS - SETOR OESTE Cidade: GOIANIA Fone: 32099700 UF: GO

**Assunto: Cotação de Preços**

Comprador: BRUNA.CRISTINA Data máxima 26/04/2019  
**Fornecedor:** CNPJ:  
 Endereço: Insc. Est.:  
 Bairro: Contato(s):  
 Cidade: UF: Cep:

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTU'S NO ALMOXARIFADO PROVISÓRIO DO HEMOCENTRO DE GOIÂNIA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME ESTIMATIVA ABAIXO:

QUANTIDADE POR EQUIPAMENTO (ORÇAR A QUANTIDADE X 2):

- MÃO DE OBRA / INSTALAÇÃO
- 9 M TUBO DE COBRE FLEX. 3/8"
- 9 M TUBO DE COBRE FLEX. 5/8"
- 10 M CABO FLEXIVEL PP 3 X 2.5MM
- 1 SUPORTE SPLIT 500X500 18 A 30.000 1,5MM 100KG
- 8 UN BUCHA IVASA FU- 8
- 8 UN BUCHA IVASA FU- 6
- 8 UN PARAFUSO S-08
- 8 UN PARAFUSO S-06
- 2 KG GÁS REFRIGERANTE R410A (KG)
- 1 L OLEO P/ BOMBA DE VACUO ISO 46 4
- 2 CAIXA DE PASSAGEM POLAR
- 9 M TUBO ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 5/8"
- 9 M TUBO ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 3/8"
- 3 UN FITA PVC S/ADESIVO 100MMX10M BRANCO
- 0,5 M³ NITROGENIO

OBS.:  
 - A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA DEIXAR CONTRATADA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS APARELHOS), PORÉM, NO MOMENTO SERÁ INSTALADO APENAS NO ALMOXARIFADO (1º ANDAR);  
 - A INSTALAÇÃO DEVERÁ TER GARANTIA DE NO MÍNIMO 90 DIAS;  
 - CASO HAJA INTERESSE A EMPRESA PODERÁ VISITAR O LOCAL PARA AFERIÇÃO DOS CUSTOS / SERVIÇOS ENVOLVIDOS.

VI. Desconto	Dias para entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento

**Frete**

Tipo: <input type="checkbox"/> C.I.F. <input type="checkbox"/> F.O.B. Incluso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Valor R\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>	Valor Outros (+) <input style="width: 150px;" type="text"/>
---	--	---

Seq.	Produto	Qtd. Solic.	Unidade	Marca	VI. Unitário	VI. Total	VI. Desc.	VI. IPI
1	12552 INSTALACAO COMPLETA DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO COMPLETA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTU'S	0	Serviço					

**Total:** \_\_\_\_\_