

Fornecedor: Solicitação: 12930 Nr. Processo :
 Solicitante: IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CNPJ: 07.966.540/0006-88 Insc. Est.: null
 Endereço: 01, QD. B-1, LT. 03/05, TERREO, FUNDOS - SETOR OESTE Cidade: GOIANIA Fone: 32099700 UF: GO

Assunto: Cotação de Preços

Comprador: LEANDRO RESENDE	Data máxima 15/07/2019
Fornecedor:	CNPJ:
Endereço:	Insc. Est.:
Bairro:	Contato(s):
Cidade:	UF: Cep:

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 109/2019
 PRAZO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 15/07 AS 10H00M

OBSERVAÇÃO:
 - A METRAGEM DA REDE FRIGORÍGENA É MERAMENTE ESTIMATIVA, DEVENDO A EMPRESA UTILIZÁ-LA PARA EFEITOS DE ORÇAMENTO. O PAGAMENTO SERÁ PROPORCIONAL A MEDIÇÃO / METRAGEM UTILIZADA NA INSTALAÇÃO. TODOS OS APARELHOS SERÃO INVERTER.
 - A INSTALAÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOSM INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA (TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO/TUBO ESPONJOSO, TUBULAÇÕES, FITA SILVER) CARGA DE GÁS REFRIGERANTE / NITROGÊNIO, SUPORTES METÁLICOS PINTADOS, CAIXA DE PASSAGEM, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO, FIAÇÃO ELÉTRICA - CABO PP 4X2.5MM PARA CONEXÃO ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA;
 - A INSTALAÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR A RETIRADA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TUBULAÇÃO ATUALMENTE EXISTENTES (5 APARELHOS DE 18.000 BTU'S).

VI. Desconto	Dias para entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento

Frete

Tipo: <input type="checkbox"/> C.I.F. <input type="checkbox"/> F.O.B. Incluso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Valor R\$	Valor Outros (+)

Seq.	Produto	Qtd. Solic.	Unidade	Marca	VI. Unitário	VI. Total	VI. Desc.	VI. IPI
1	12552 INSTALACAO COMPLETA DE AR CONDICIONADO - SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO DE 9 APARELHOS DE AR CONDICIONADO: 2 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S 7 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S REDE FRIGORÍGENA - METRAGEM ESTIMADA: 115 METROS	0	Serviço					
Total:								