

Fornecedor: Solicitação: 13277 Nr. Processo :
 Solicitante: IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CNPJ: 07.966.540/0006-88 Insc. Est.: null
 Endereço: 01, QD. B-1, LT. 03/05, TERREO, FUNDOS - SETOR OESTE Cidade: GOIANIA Fone: 32099700 UF: GO

Assunto: Cotação de Preços

Comprador: LEANDRO RESENDE Data máxima 20/09/2019
Fornecedor: CNPJ:
 Endereço: Insc. Est.:
 Bairro: Contato(s):
 Cidade: UF: Cep:

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 177/2019
 PRAZO MAXIMO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 27/09 AS 12H00M
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA COMPLETA DA PARTE INTERNA DA UNIDADE MOVEL DO HEMOCENTRO COORDENADOR - ÔNIBUS PLACA KEP-4728.

REFORMA E RECOLOCAÇÃO EM ÔNIBUS UNIDADE DE COLETA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- DESMONTAR E RETIRAR TODOS OS ARMÁRIOS SUPERIORES E INFERIORES INTERNOS (SALA DE COLETA);
- DESMONTAR E RETIRAR 05 POLTRONAS (SALA DE COLETA);
- DESMONTAR E RETIRAR 01 MESA E 02 POLTRONAS FIXAS (SALA DE TRIAGEM)
- DESMONTAR E RETIRAR 01 MESA C/ 01 ARMÁRIO (SALA DE RECUPERAÇÃO)
- FABRICAÇÃO DE TODOS OS ARMÁRIOS SUPERIORES E INFERIORES INTERNOS, EM COMPENSADO NAVAL 15MM E FORMIGA (SALA DE COLETA);
- FABRICAÇÃO DE 05 POLTRONAS EM COMPENSADO NAVAL 15MM, FORMIGA E COURVIN (SALA DE COLETA);
- FABRICAÇÃO DE 01 MESA EM COMPENSADO NAVAL 15MM E FORMIGA, E 02 POLTRONAS FIXAS EM COMPENSADO NAVAL 15MM, FORMIGA E COURVIN (SALA DE TRIAGEM);
- FABRICAÇÃO DE 01 MESA C/ 01 ARMÁRIO EM COMPENSADO NAVAL 15MM E FORMIGA COM COLÇÃO EM ESPUMA 7 CM/COURVIN (SALA DE RECUPERAÇÃO);
- FABRICAÇÃO DE 03 COMPARTIMENTOS (BAGAGEIROS) PARA ACOMODAÇÃO DAS CONDENSADORAS DE AR EM ALUMÍNIO (AREA EXTERNA);
- REINSTALAÇÃO DE 05 POLTRONAS DE COLETA (SALA DE COLETA);
- REINSTALAÇÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS PARA COPA (GELADEIRA E MICRO-ONDAS);
- RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO; (OBS.: O VALOR NÃO INCLUI PEÇAS DANIFICADAS)
- REVISÃO DE TODO SISTEMA ELÉTRICO INTERNO (TOMADAS, ILUMINAÇÕES) (TROCAS DE LUMINÁRIAS EM LED, E TROCA DE TOMADAS DANIFICADAS);
- REVISÃO DE TODO SISTEMA ELÉTRICO DE CAPTAÇÃO EXTERNA (DJUNTORES, CHAVES CONTACTORAS, CHAVES SELETORES E TRANSFORMADORES);
- TROCA DO PISO EM COMPENSADO NAVAL 15MM E PISO VINÍLICO;
- TROCA DO REVESTIMENTO INTERNO DAS LATERAIS EM FIBRA DE VIDRO (MATERIAL RESISTENTE A LIMPEZA E IMPERMEÁVEL);

VI. Desconto	Dias para entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento

Frete

Tipo: <input type="checkbox"/> C.I.F. <input type="checkbox"/> F.O.B. Includo: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Valor R\$ <input type="text"/>	Valor Outros (+) <input type="text"/>
---	--------------------------------	---------------------------------------

Seq.	Produto	Qtd. Solic.	Unidade	Marca	VI. Unitário	VI. Total	VI. Desc.	VI. IPI
1	12577 REFORMA E ADEQUACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA COMPLETA DA PARTE INTERNA DA UNIDADE MOVEL DO HEMOCENTRO COORDENADOR PLACA KEP-4728	0	Serviço					

Total: _____