

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023- SES/GO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para reforma e adequação da Escola Estadual de Saúde Pública Cândido Santiago, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES).

PROPOSTA DE PREÇOS

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023- SES/GO

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

- 1- O nosso preço global para execução dos serviços é **R\$ 8.059.935,15 (Oito milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos)**.
- 2- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de BDI de 20,91% (vinte vírgula noventa e um por cento) sendo que, para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos, foi usado BDI reduzido de 13,41% (treze vírgula quarenta e um por cento), conforme anexo.
- 3- O prazo de validade desta proposta é de 120(cento e vinte) dias, contados a partir da data de abertura do presente certame.
- 4- Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro, Composições de preços unitários, Composição BDI e Encargos Sociais.

Goiânia, 16 de Março de 2023.

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3
Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400
Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS Data: 07/10/2022 Versão: R 25 Obra: REFORMA GERAL DA SESG Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022- Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO : DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM Município: GOIÂNIA - GO BDI: 20,91% BDI reduz.: 13,41%
--

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO - ONERADO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	197.309,23	238.566,59	2,96%
2	TRANSPORTES	29.636,15	35.833,07	0,44%
3	SERVIÇO EM TERRA	3.469,94	4.195,50	0,05%
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	154.203,50	186.447,45	2,31%
5	ESTRUTURA	256.893,44	310.609,86	3,85%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. ESTRUTURADO/ SPDA/ SDAI	694.827,51	838.211,25	10,40%
7	INST. HIDROSSANITARIAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	445.751,20	538.199,93	6,68%
8	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	530.979,44	602.183,79	7,47%
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	221.431,09	267.732,33	3,32%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	45.124,73	54.560,31	0,68%
11	COBERTURAS	1.792.995,66	2.167.911,06	26,90%
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA	40.488,82	48.955,03	0,61%
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	147.144,04	177.911,85	2,21%
14	VIDROS	14.316,99	17.310,67	0,21%
15	REVESTIMENTO DE PAREDE	222.324,66	268.812,75	3,34%
16	FORROS	186.152,55	225.077,05	2,79%
17	REVESTIMENTO DE PISO	490.748,19	593.363,63	7,36%
18	FERRAGENS	21.301,21	25.755,29	0,32%
19	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	475.648,80	575.106,96	7,14%
20	PINTURA	258.781,96	312.893,27	3,88%
21	DIVERSOS	221.524,16	267.844,86	3,32%
22	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.332,37	16.953,08	0,21%
23	PAISAGISMO	236.125,67	285.499,55	3,54%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R\$)		6.701.511,31	8.059.935,15	100,00%

Goiânia, 16 de Março de 2023.

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS **Data:** 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG **Referência:** GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO
Endereç RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **BDI:** 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
Município GOIÂNIA - GO **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										197.309,23			238.566,59	2,96%	
1.1	GOINFRA	20102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	3.334,92	0,00	2,61	0,00	8.704,14	8.704,14	20,91%	0,00	10.524,18	10.524,18	0,13%
1.3	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	66,82	24,84	72,45	1.659,81	4.841,11	6.500,92	20,91%	2.006,87	5.853,38	7.860,26	0,10%
1.4	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	423,78	0,00	5,21	0,00	2.207,89	2.207,89	20,91%	0,00	2.669,56	2.669,56	0,03%
1.5	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	148,79	0,00	32,50	0,00	4.835,68	4.835,68	20,91%	0,00	5.846,81	5.846,81	0,07%
1.6	GOINFRA	20126	DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	m2	585,00	0,00	7,29	0,00	4.264,65	4.264,65	20,91%	0,00	5.156,39	5.156,39	0,06%
1.7	GOINFRA	20130	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m	85,00	0,00	15,61	0,00	1.326,85	1.326,85	20,91%	0,00	1.604,29	1.604,29	0,02%
1.8	GOINFRA	20134	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	500,00	0,00	1,96	0,00	980,00	980,00	20,91%	0,00	1.184,92	1.184,92	0,01%
1.9	COMPOSIÇÃO	COMP. 35	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO GRANILITE SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	2.289,13	0,00	13,00	0,00	29.758,69	29.758,69	20,91%	0,00	35.981,23	35.981,23	0,45%
1.10	GOINFRA	20111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	58,18	0,00	7,29	0,00	424,13	424,13	20,91%	0,00	512,82	512,82	0,01%
1.11	GOINFRA	20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	26,00	0,00	4,34	0,00	112,84	112,84	20,91%	0,00	136,43	136,43	0,00%
1.12	GOINFRA	20139	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	15,00	0,00	3,25	0,00	48,75	48,75	20,91%	0,00	58,94	58,94	0,00%
1.13	GOINFRA	20140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	33,00	0,00	3,83	0,00	126,39	126,39	20,91%	0,00	152,82	152,82	0,00%
1.14	GOINFRA	20146	REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	4,00	0,00	4,34	0,00	17,36	17,36	20,91%	0,00	20,99	20,99	0,00%
1.15	GOINFRA	20165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	4.500,00	0,00	0,36	0,00	1.620,00	1.620,00	20,91%	0,00	1.958,74	1.958,74	0,02%
1.16	GOINFRA	20157	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	658,00	0,00	3,91	0,00	2.572,78	2.572,78	20,91%	0,00	3.110,75	3.110,75	0,04%
1.17	GOINFRA	20166	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	1.500,00	0,00	0,50	0,00	750,00	750,00	20,91%	0,00	906,83	906,83	0,01%
1.18	GOINFRA	20167	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	un	90,00	0,00	1,03	0,00	92,70	92,70	20,91%	0,00	112,08	112,08	0,00%

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
1.19	GOINFRA	20168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	un	350,00	0,00	0,81	0,00	283,50	283,50	20,91%	0,00	342,78	342,78	0,00%
1.20	GOINFRA	20151	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	80,32	0,00	6,50	0,00	522,08	522,08	20,91%	0,00	631,25	631,25	0,01%
1.21	GOINFRA	20190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	200,00	0,18	0,00	36,00	0,00	36,00	20,91%	43,53	0,00	43,53	0,00%
1.22	GOINFRA	20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	2.899,68	6,46	0,00	18.731,93	0,00	18.731,93	20,91%	22.648,78	0,00	22.648,78	0,28%
1.23	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	741,42	3,37	1,36	2.498,59	1.008,33	3.506,92	20,91%	3.021,04	1.219,17	4.240,21	0,05%
1.24	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	7,50	338,04	2,73	2.535,30	20,48	2.555,78	20,91%	3.065,43	24,76	3.090,19	0,04%
1.25	GOINFRA	21602	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	2.899,68	36,07	0,00	104.591,46	0,00	104.591,46	20,91%	126.461,53	0,00	126.461,53	1,57%
1.26	GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	20,25	0,00	135,20	0,00	2.737,80	2.737,80	20,91%	0,00	3.310,27	3.310,27	0,04%
2	TRANSPORTES										29.636,15		35.833,07	0,44%	
2.1	GOINFRA	30104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	464,52	62,63	0,00	29.092,89	0,00	29.092,89	20,91%	35.176,21	0,00	35.176,21	0,44%
2.2	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	134,91	136,72	134,91	136,72	271,63	20,91%	163,12	165,31	328,43	0,00%
2.3	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	134,91	136,72	134,91	136,72	271,63	20,91%	163,12	165,31	328,43	0,00%
3	SERVIÇO EM TERRA										3.469,94		4.195,50	0,05%	
3.1	GOINFRA	41004	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	m3	144,30	1,77	0,00	255,41	0,00	255,41	20,91%	308,82	0,00	308,82	0,00%
3.2	GOINFRA	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	104,42	0,00	28,56	0,00	2.982,24	2.982,24	20,91%	0,00	3.605,82	3.605,82	0,04%
3.3	GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	73,51	0,45	2,71	33,08	199,21	232,29	20,91%	40,00	240,87	280,86	0,00%
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS										154.203,50		186.447,45	2,31%	
4.1	GOINFRA	50901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	129,27	0,00	36,17	0,00	4.675,70	4.675,70	20,91%	0,00	5.653,38	5.653,38	0,07%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
4.2	GOINFRA	50903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m3	45,97	0,00	18,93	0,00	870,21	870,21	20,91%	0,00	1.052,17	1.052,17	0,01%
4.3	GOINFRA	51027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	12,35	153,79	22,27	1.899,31	275,03	2.174,34	20,91%	2.296,45	332,54	2.629,00	0,03%
4.4	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	169,00	28,04	41,68	4.738,76	7.043,92	11.782,68	20,91%	5.729,63	8.516,80	14.246,44	0,18%
4.5	GOINFRA	51045	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)	m3	42,18	38,77	0,00	1.635,32	0,00	1.635,32	20,91%	1.977,26	0,00	1.977,26	0,02%
4.6	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	42,18	511,06	0,00	21.556,51	0,00	21.556,51	20,91%	26.063,98	0,00	26.063,98	0,32%
4.7	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	42,18	0,09	33,59	3,80	1.416,83	1.420,62	20,91%	4,59	1.713,08	1.717,67	0,02%
4.8	GOINFRA	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	276,44	9,40	2,57	2.598,54	710,45	3.308,99	20,91%	3.141,89	859,01	4.000,90	0,05%
4.9	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	150,91	9,16	2,57	1.382,34	387,84	1.770,17	20,91%	1.671,38	468,94	2.140,32	0,03%
4.10	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	4.171,21	9,12	2,57	38.041,44	10.720,01	48.761,44	20,91%	45.995,90	12.961,56	58.957,46	0,73%
4.11	GOINFRA	52006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	189,10	9,13	3,21	1.726,48	607,01	2.333,49	20,91%	2.087,49	733,94	2.821,43	0,04%
4.12	GOINFRA	52007	ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.527,55	9,29	3,21	14.190,94	4.903,44	19.094,38	20,91%	17.158,26	5.928,74	23.087,01	0,29%
4.13	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	42,73	11,54	2,25	493,10	96,14	589,25	20,91%	596,21	116,25	712,46	0,01%
4.14	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	563,00	29,49	31,31	16.602,87	17.627,53	34.230,40	20,91%	20.074,53	21.313,45	41.387,98	0,51%
5	ESTRUTURA										256.893,44		310.609,86	3,85%	
5.1	GOINFRA	60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	30,00	21,48	2,61	644,40	78,30	722,70	20,91%	779,14	94,67	873,82	0,01%
5.2	GOINFRA	60160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	m2	12,00	18,10	1,68	217,20	20,16	237,36	20,91%	262,62	24,38	286,99	0,00%
5.3	GOINFRA	60209	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	m2	1.173,95	34,98	38,58	41.064,77	45.290,99	86.355,76	20,91%	49.651,41	54.761,34	104.412,75	1,30%
5.4	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.569,09	11,54	2,25	18.107,30	3.530,45	21.637,75	20,91%	21.893,53	4.268,67	26.162,20	0,32%
5.6	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	34,55	9,16	2,57	316,48	88,79	405,27	20,91%	382,65	107,36	490,01	0,01%
5.7	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	3.955,45	9,12	2,57	36.073,70	10.165,51	46.239,21	20,91%	43.616,72	12.291,11	55.907,83	0,69%
5.8	GOINFRA	60306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.057,27	9,13	3,21	9.652,88	3.393,84	13.046,71	20,91%	11.671,29	4.103,49	15.774,78	0,20%
5.9	GOINFRA	60307	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	17,27	9,29	3,21	160,44	55,44	215,88	20,91%	193,99	67,03	261,01	0,00%
5.10	GOINFRA	61108	ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=3 VEZES	m2	49,42	15,94	9,48	787,75	468,50	1.256,26	20,91%	952,47	566,47	1.518,94	0,02%
5.11	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	10,61	2.057,23	639,54	21.827,21	6.785,52	28.612,73	20,91%	26.391,28	8.204,37	34.595,65	0,43%
5.12	GOINFRA	60470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	m3	9,10	153,79	22,27	1.399,49	202,66	1.602,15	20,91%	1.692,12	245,03	1.937,15	0,02%
5.13	GOINFRA	60525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	m3	93,19	524,75	0,00	48.901,45	0,00	48.901,45	20,91%	59.126,75	0,00	59.126,75	0,73%
5.14	GOINFRA	60803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	93,19	38,77	0,00	3.612,98	0,00	3.612,98	20,91%	4.368,45	0,00	4.368,45	0,05%
5.15	GOINFRA	60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	93,19	0,09	43,34	8,39	4.038,85	4.047,24	20,91%	10,14	4.883,38	4.893,52	0,06%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. ESTRUTURADO/ SPDA/ SDAI										694.827,51		838.211,25	10,40%	
6.1	INST. ELÉTRICAS														
6.1.1	GOINFRA	70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	405,00	2,50	4,81	1.012,50	1.948,05	2.960,55	20,91%	1.224,21	2.355,39	3.579,60	0,04%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
6.1.2	GOINFRA	71121	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"	Un	547,00	3,59	4,17	1.963,73	2.280,99	4.244,72	20,91%	2.374,35	2.757,95	5.132,29	0,06%
6.1.3	GOINFRA	70927	CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"	un	250,00	1,87	0,97	467,50	242,50	710,00	20,91%	565,25	293,21	858,46	0,01%
6.1.4	GOINFRA	72325	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	Un	80,00	2,26	3,85	180,80	308,00	488,80	20,91%	218,61	372,40	591,01	0,01%
6.1.5	GOINFRA	71124	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"	Un	1,00	12,98	11,22	12,98	11,22	24,20	20,91%	15,69	13,57	29,26	0,00%
6.1.6	GOINFRA	71744	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	Un	3,00	2,97	2,89	8,91	8,67	17,58	20,91%	10,77	10,48	21,26	0,00%
6.1.7	GOINFRA	71701	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"	Un	8,00	1,56	1,29	12,48	10,32	22,80	20,91%	15,09	12,48	27,57	0,00%
6.1.8	GOINFRA	81205	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	Un	3,00	8,20	11,22	24,60	33,66	58,26	20,91%	29,74	40,70	70,44	0,00%
6.1.9	GOINFRA	70251	ARRUELA LISA D=1/4"	Un	1.096,00	0,08	0,00	87,68	0,00	87,68	20,91%	106,01	0,00	106,01	0,00%
6.1.10	GOINFRA	70252	ARRUELA LISA D=5/16"	Un	247,00	0,11	0,00	27,17	0,00	27,17	20,91%	32,85	0,00	32,85	0,00%
6.1.11	GOINFRA	70391	BUCHA DE NYLON S-6	Un	525,00	0,16	0,51	84,00	267,75	351,75	20,91%	101,56	323,74	425,30	0,01%
6.1.12	GOINFRA	71861	PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	525,00	0,10	0,33	52,50	173,25	225,75	20,91%	63,48	209,48	272,95	0,00%
6.1.13	GOINFRA	70910	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA D = 1/4"	Un	21,00	1,47	0,00	30,87	0,00	30,87	20,91%	37,32	0,00	37,32	0,00%
6.1.14	GOINFRA	71872	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4 X 5/16"	Un	584,00	0,20	0,22	116,80	128,48	245,28	20,91%	141,22	155,35	296,57	0,00%
6.1.15	GOINFRA	71981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	Un	640,00	0,13	0,22	83,20	140,80	224,00	20,91%	100,60	170,24	270,84	0,00%
6.1.16	GOINFRA	71982	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"	Un	247,00	0,14	0,22	34,58	54,34	88,92	20,91%	41,81	65,70	107,51	0,00%
6.1.17	GOINFRA	72660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	M	247,00	3,88	7,70	958,36	1.901,90	2.860,26	20,91%	1.158,75	2.299,59	3.458,34	0,04%
6.1.18	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	11.578,74	2,19	1,77	25.357,44	20.494,37	45.851,81	20,91%	30.659,68	24.779,74	55.439,42	0,69%
6.1.19	GOINFRA	70564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	5.104,91	3,67	1,93	18.735,02	9.852,48	28.587,50	20,91%	22.652,51	11.912,63	34.565,14	0,43%
6.1.20	GOINFRA	70565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	m	1.873,89	4,10	2,09	7.682,95	3.916,43	11.599,38	20,91%	9.289,45	4.735,36	14.024,81	0,17%
6.1.21	GOINFRA	70573	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2	M	311,18	28,15	3,37	8.759,72	1.048,68	9.808,39	20,91%	10.591,37	1.267,95	11.859,33	0,15%
6.1.22	GOINFRA	70514	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2	M	1.244,72	54,18	5,45	67.438,93	6.783,72	74.222,65	20,91%	81.540,41	8.202,20	89.742,61	1,11%
6.1.23	GOINFRA	71430	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)	Un	1,00	17,40	17,00	17,40	17,00	34,40	20,91%	21,04	20,55	41,59	0,00%
6.1.24	GOINFRA	71431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	Un	12,00	8,04	9,30	96,48	111,60	208,08	20,91%	116,65	134,94	251,59	0,00%
6.1.25	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	71,00	5,69	6,74	403,99	478,54	882,53	20,91%	488,46	578,60	1.067,07	0,01%
6.1.26	GOINFRA	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	2,00	8,77	11,87	17,54	23,74	41,28	20,91%	21,21	28,70	49,91	0,00%
6.1.27	GOINFRA	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	27,00	11,32	11,87	305,64	320,49	626,13	20,91%	369,55	387,50	757,05	0,01%
6.1.28	GOINFRA	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	189,00	12,79	10,26	2.417,31	1.939,14	4.356,45	20,91%	2.922,77	2.344,61	5.267,38	0,07%
6.1.29	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	148,00	7,56	9,30	1.118,88	1.376,40	2.495,28	20,91%	1.352,84	1.664,21	3.017,04	0,04%
6.1.30	GOINFRA	71173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	10,00	60,49	28,86	604,90	288,60	893,50	20,91%	731,38	348,95	1.080,33	0,01%
6.1.31	GOINFRA	71174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00	63,63	28,86	127,26	57,72	184,98	20,91%	153,87	69,79	223,66	0,00%
6.1.32	GOINFRA	71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	3,00	250,09	28,86	750,27	86,58	836,85	20,91%	907,15	104,68	1.011,84	0,01%
6.1.33	GOINFRA	71176	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	Un	6,00	349,82	28,86	2.098,92	173,16	2.272,08	20,91%	2.537,80	209,37	2.747,17	0,03%
6.1.34	GOINFRA	71181	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A	Un	1,00	1.280,48	28,86	1.280,48	28,86	1.309,34	20,91%	1.548,23	34,89	1.583,12	0,02%
6.1.35	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	114,00	9,52	9,62	1.085,28	1.096,68	2.181,96	20,91%	1.312,21	1.326,00	2.638,21	0,03%
6.1.36	GOINFRA	71172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	1,00	13,29	9,62	13,29	9,62	22,91	20,91%	16,07	11,63	27,70	0,00%
6.1.37	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	20,00	71,08	32,06	1.421,60	641,20	2.062,80	20,91%	1.718,86	775,27	2.494,13	0,03%
6.1.38	GOINFRA	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	20,00	135,90	19,23	2.718,00	384,60	3.102,60	20,91%	3.286,33	465,02	3.751,35	0,05%
6.1.39	COMPOSIÇÃO	COMP. 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200 X 75 mm COM TAMPA	m	95,00	82,03	19,24	7.792,85	1.827,80	9.620,65	20,91%	9.422,33	2.209,99	11.632,33	0,14%
6.1.40	GOINFRA	71190	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	M	137,00	19,89	10,26	2.724,93	1.405,62	4.130,55	20,91%	3.294,71	1.699,54	4.994,25	0,06%
6.1.41	GOINFRA	72376	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	M	137,00	5,87	6,42	804,19	879,54	1.683,73	20,91%	972,35	1.063,45	2.035,80	0,03%

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS **Data:** 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG **Referência:** GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **BDI:** 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
Município: GOIÂNIA - GO **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
6.1.42	COMPOSIÇÃO	COMP. 71	Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica	und	2,00	39,28	6,42	78,56	12,84	91,40	20,91%	94,99	15,52	110,51	0,00%
6.1.43	COMPOSIÇÃO	COMP. 72	Tê horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica	und	1,00	69,79	6,42	69,79	6,42	76,21	20,91%	84,38	7,76	92,15	0,00%
6.1.44	COMPOSIÇÃO	COMP. 73	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica	und	4,00	9,71	6,42	38,84	25,68	64,52	20,91%	46,96	31,05	78,01	0,00%
6.1.45	COMPOSIÇÃO	COMP. 74	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica	und	2,00	18,35	6,42	36,70	12,84	49,54	20,91%	44,37	15,52	59,90	0,00%
6.1.46	COMPOSIÇÃO	COMP. 75	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica	und	2,00	37,14	6,42	74,28	12,84	87,12	20,91%	89,81	15,52	105,34	0,00%
6.1.47	GOINFRA	71111	CROZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50 MM	Un	1,00	11,15	6,42	11,15	6,42	17,57	20,91%	13,48	7,76	21,24	0,00%
6.1.48	COMPOSIÇÃO	COMP. 69	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 mm com tampa	m	54,00	53,09	19,24	2.866,86	1.038,96	3.905,82	20,91%	3.466,32	1.256,21	4.722,53	0,06%
6.1.49	COMPOSIÇÃO	COMP. 70	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 mm com tampa	m	79,00	39,46	12,83	3.117,34	1.013,57	4.130,91	20,91%	3.769,18	1.225,51	4.994,68	0,06%
6.1.50	COMPOSIÇÃO	COMP. 2	SUORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	und	15,00	6,40	6,42	96,00	96,30	192,30	20,91%	116,07	116,44	232,51	0,00%
6.1.51	COMPOSIÇÃO	COMP. 3	SUORTE VERTICAL 200 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	und	55,00	13,43	6,42	738,65	353,10	1.091,75	20,91%	893,10	426,93	1.320,03	0,02%
6.1.52	GOINFRA	72374	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	5,00	21,16	5,13	105,80	25,65	131,45	20,91%	127,92	31,01	158,94	0,00%
6.1.53	GOINFRA	72371	SUORTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM	Un	54,00	2,41	3,85	130,14	207,90	338,04	20,91%	157,35	251,37	408,72	0,01%
6.1.54	COMPOSIÇÃO	COMP. 4	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFORADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	und	55,00	6,54	6,42	359,70	353,10	712,80	20,91%	434,91	426,93	861,85	0,01%
6.1.55	COMPOSIÇÃO	COMP. 5	EMENDA INTERNA 200 X 50 MM COM BASE LISA (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	und	10,00	9,04	4,81	90,40	48,10	138,50	20,91%	109,30	58,16	167,46	0,00%
6.1.56	GOINFRA	71211	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	M	2.170,09	30,30	9,62	65.753,73	20.876,27	86.629,99	20,91%	79.502,83	25.241,49	104.744,32	1,30%
6.1.57	GOINFRA	71212	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	M	23,21	34,16	12,83	792,85	297,78	1.090,64	20,91%	958,64	360,05	1.318,69	0,02%
6.1.58	GOINFRA	71214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	M	2,31	68,75	22,44	158,81	51,84	210,65	20,91%	192,02	62,68	254,70	0,00%
6.1.59	GOINFRA	71215	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	M	114,24	72,80	25,65	8.316,67	2.930,26	11.246,93	20,91%	10.055,69	3.542,97	13.598,66	0,17%
6.1.60	GOINFRA	71217	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO	M	24,10	125,26	51,29	3.018,77	1.236,09	4.254,86	20,91%	3.649,99	1.494,56	5.144,55	0,06%
6.1.61	GOINFRA	71218	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	M	9,80	143,70	64,12	1.408,26	628,38	2.036,64	20,91%	1.702,73	759,77	2.462,50	0,03%
6.1.62	GOINFRA	70372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	Un	17,00	1,45	0,33	24,65	5,61	30,26	20,91%	29,80	6,78	36,59	0,00%
6.1.63	GOINFRA	70371	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	Un	205,00	1,45	0,33	297,25	67,65	364,90	20,91%	359,40	81,80	441,20	0,01%
6.1.64	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	326,00	19,41	11,56	6.327,66	3.768,56	10.096,22	20,91%	7.650,77	4.556,57	12.207,34	0,15%
6.1.65	GOINFRA	71644	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS	Un	77,00	92,07	10,35	7.089,39	796,95	7.886,34	20,91%	8.571,78	963,59	9.535,37	0,12%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022
Versão: R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
6.1.66	GOINFRA	70717	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	un	3,00	285,18	429,62	855,54	1.288,86	2.144,40	20,91%	1.034,43	1.558,36	2.592,79	0,03%
6.1.67	GOINFRA	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,64	75,80	15,89	48,51	10,17	58,68	20,91%	58,66	12,30	70,95	0,00%
6.1.68	SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	128,00	13,76	10,74	1.761,28	1.374,72	3.136,00	20,91%	2.129,56	1.662,17	3.791,74	0,05%
6.1.69	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6,00	11,93	10,74	71,58	64,44	136,02	20,91%	86,55	77,91	164,46	0,00%
6.1.70	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	43,00	17,36	11,16	746,48	479,88	1.226,36	20,91%	902,57	580,22	1.482,79	0,02%
6.1.71	SINAPI	95785	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00	20,52	11,76	102,60	58,80	161,40	20,91%	124,05	71,10	195,15	0,00%
6.1.72	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	7,00	17,93	15,53	125,51	108,71	234,22	20,91%	151,75	131,44	283,20	0,00%
6.1.73	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	53,00	20,40	16,83	1.081,20	891,99	1.973,19	20,91%	1.307,28	1.078,51	2.385,78	0,03%
6.1.74	SINAPI	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	7,00	30,15	18,68	211,05	130,76	341,81	20,91%	255,18	158,10	413,28	0,01%
6.1.75	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00	12,53	11,79	37,59	35,37	72,96	20,91%	45,45	42,77	88,22	0,00%
6.1.76	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	23,00	17,34	12,43	398,82	285,89	684,71	20,91%	482,21	345,67	827,88	0,01%
6.1.77	SINAPI	95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00	24,56	13,34	73,68	40,02	113,70	20,91%	89,09	48,39	137,47	0,00%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022
Versão: R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
6.1.78	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00	14,36	13,66	129,24	122,94	252,18	20,91%	156,26	148,65	304,91	0,00%
6.1.79	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	71,00	20,33	14,64	1.443,43	1.039,44	2.482,87	20,91%	1.745,25	1.256,79	3.002,04	0,04%
6.1.80	SINAPI	95797	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00	28,03	16,00	252,27	144,00	396,27	20,91%	305,02	174,11	479,13	0,01%
6.1.81	GOINFRA	72171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB-24E - 80A	un	1,00	219,81	96,18	219,81	96,18	315,99	20,91%	265,77	116,29	382,06	0,00%
6.1.82	GOINFRA	72198	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	Un	1,00	1.359,05	128,23	1.359,05	128,23	1.487,28	20,91%	1.643,23	155,04	1.798,27	0,02%
6.1.83	GOINFRA	72205	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A	Un	1,00	1.913,77	192,35	1.913,77	192,35	2.106,12	20,91%	2.313,94	232,57	2.546,51	0,03%
6.1.84	SEINFRA-CE	C2073	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm, C/BARRAMENTO - UM	UN	1,00	581,06	443,84	581,06	443,84	1.024,90	20,91%	702,56	536,65	1.239,21	0,02%
6.1.85	GOINFRA	72201	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	Un	1,00	1.646,02	192,35	1.646,02	192,35	1.838,37	20,91%	1.990,20	232,57	2.222,77	0,03%
6.1.86	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	649,94	22,15	649,94	22,15	672,09	20,91%	785,84	26,78	812,62	0,01%
6.2			CABEAMENTO ESTRUTURADO												
6.2.1	GOINFRA	71190	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	M	137,00	19,89	10,26	2.724,93	1.405,62	4.130,55	20,91%	3.294,71	1.699,54	4.994,25	0,06%
6.2.2	GOINFRA	72376	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	M	137,00	5,87	6,42	804,19	879,54	1.683,73	20,91%	972,35	1.063,45	2.035,80	0,03%
6.2.3	COMPOSIÇÃO	COMP. 70	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 mm com tampa	m	17,00	39,46	12,83	670,82	218,11	888,93	20,91%	811,09	263,72	1.074,81	0,01%
6.2.4	COMPOSIÇÃO	COMP. 6	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	und	14,00	6,54	6,42	91,56	89,88	181,44	20,91%	110,71	108,67	219,38	0,00%
6.2.5	GOINFRA	71277	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM)	Un	100,00	2,25	4,81	225,00	481,00	706,00	20,91%	272,05	581,58	853,62	0,01%
6.2.6	COMPOSIÇÃO	COMP. 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM	und	57,00	13,07	4,81	744,99	274,17	1.019,16	20,91%	900,77	331,50	1.232,27	0,02%
6.2.7	GOINFRA	71196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	160,00	2,52	6,42	403,20	1.027,20	1.430,40	20,91%	487,51	1.241,99	1.729,50	0,02%
6.2.8	GOINFRA	71202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	840,00	5,50	6,42	4.620,00	5.392,80	10.012,80	20,91%	5.586,04	6.520,43	12.106,48	0,15%
6.2.9	GOINFRA	72326	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	Un	52,00	2,60	3,85	135,20	200,20	335,40	20,91%	163,47	242,06	405,53	0,01%
6.2.10	GOINFRA	70372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	Un	593,00	1,45	0,33	859,85	195,69	1.055,54	20,91%	1.039,64	236,61	1.276,25	0,02%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
6.2.11	GOINFRA	71742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	Un	301,00	1,45	1,61	436,45	484,61	921,06	20,91%	527,71	585,94	1.113,65	0,01%
6.2.12	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	35,00	5,36	10,90	187,60	381,50	569,10	20,91%	226,83	461,27	688,10	0,01%
6.2.13	GOINFRA	70926	CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"	un	97,00	1,44	2,57	139,68	249,29	388,97	20,91%	168,89	301,42	470,30	0,01%
6.2.14	GOINFRA	72385	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	Un	33,00	2,56	0,97	84,48	32,01	116,49	20,91%	102,14	38,70	140,85	0,00%
6.2.15	GOINFRA	70933	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1"	un	72,00	0,20	0,97	14,40	69,84	84,24	20,91%	17,41	84,44	101,85	0,00%
6.2.16	GOINFRA	71279	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45	Un	108,00	2,69	0,97	290,52	104,76	395,28	20,91%	351,27	126,67	477,93	0,01%
6.2.17	GOINFRA	71278	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45	Un	39,00	2,42	0,97	94,38	37,83	132,21	20,91%	114,11	45,74	159,86	0,00%
6.2.18	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	6,99	16,35	104,85	245,25	350,10	20,91%	126,77	296,53	423,31	0,01%
6.2.19	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	132,00	3,25	4,67	429,00	616,44	1.045,44	20,91%	518,70	745,34	1.264,04	0,02%
6.2.20	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	8,00	68,83	65,43	550,64	523,44	1.074,08	20,91%	665,78	632,89	1.298,67	0,02%
6.2.21	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	5,00	27,08	10,80	135,40	54,00	189,40	20,91%	163,71	65,29	229,00	0,00%
6.2.22	GOINFRA	72226	JACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM AÇÚCAR 12 U'S	un	1,00	471,39	5,35	471,39	5,35	476,74	20,91%	569,96	6,47	576,43	0,01%
6.2.23	GOINFRA	72227	JACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM AÇÚCAR 24 U'S	un	3,00	1.285,30	2,67	3.855,90	8,01	3.863,91	20,91%	4.662,17	9,68	4.671,85	0,06%
6.2.24	GOINFRA	70772	CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	Un	246,00	16,35	0,00	4.022,10	0,00	4.022,10	20,91%	4.863,12	0,00	4.863,12	0,06%
6.2.25	GOINFRA	70626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	4.500,00	2,34	2,09	10.530,00	9.405,00	19.935,00	20,91%	12.731,82	11.371,59	24.103,41	0,30%
6.2.26	COMPOSIÇÃO	COMP. 8	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	und	8,00	3.152,47	22,01	25.219,76	176,08	25.395,84	13,41%	28.601,73	199,69	28.801,42	0,36%
6.2.27	GOINFRA	71887	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	14,00	572,15	56,11	8.010,10	785,54	8.795,64	20,91%	9.685,01	949,80	10.634,81	0,13%
6.2.28	GOINFRA	71796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)	Un	14,00	25,85	4,81	361,90	67,34	429,24	20,91%	437,57	81,42	518,99	0,01%
6.2.29	GOINFRA	71885	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	un	246,00	23,33	4,17	5.739,18	1.025,82	6.765,00	20,91%	6.939,24	1.240,32	8.179,56	0,10%
6.2.30	GOINFRA	72556	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	Un	246,00	29,40	11,87	7.232,40	2.920,02	10.152,42	20,91%	8.744,69	3.530,60	12.275,29	0,15%
6.2.31	GOINFRA	72291	REGUA COM 8 TOMADAS	Un	4,00	52,70	3,21	210,80	12,84	223,64	20,91%	254,88	15,52	270,40	0,00%
6.2.32	COMPOSIÇÃO	COMP. 9	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS	m	150,00	12,57	4,49	1.885,50	673,50	2.559,00	20,91%	2.279,76	814,33	3.094,09	0,04%
6.2.33	COMPOSIÇÃO	COMP. 10	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	und	5,00	889,35	16,03	4.446,75	80,15	4.526,90	20,91%	5.376,57	96,91	5.473,47	0,07%
6.2.34	COMPOSIÇÃO	COMP. 11	CÂMERA PARA CFTV	und	30,00	607,15	22,01	18.214,50	660,30	18.874,80	20,91%	22.023,15	798,37	22.821,52	0,28%
6.2.35	COMPOSIÇÃO	COMP. 12	GRAVADOR NVR 32 CANAIS	und	1,00	4.011,39	9,62	4.011,39	9,62	4.021,01	20,91%	4.850,17	11,63	4.861,80	0,06%
6.2.36	COMPOSIÇÃO	COMP. 13	HD 3TB	und	1,00	571,26	3,21	571,26	3,21	574,47	20,91%	690,71	3,88	694,59	0,01%
6.2.37	COMPOSIÇÃO	COMP. 26	PIGTAIL SIMPLEX	und	5,00	104,98	3,21	524,90	16,05	540,95	20,91%	634,66	19,41	654,06	0,01%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS **Data:** 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG **Referência:** GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **BDI:** 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
Município: GOIÂNIA - GO **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
6.2.38	COMPOSIÇÃO	COMP. 14	CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD 3D 2160P	und	1,00	13,65	4,68	13,65	4,68	18,33	20,91%	16,50	5,66	22,16	0,00%
6.2.39	COMPOSIÇÃO	COMP. 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC	und	1,00	698,14	9,62	698,14	9,62	707,76	20,91%	844,12	11,63	855,75	0,01%
6.2.40	COMPOSIÇÃO	COMP. 16	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	und	4,00	143,69	6,42	574,76	25,68	600,44	20,91%	694,94	31,05	725,99	0,01%
6.2.41	COMPOSIÇÃO	COMP. 17	MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", PORTA PARALELA - INSTALADO - UN	und	1,00	1.518,88	1,61	1.518,88	1,61	1.520,49	20,91%	1.836,48	1,95	1.838,42	0,02%
6.3			SPDA			#VALOR!	#VALOR!								
6.3.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 18	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" x 35 CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL	und	202,00	4,80	16,03	969,60	3.238,06	4.207,66	20,91%	1.172,34	3.915,14	5.087,48	0,06%
6.3.2	COMPOSIÇÃO	COMP. 19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	m	1.210,95	12,24	16,03	14.822,03	19.411,53	34.233,56	20,91%	17.921,31	23.470,48	41.391,79	0,51%
6.3.3	GOINFRA	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	135,00	0,00	28,56	0,00	3.855,60	3.855,60	20,91%	0,00	4.661,81	4.661,81	0,06%
6.3.4	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	900,00	43,69	1,04	39.321,00	936,00	40.257,00	20,91%	47.543,02	1.131,72	48.674,74	0,60%
6.3.5	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	123,00	37,54	12,87	4.617,42	1.583,01	6.200,43	20,91%	5.582,92	1.914,02	7.496,94	0,09%
6.3.6	GOINFRA	72528	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2	Un	62,00	6,04	12,83	374,48	795,46	1.169,94	20,91%	452,78	961,79	1.414,57	0,02%
6.3.7	SINAPI	91872	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,00	7,98	6,07	1.316,70	1.001,55	2.318,25	20,91%	1.592,02	1.210,97	2.803,00	0,03%
6.3.8	GOINFRA	70372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	Un	118,00	1,45	0,33	171,10	38,94	210,04	20,91%	206,88	47,08	253,96	0,00%
6.3.9	SINAPI	98111	EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	55,00	38,24	4,79	2.103,20	263,45	2.366,65	20,91%	2.542,98	318,54	2.861,52	0,04%
6.3.10	GOINFRA	70255	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G	un	99,00	10,11	8,02	1.000,89	793,98	1.794,87	20,91%	1.210,18	960,00	2.170,18	0,03%
6.3.11	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	99,00	59,99	7,90	5.939,01	782,10	6.721,11	20,91%	7.180,86	945,64	8.126,49	0,10%
6.3.12	GOINFRA	70282	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2"	Un	1,00	65,77	32,06	65,77	32,06	97,83	20,91%	79,52	38,76	118,29	0,00%
6.3.13	GOINFRA	71831	PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS	Un	1,00	120,73	48,10	120,73	48,10	168,83	20,91%	145,97	58,16	204,13	0,00%
6.3.14	COMPOSIÇÃO	COMP. 64	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA SPDA, D= 300 mm	und	55,00	161,64	44,74	8.890,20	2.460,70	11.350,90	20,91%	10.749,14	2.975,23	13.724,37	0,17%
6.3.15	COMPOSIÇÃO	COMP. 63	Caixa inspeção em poliamida bocal 1" (p/SPDA)	und	55,00	73,28	4,81	4.030,40	264,55	4.294,95	20,91%	4.873,16	319,87	5.193,02	0,06%
6.3.16	COMPOSIÇÃO	COMP. 66	Sinalizador duplo c/ célula p/ mastro, inclusive suporte e lâmpadas, fornecimento e instalação	und	1,00	498,64	49,41	498,64	49,41	548,05	20,91%	602,91	59,74	662,65	0,01%
6.3.17	GOINFRA	71036	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2	Un	1,00	12,40	12,83	12,40	12,83	25,23	20,91%	14,99	15,51	30,51	0,00%
6.3.18	COMPOSIÇÃO	COMP. 67	Abraçadeira guia reforçada para mastro 1.1/2"	und	1,00	12,35	11,22	12,35	11,22	23,57	20,91%	14,93	13,57	28,50	0,00%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
6.3.19	COMPOSIÇÃO	COMP. 68	CONJUNTO COMPLETO COM ESTAIS PARA MASTRO 1.1	und	1,00	122,42	11,22	122,42	11,22	133,64	20,91%	148,02	13,57	161,58	0,00%
6.3.20	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	145,54	4,93	145,54	4,93	150,47	20,91%	175,97	5,96	181,93	0,00%
6.4			SONORIZAÇÃO												
6.4.1	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	8,28	4,73	264,96	151,36	416,32	20,91%	320,36	183,01	503,37	0,01%
6.4.2	SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	2,35	4,38	25,85	48,18	74,03	20,91%	31,26	58,25	89,51	0,00%
6.4.3	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	4,58	6,55	4,58	6,55	11,13	20,91%	5,54	7,92	13,46	0,00%
6.4.4	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00	27,08	10,80	54,16	21,60	75,76	20,91%	65,48	26,12	91,60	0,00%
6.4.5	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,00	2,46	0,94	314,88	120,32	435,20	20,91%	380,72	145,48	526,20	0,01%
6.4.6	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	6,00	5,36	10,90	32,16	65,40	97,56	20,91%	38,88	79,08	117,96	0,00%
6.4.7	GOINFRA	70926	CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"	un	5,00	1,44	2,57	7,20	12,85	20,05	20,91%	8,71	15,54	24,24	0,00%
6.4.8	GOINFRA	72385	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	Un	4,00	2,56	0,97	10,24	3,88	14,12	20,91%	12,38	4,69	17,07	0,00%
6.4.9	GOINFRA	70933	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1"	un	16,00	0,20	0,97	3,20	15,52	18,72	20,91%	3,87	18,77	22,63	0,00%
6.5			ALARME DE INCÊNDIO (SDAI)												
6.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 20	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7 AMPERES	und	1,00	5.216,45	18,70	5.216,45	18,70	5.235,15	20,91%	6.307,21	22,61	6.329,82	0,08%
6.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP. 21	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/ INSTAL. INCÊNDIO - ENDEREÇÁVEL	und	8,00	122,58	16,03	980,64	128,24	1.108,88	20,91%	1.185,69	155,05	1.340,75	0,02%
6.5.3	COMPOSIÇÃO	COMP. 22	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR	und	2,00	104,77	16,03	209,54	32,06	241,60	20,91%	253,35	38,76	292,12	0,00%
6.5.4	COMPOSIÇÃO	COMP. 23	SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	und	9,00	158,03	22,44	1.422,27	201,96	1.624,23	20,91%	1.719,67	244,19	1.963,86	0,02%
6.5.5	COMPOSIÇÃO	COMP. 24	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 x 1,5MM2	m	600,00	16,92	4,81	10.152,00	2.886,00	13.038,00	20,91%	12.274,78	3.489,46	15.764,25	0,20%
6.5.6	GOINFRA	70372	BRACAIDEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	Un	100,00	1,45	0,33	145,00	33,00	178,00	20,91%	175,32	39,90	215,22	0,00%
6.5.7	GOINFRA	70374	BRACAIDEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2"	Un	60,00	2,26	1,29	135,60	77,40	213,00	20,91%	163,95	93,58	257,54	0,00%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
6.5.8	GOINFRA	70422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	13,00	2,28	0,33	29,64	4,29	33,93	20,91%	35,84	5,19	41,02	0,00%
6.5.9	GOINFRA	70424	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"	PR	8,00	3,46	1,29	27,68	10,32	38,00	20,91%	33,47	12,48	45,95	0,00%
6.5.10	COMPOSIÇÃO	COMP. 65	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm2	m	640,00	16,58	4,81	10.611,20	3.078,40	13.689,60	20,91%	12.830,00	3.722,09	16.552,10	0,21%
6.5.11	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	130,00	4,99	2,09	648,70	271,70	920,40	20,91%	784,34	328,51	1.112,86	0,01%
6.5.12	GOINFRA	71252	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	M	150,00	10,41	12,83	1.561,50	1.924,50	3.486,00	20,91%	1.888,01	2.326,91	4.214,92	0,05%
6.5.13	GOINFRA	71254	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"	M	90,00	20,82	22,44	1.873,80	2.019,60	3.893,40	20,91%	2.265,61	2.441,90	4.707,51	0,06%
6.5.14	GOINFRA	71721	LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	Un	50,00	2,03	1,93	101,50	96,50	198,00	20,91%	122,72	116,68	239,40	0,00%
6.5.15	GOINFRA	71724	LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"	Un	30,00	3,79	3,53	113,70	105,90	219,60	20,91%	137,47	128,04	265,52	0,00%
6.5.16	GOINFRA	70929	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	21,00	6,26	10,90	131,46	228,90	360,36	20,91%	158,95	276,76	435,71	0,01%
6.5.17	GOINFRA	70931	CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"	un	45,00	2,33	2,57	104,85	115,65	220,50	20,91%	126,77	139,83	266,61	0,00%
6.5.18	GOINFRA	72395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	Un	21,00	2,87	0,97	60,27	20,37	80,64	20,91%	72,87	24,63	97,50	0,00%
6.5.19	GOINFRA	70933	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1"	un	60,00	0,20	0,97	12,00	58,20	70,20	20,91%	14,51	70,37	84,88	0,00%
6.5.20	GOINFRA	71122	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	Un	6,00	4,72	4,49	28,32	26,94	55,26	20,91%	34,24	32,57	66,81	0,00%
6.5.21	GOINFRA	71862	PARAFUSO P/BUCHA S-8	Un	226,00	0,23	0,59	51,98	133,34	185,32	20,91%	62,85	161,22	224,07	0,00%
6.5.22	GOINFRA	70392	BUCHA DE NYLON S-8	Un	226,00	0,22	0,51	49,72	115,26	164,98	20,91%	60,12	139,36	199,48	0,00%
6.5.23	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	7,00	68,83	65,43	481,81	458,01	939,82	20,91%	582,56	553,78	1.136,34	0,01%
6.5.24	GOINFRA	70645	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	Un	8,00	32,51	22,44	260,08	179,52	439,60	20,91%	314,46	217,06	531,52	0,01%
6.6			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA												
6.6.1	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	37,00	7,56	9,30	279,72	344,10	623,82	20,91%	338,21	416,05	754,26	0,01%
6.6.2	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	4,55	3,45	168,35	127,65	296,00	20,91%	203,55	154,34	357,89	0,00%
6.6.3	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	1.140,00	2,19	1,77	2.496,60	2.017,80	4.514,40	20,91%	3.018,64	2.439,72	5.458,36	0,07%
6.6.4	GOINFRA	71201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	380,00	3,73	5,45	1.417,40	2.071,00	3.488,40	20,91%	1.713,78	2.504,05	4.217,82	0,05%
6.6.5	GOINFRA	71741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	Un	127,00	0,85	0,97	107,95	123,19	231,14	20,91%	130,52	148,95	279,47	0,00%
6.6.6	GOINFRA	70351	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"	Un	254,00	0,58	0,33	147,32	83,82	231,14	20,91%	178,12	101,35	279,47	0,00%
6.6.7	GOINFRA	71862	PARAFUSO P/BUCHA S-8	Un	544,00	0,23	0,59	125,12	320,96	446,08	20,91%	151,28	388,07	539,36	0,01%
6.6.8	GOINFRA	70392	BUCHA DE NYLON S-8	Un	544,00	0,22	0,51	119,68	277,44	397,12	20,91%	144,71	335,45	480,16	0,01%
6.6.9	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00	12,53	11,79	112,77	106,11	218,88	20,91%	136,35	128,30	264,65	0,00%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
6.6.10	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00	14,36	13,66	129,24	122,94	252,18	20,91%	156,26	148,65	304,91	0,00%
6.6.11	GOINFRA	72395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	Un	18,00	2,87	0,97	51,66	17,46	69,12	20,91%	62,46	21,11	83,57	0,00%
7			INST. HIDROSSANITARIAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							445.751,20				538.199,93	6,68%
7.1			ÁGUA FRIA												
7.1.1	GOINFRA	81002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	154,9	2,89	2,86	447,66	443,01	890,68	20,91%	541,27	535,65	1.076,92	0,01%
7.1.2	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	402,98	3,41	3,85	1.374,16	1.551,47	2.925,63	20,91%	1.661,50	1.875,89	3.537,39	0,04%
7.1.3	GOINFRA	81005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	m	114,76	11,15	6,36	1.279,57	729,87	2.009,45	20,91%	1.547,13	882,49	2.429,62	0,03%
7.1.4	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	336,76	13,02	7,15	4.384,62	2.407,83	6.792,45	20,91%	5.301,44	2.911,31	8.212,75	0,10%
7.1.5	GOINFRA	81007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	m	177,13	21,44	9,52	3.797,67	1.686,28	5.483,94	20,91%	4.591,76	2.038,88	6.630,64	0,08%
7.1.6	GOINFRA	80927	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	Un	14	84,55	19,55	1.183,70	273,70	1.457,40	20,91%	1.431,21	330,93	1.762,14	0,02%
7.1.7	GOINFRA	80945	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2"	Un	9	51,77	19,55	465,93	175,95	641,88	20,91%	563,36	212,74	776,10	0,01%
7.1.8	GOINFRA	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	20	58,67	19,55	1.173,40	391,00	1.564,40	20,91%	1.418,76	472,76	1.891,52	0,02%
7.1.9	GOINFRA	81320	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	Un	47	0,70	5,78	32,90	271,66	304,56	20,91%	39,78	328,46	368,24	0,00%
7.1.10	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	181	0,79	5,78	142,99	1.046,18	1.189,17	20,91%	172,89	1.264,94	1.437,83	0,02%
7.1.11	GOINFRA	81323	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	Un	27	6,09	8,98	164,43	242,46	406,89	20,91%	198,81	293,16	491,97	0,01%
7.1.12	GOINFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	23	4,97	8,98	114,31	206,54	320,85	20,91%	138,21	249,73	387,94	0,00%
7.1.13	GOINFRA	81325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	Un	6	21,76	8,98	130,56	53,88	184,44	20,91%	157,86	65,15	223,01	0,00%
7.1.14	GOINFRA	81571	CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	7	6,18	8,33	43,26	58,31	101,57	20,91%	52,31	70,50	122,81	0,00%
7.1.15	GOINFRA	81572	CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	2	24,41	12,83	48,82	25,66	74,48	20,91%	59,03	31,03	90,05	0,00%
7.1.16	GOINFRA	81401	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	Un	7	0,80	6,10	5,60	42,70	48,30	20,91%	6,77	51,63	58,40	0,00%
7.1.17	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	54	1,17	6,10	63,18	329,40	392,58	20,91%	76,39	398,28	474,67	0,01%
7.1.18	GOINFRA	81404	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	Un	7	9,01	9,62	63,07	67,34	130,41	20,91%	76,26	81,42	157,68	0,00%
7.1.19	GOINFRA	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	28	9,88	9,62	276,64	269,36	546,00	20,91%	334,49	325,68	660,17	0,01%
7.1.20	GOINFRA	81406	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM	Un	5	24,16	9,62	120,80	48,10	168,90	20,91%	146,06	58,16	204,22	0,00%
7.1.21	GOINFRA	81420	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm	Un	2	3,23	6,10	6,46	12,20	18,66	20,91%	7,81	14,75	22,56	0,00%
7.1.22	GOINFRA	81423	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM	Un	4	9,19	9,62	36,76	38,48	75,24	20,91%	44,45	46,53	90,97	0,00%
7.1.23	GOINFRA	81424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	Un	21	7,23	9,62	151,83	202,02	353,85	20,91%	183,58	244,26	427,84	0,01%
7.1.24	COMPOSIÇÃO	COMP. 48	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	und	14	4,12	9,62	57,68	134,68	192,36	20,91%	69,74	162,84	232,58	0,00%
7.2			ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL												
7.2.1	GOINFRA	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	142,76	6,04	7,70	862,27	1.099,25	1.961,52	20,91%	1.042,57	1.329,11	2.371,68	0,03%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
7.2.2	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	105,15	8,84	9,62	929,53	1.011,54	1.941,07	20,91%	1.123,89	1.223,06	2.346,95	0,03%
7.2.3	GOINFRA	82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	145,9	12,46	15,39	1.817,91	2.245,40	4.063,32	20,91%	2.198,04	2.714,91	4.912,95	0,06%
7.2.4	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	916,99	12,80	16,67	11.737,47	15.286,22	27.023,70	20,91%	14.191,78	18.482,57	32.674,35	0,41%
7.2.5	GOINFRA	82331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	1003,71	37,60	17,96	37.739,50	18.026,63	55.766,13	20,91%	45.630,82	21.796,00	67.426,82	0,84%
7.2.6	GOINFRA	82332	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM	M	271,57	72,43	19,23	19.669,82	5.222,29	24.892,11	20,91%	23.782,77	6.314,27	30.097,05	0,37%
7.2.7	GOINFRA	81664	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75	Un	36	38,75	7,06	1.395,00	254,16	1.649,16	20,91%	1.686,69	307,30	1.994,00	0,02%
7.2.8	GOINFRA	81691	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	8	9,63	7,06	77,04	56,48	133,52	20,91%	93,15	68,29	161,44	0,00%
7.2.9	GOINFRA	81695	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	M	8	12,80	16,67	102,40	133,36	235,76	20,91%	123,81	161,25	285,06	0,00%
7.2.10	GOINFRA	81696	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM	M	36	37,60	17,96	1.353,60	646,56	2.000,16	20,91%	1.636,64	781,76	2.418,39	0,03%
7.2.11	GOINFRA	82053	PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM	Un	8	6,47	3,21	51,76	25,68	77,44	20,91%	62,58	31,05	93,63	0,00%
7.2.12	SINAPI	98056	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2	4.639,65	475,27	9.279,30	950,54	10.229,84	20,91%	11.219,60	1.149,30	12.368,90	0,15%
7.2.13	GOINFRA	81828	CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	44	374,06	235,78	16.458,64	10.374,32	26.832,96	20,91%	19.900,14	12.543,59	32.443,73	0,40%
7.2.14	GOINFRA	81164	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 mm	Un	4	3,68	5,45	14,72	21,80	36,52	20,91%	17,80	26,36	44,16	0,00%
7.2.15	GOINFRA	82231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	19	8,09	11,87	153,71	225,53	379,24	20,91%	185,85	272,69	458,54	0,01%
7.2.16	GOINFRA	82233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1	10,97	14,75	10,97	14,75	25,72	20,91%	13,26	17,83	31,10	0,00%
7.2.17	GOINFRA	82220	TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	Un	4	30,21	14,75	120,84	59,00	179,84	20,91%	146,11	71,34	217,44	0,00%
7.2.18	GOINFRA	82235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	7	14,23	14,75	99,61	103,25	202,86	20,91%	120,44	124,84	245,28	0,00%
7.2.19	SINAPI	89701	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4	184,29	19,31	737,16	77,24	814,40	20,91%	891,30	93,39	984,69	0,01%
7.2.20	GOINFRA	82232	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	Un	1	9,26	11,87	9,26	11,87	21,13	20,91%	11,20	14,35	25,55	0,00%
7.2.21	GOINFRA	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	32	8,63	14,43	276,16	461,76	737,92	20,91%	333,91	558,31	892,22	0,01%
7.2.22	GOINFRA	81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	40	2,33	8,98	93,20	359,20	452,40	20,91%	112,69	434,31	547,00	0,01%
7.2.23	GOINFRA	81923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	Un	14	7,82	11,55	109,48	161,70	271,18	20,91%	132,37	195,51	327,88	0,00%
7.2.24	GOINFRA	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	4	3,83	8,98	15,32	35,92	51,24	20,91%	18,52	43,43	61,95	0,00%
7.2.25	SINAPI	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	31,00	119,34	14,49	3.699,54	449,19	4.148,73	20,91%	4.473,11	543,12	5.016,23	0,06%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
7.2.26	GOINFRA	81935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	119	2,23	8,98	265,37	1.068,62	1.333,99	20,91%	320,86	1.292,07	1.612,93	0,02%
7.2.27	GOINFRA	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	33	2,76	8,98	91,08	296,34	387,42	20,91%	110,12	358,30	468,43	0,01%
7.2.28	GOINFRA	81937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	Un	1	7,82	11,55	7,82	11,55	19,37	20,91%	9,46	13,97	23,42	0,00%
7.2.29	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	106	8,68	14,43	920,08	1.529,58	2.449,66	20,91%	1.112,47	1.849,42	2.961,88	0,04%
7.2.30	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	89,00	143,17	14,49	12.742,13	1.289,61	14.031,74	20,91%	15.406,51	1.559,27	16.965,78	0,21%
7.2.31	GOINFRA	81961	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	19	3,90	9,30	74,10	176,70	250,80	20,91%	89,59	213,65	303,24	0,00%
7.2.32	GOINFRA	81965	JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	7	12,41	5,45	86,87	38,15	125,02	20,91%	105,03	46,13	151,16	0,00%
7.2.33	GOINFRA	81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	7	8,37	9,30	58,59	65,10	123,69	20,91%	70,84	78,71	149,55	0,00%
7.2.34	GOINFRA	81972	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	Un	11	14,93	11,87	164,23	130,57	294,80	20,91%	198,57	157,87	356,44	0,00%
7.2.35	GOINFRA	81974	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	Un	17	21,08	14,75	358,36	250,75	609,11	20,91%	433,29	303,18	736,47	0,01%
7.2.36	GOINFRA	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	33	28,44	14,75	938,52	486,75	1.425,27	20,91%	1.134,76	588,53	1.723,29	0,02%
7.2.37	SINAPI	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	38	234,82	19,31	8.923,16	733,78	9.656,94	20,91%	10.788,99	887,21	11.676,21	0,14%
7.2.38	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3	202,65	16,62	607,95	49,86	657,81	20,91%	735,07	60,29	795,36	0,01%
7.2.39	GOINFRA	81874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	9	771,50	1.800,37	6.943,50	16.203,33	23.146,83	20,91%	8.395,39	19.591,45	27.986,83	0,35%
7.2.40	GOINFRA	82004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	200	6,31	7,38	1.262,00	1.476,00	2.738,00	20,91%	1.525,88	1.784,63	3.310,52	0,04%
7.2.41	GOINFRA	82003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)	Un	53	5,81	5,78	307,93	306,34	614,27	20,91%	372,32	370,40	742,71	0,01%
7.2.42	GOINFRA	82002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	48	2,82	4,49	135,36	215,52	350,88	20,91%	163,66	260,59	424,25	0,01%
7.2.43	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	165	67,74	9,65	11.177,10	1.592,25	12.769,35	20,91%	13.514,23	1.925,19	15.439,42	0,19%
7.3			ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
7.3.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 25	RESERVATÓRIO VOLUME ÚTIL DE 30M3, TUBULAR COM 2 CÉLULAS, ALTURA DE 11,5M	und	1,00	49.120,53	0,00	49.120,53	0,00	49.120,53	20,91%	59.391,63	0,00	59.391,63	0,74%
7.4			COMBATE A INCÊNDIO												
7.4.1	GOINFRA	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	20,00	180,09	13,43	3.601,80	268,60	3.870,40	20,91%	4.354,94	324,76	4.679,70	0,06%
7.4.2	COMPOSIÇÃO	COMP. 27	CONJUNTO MOTOBOMBA 7,5CV TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	4.803,25	256,46	4.803,25	256,46	5.059,71	13,41%	5.447,37	290,85	5.738,22	0,07%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS **Data:** 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG **Referência:** GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **BDI:** 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
Município: GOIÂNIA - GO **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
7.4.3	COMPOSIÇÃO	COMP. 49	CONJUNTO MOTOBOMBA 7,5CV DIESEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	2.295,18	256,46	2.295,18	256,46	2.551,64	13,41%	2.602,96	290,85	2.893,81	0,04%
7.4.4	COMPOSIÇÃO	COMP. 50	BOMBA JOCKEY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	2.236,75	256,46	2.236,75	256,46	2.493,21	13,41%	2.536,70	290,85	2.827,55	0,04%
7.4.5	SINAPI	101921	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	177,29	25,80	354,58	51,60	406,18	20,91%	428,72	62,39	491,11	0,01%
7.4.6	GOINFRA	85065	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2"	Un	2,00	68,18	25,65	136,36	51,30	187,66	20,91%	164,87	62,03	226,90	0,00%
7.4.7	COMPOSIÇÃO	COMP. 28	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 4"	und	4,00	243,27	25,65	973,08	102,60	1.075,68	20,91%	1.176,55	124,05	1.300,60	0,02%
7.4.8	GOINFRA	85062	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"	un	20,00	69,15	25,65	1.383,00	513,00	1.896,00	20,91%	1.672,19	620,27	2.292,45	0,03%
7.4.9	GOINFRA	85063	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3"	Un	2,00	100,00	25,65	200,00	51,30	251,30	20,91%	241,82	62,03	303,85	0,00%
7.4.10	COMPOSIÇÃO	COMP. 29	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 4"	und	6,00	229,38	25,65	1.376,28	153,90	1.530,18	20,91%	1.664,06	186,08	1.850,14	0,02%
7.4.11	COMPOSIÇÃO	COMP. 30	CURVA FERRO GALVANIZADO 45° ROSCA MACHO/FEMEA 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI)	und	1,00	168,69	29,50	168,69	29,50	198,19	20,91%	203,96	35,67	239,63	0,00%
7.4.12	GOINFRA	85047	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	Un	8,00	35,04	12,83	280,32	102,64	382,96	20,91%	338,93	124,10	463,04	0,01%
7.4.13	COMPOSIÇÃO	COMP. 31	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 4" (GOINFRA + SINAPI)	und	16,00	0,46	12,83	7,36	205,28	212,64	20,91%	8,90	248,20	257,10	0,00%
7.4.14	GOINFRA	82381	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	90,00	199,87	35,59	17.988,30	3.203,10	21.191,40	20,91%	21.749,65	3.872,87	25.622,52	0,32%
7.4.15	GOINFRA	82379	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	m	220,00	105,07	26,61	23.115,40	5.854,20	28.969,60	20,91%	27.948,83	7.078,31	35.027,14	0,43%
7.4.16	GOINFRA	82380	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	3,00	134,52	31,10	403,56	93,30	496,86	20,91%	487,94	112,81	600,75	0,01%
7.4.17	GOINFRA	85056	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"	un	8,00	83,50	29,82	668,00	238,56	906,56	20,91%	807,68	288,44	1.096,12	0,01%
7.4.18	SINAPI	101926	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	308,17	51,60	924,51	154,80	1.079,31	20,91%	1.117,83	187,17	1.304,99	0,02%
7.4.19	GOINFRA	85058	TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"	Un	1,00	233,41	36,87	233,41	36,87	270,28	20,91%	282,22	44,58	326,80	0,00%
7.4.20	SINAPI	101919	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	352,23	25,79	5.635,68	412,64	6.048,32	20,91%	6.814,10	498,92	7.313,02	0,09%
7.4.21	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	1.391,78	93,44	11.134,24	747,52	11.881,76	20,91%	13.462,41	903,83	14.366,24	0,18%
7.4.22	GOINFRA	85027	ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"	Un	8,00	44,70	4,81	357,60	38,48	396,08	20,91%	432,37	46,53	478,90	0,01%
7.4.23	GOINFRA	85035	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"	Un	1,00	114,46	4,81	114,46	4,81	119,27	20,91%	138,39	5,82	144,21	0,00%
7.4.24	GOINFRA	80912	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 4"	Un	2,00	574,37	47,45	1.148,74	94,90	1.243,64	20,91%	1.388,94	114,74	1.503,69	0,02%
7.4.25	SINAPI	99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	334,65	22,21	669,30	44,42	713,72	20,91%	809,25	53,71	862,96	0,01%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS **Data:** 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG **Referência:** GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **BDI:** 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
Município: GOIÂNIA - GO **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
7.4.26	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	247,96	9,46	247,96	9,46	257,42	20,91%	299,81	11,44	311,25	0,00%
7.4.27	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	18,48	4,31	665,28	155,16	820,44	20,91%	804,39	187,60	991,99	0,01%
7.5			APARELHOS SANITÁRIOS												
7.5.1	GOINFRA	80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	8,00	72,97	16,04	583,76	128,32	712,08	20,91%	705,82	155,15	860,98	0,01%
7.5.2	GOINFRA	80810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	5,00	67,30	6,42	336,50	32,10	368,60	20,91%	406,86	38,81	445,67	0,01%
7.5.3	GOINFRA	80811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	5,00	45,70	6,42	228,50	32,10	260,60	20,91%	276,28	38,81	315,09	0,00%
7.5.4	GOINFRA	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	40,00	62,00	6,42	2.480,00	256,80	2.736,80	20,91%	2.998,57	310,50	3.309,06	0,04%
7.5.5	GOINFRA	80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	20,00	402,26	76,95	8.045,20	1.539,00	9.584,20	20,91%	9.727,45	1.860,80	11.588,26	0,14%
7.5.6	GOINFRA	80505	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	5,00	870,15	76,95	4.350,75	384,75	4.735,50	20,91%	5.260,49	465,20	5.725,69	0,07%
7.5.7	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	25,00	125,17	4,81	3.129,25	120,25	3.249,50	20,91%	3.783,58	145,39	3.928,97	0,05%
7.5.8	GOINFRA	80542	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	Un	14,00	85,81	52,58	1.201,34	736,12	1.937,46	20,91%	1.452,54	890,04	2.342,58	0,03%
7.5.9	GOINFRA	80550	FIXAÇÃO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	14,00	3,39	4,81	47,46	67,34	114,80	20,91%	57,38	81,42	138,80	0,00%
7.5.10	GOINFRA	80562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	40,00	11,36	11,55	454,40	462,00	916,40	20,91%	549,42	558,60	1.108,02	0,01%
7.5.11	GOINFRA	80580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	40,00	52,75	4,81	2.110,00	192,40	2.302,40	20,91%	2.551,20	232,63	2.783,83	0,03%
7.5.12	GOINFRA	80590	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	26,00	97,57	12,51	2.536,82	325,26	2.862,08	20,91%	3.067,27	393,27	3.460,54	0,04%
7.5.13	GOINFRA	80693	TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18	Un	2,00	1.207,85	16,04	2.415,70	32,08	2.447,78	20,91%	2.920,82	38,79	2.959,61	0,04%
7.5.14	GOINFRA	80804	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO	Un	3,00	521,42	61,36	1.564,26	184,08	1.748,34	20,91%	1.891,35	222,57	2.113,92	0,03%
7.5.15	GOINFRA	80820	SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	Un	3,00	14,33	11,55	42,99	34,65	77,64	20,91%	51,98	41,90	93,87	0,00%
7.5.16	GOINFRA	80830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	Un	3,00	24,07	4,81	72,21	14,43	86,64	20,91%	87,31	17,45	104,76	0,00%
7.5.17	GOINFRA	80686	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	Un	19,00	207,67	12,51	3.945,73	237,69	4.183,42	20,91%	4.770,78	287,39	5.058,17	0,06%
7.5.18	GOINFRA	80556	LIGAÇÃO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	21,00	2,86	8,02	60,06	168,42	228,48	20,91%	72,62	203,64	276,26	0,00%
7.5.19	GOINFRA	80671	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	21,00	13,50	11,55	283,50	242,55	526,05	20,91%	342,78	293,27	636,05	0,01%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022
Versão: R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
7.5.20	GOINFRA	80680	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	21,00	71,73	7,06	1.506,33	148,26	1.654,59	20,91%	1.821,30	179,26	2.000,56	0,02%
8			INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO							530.979,44				602.183,79	7,47%
8.1	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	6,00	2.156,93	71,19	12.941,58	427,14	13.368,72	13,41%	14.677,05	484,42	15.161,47	0,19%
8.2	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	25,00	4.327,78	80,33	108.194,50	2.008,25	110.202,75	13,41%	122.703,38	2.277,56	124.980,94	1,55%
8.3	SINAPI	103266	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	12,00	8.763,38	175,65	105.160,56	2.107,80	107.268,36	13,41%	119.262,59	2.390,46	121.653,05	1,51%
8.4	COMPOSIÇÃO	COMP. 36	REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE KVR 100	und	13,00	200,63	21,00	2.608,19	273,00	2.881,19	13,41%	2.957,95	309,61	3.267,56	0,04%
8.5	COMPOSIÇÃO	COMP. 37	REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE KVR 125	und	55,00	236,45	21,00	13.004,75	1.155,00	14.159,75	13,41%	14.748,69	1.309,89	16.058,57	0,20%
8.6	COMPOSIÇÃO	COMP. 38	LAVADOR DE GASES	und	1,00	23.217,92	27,49	23.217,92	27,49	23.245,41	13,41%	26.331,44	31,18	26.362,62	0,33%
8.7	COMPOSIÇÃO	COMP. 39	CAIXA VENTILAÇÃO 940 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	3.147,76	27,49	3.147,76	27,49	3.175,25	13,41%	3.569,87	31,18	3.601,05	0,04%
8.8	COMPOSIÇÃO	COMP. 41	CAIXA VENTILAÇÃO 1050 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	3.447,90	27,49	3.447,90	27,49	3.475,39	13,41%	3.910,26	31,18	3.941,44	0,05%
8.9	COMPOSIÇÃO	COMP. 58	DIFUSOR RVA 125	und	55,00	43,49	12,00	2.391,95	660,00	3.051,95	13,41%	2.712,71	748,51	3.461,22	0,04%
8.10	COMPOSIÇÃO	COMP. 57	DAMPER 150X150 mm	und	4,00	145,70	21,00	582,80	84,00	666,80	13,41%	660,95	95,26	756,22	0,01%
8.11	COMPOSIÇÃO	COMP. 56	DAMPER 550X350 mm	und	2,00	441,96	21,00	883,92	42,00	925,92	13,41%	1.002,45	47,63	1.050,09	0,01%
8.12	COMPOSIÇÃO	COMP. 62	CAIXA VENTILAÇÃO 11058 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	10.325,20	27,49	10.325,20	27,49	10.352,69	13,41%	11.709,81	31,18	11.740,99	0,15%
8.13	COMPOSIÇÃO	COMP. 55	CAIXA VENTILAÇÃO 1600 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	3.512,85	27,49	3.512,85	27,49	3.540,34	13,41%	3.983,92	31,18	4.015,10	0,05%
8.14	COMPOSIÇÃO	COMP. 54	CAIXA VENTILAÇÃO 1470 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	3.474,65	27,49	3.474,65	27,49	3.502,14	13,41%	3.940,60	31,18	3.971,78	0,05%
8.15	COMPOSIÇÃO	COMP. 53	CAIXA VENTILAÇÃO 1450 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	3.512,85	27,49	3.512,85	27,49	3.540,34	13,41%	3.983,92	31,18	4.015,10	0,05%
8.16	COMPOSIÇÃO	COMP. 52	AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	4.381,62	130,86	109.540,50	3.271,50	112.812,00	13,41%	124.229,88	3.710,21	127.940,09	1,59%
8.17	COMPOSIÇÃO	COMP. 40	DIFUSOR RVA 100	und	13,00	33,03	12,00	429,39	156,00	585,39	13,41%	486,97	176,92	663,89	0,01%
8.18	COMPOSIÇÃO	COMP. 42	EXAUSTOR CENTRÍFUGO 13800 m³/h	und	1,00	16.202,44	27,49	16.202,44	27,49	16.229,93	13,41%	18.375,19	31,18	18.406,36	0,23%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022
Versão: R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
8.19	COMPOSIÇÃO	COMP. 43	Exaustor residencial, D=100 mm	und	22,00	176,74	32,06	3.888,28	705,32	4.593,60	13,41%	4.409,70	799,90	5.209,60	0,06%
8.20	COMPOSIÇÃO	COMP. 44	EXAUSTOR AXIAL, D=100 mm	und	11,00	333,77	32,06	3.671,47	352,66	4.024,13	13,41%	4.163,81	399,95	4.563,77	0,06%
8.21	COMPOSIÇÃO	COMP. 45	EXAUSTOR AXIAL, D=150 mm	und	1,00	777,64	32,06	777,64	32,06	809,70	13,41%	881,92	36,36	918,28	0,01%
8.22	COMPOSIÇÃO	COMP. 46	Coifa de ilha com filtro inercial, vazão 13.800 m³/h, PE 10 mmca, INOX 304, DIM 4,30 x 1,39 m	und	1,00	6.349,46	35,39	6.349,46	35,39	6.384,85	13,41%	7.200,92	40,14	7.241,06	0,09%
8.23	SEINFRA-CE	C4119	REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	Kg	1.538,36	16,49	0,00	25.367,56	0,00	25.367,56	13,41%	28.769,35	0,00	28.769,35	0,36%
8.24	SEINFRA-CE	C3873	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	19,00	145,95	0,00	2.773,05	0,00	2.773,05	13,41%	3.144,92	0,00	3.144,92	0,04%
8.25	SEINFRA-CE	C3623	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=5", INCLUSIVE CONEXÕES	M	71,02	29,82	62,14	2.117,82	4.413,18	6.531,00	13,41%	2.401,82	5.004,99	7.406,81	0,09%
8.26	SEINFRA-CE	C3621	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,46	12,15	53,27	370,09	1.622,60	1.992,69	13,41%	419,72	1.840,20	2.259,91	0,03%
8.27	SINAPI	102706	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	56,15	11,93	0,25	669,87	14,04	683,91	13,41%	759,70	15,92	775,62	0,01%
8.28	SEINFRA-CE	C4781	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	92,47	73,25	17,57	6.773,43	1.624,70	8.398,13	13,41%	7.681,74	1.842,57	9.524,31	0,12%
8.29	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,35	26,60	1,58	567,91	33,73	601,64	13,41%	644,07	38,26	682,32	0,01%
8.30	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,35	60,27	1,87	1.286,76	39,92	1.326,69	13,41%	1.459,32	45,28	1.504,60	0,02%
8.31	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,58	48,18	1,75	7.977,64	289,77	8.267,41	13,41%	9.047,45	328,62	9.376,07	0,12%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
8.32	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	346,23	73,83	1,96	25.562,16	678,61	26.240,77	13,41%	28.990,05	769,61	29.759,66	0,37%
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS										221.431,09		267.732,33	3,32%	
9.1	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	1.914,89	20,15	23,37	38.585,03	44.750,98	83.336,01	20,91%	46.653,16	54.108,41	100.761,57	1,25%
9.2	GOINFRA	100204	CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	m	638,30	8,29	6,16	5.291,48	3.931,91	9.223,39	20,91%	6.397,93	4.754,07	11.152,00	0,14%
9.3	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m2	125,57	310,22	49,15	38.954,33	6.171,77	45.126,09	20,91%	47.099,67	7.462,28	54.561,96	0,68%
9.4	COMPOSIÇÃO	COMP. 47	Brise metálico em alumínio, fornecimento e instalação	m2	480,00	174,47	0,00	83.745,60	0,00	83.745,60	20,91%	101.256,80	0,00	101.256,80	1,26%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO										45.124,73		54.560,31	0,68%	
10.1	GOINFRA	120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m2	31,78	11,31	8,39	359,43	266,63	626,07	20,91%	434,59	322,39	756,98	0,01%
10.2	GOINFRA	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAS	m2	1.377,50	9,83	11,39	13.540,83	15.689,73	29.230,55	20,91%	16.372,21	18.970,45	35.342,66	0,44%
10.3	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	490,07	11,85	18,27	5.807,33	8.953,58	14.760,91	20,91%	7.021,64	10.825,77	17.847,41	0,22%
10.4	GOINFRA	121001	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m2	31,78	13,81	2,15	438,88	68,33	507,21	20,91%	530,65	82,61	613,27	0,01%
11	COBERTURAS										1.792.995,66		2.167.911,06	26,90%	
11.1	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	41.318,70	19,55	0,00	807.780,59	0,00	807.780,59	20,91%	976.687,51	0,00	976.687,51	12,12%
11.2	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	268,76	50,27	49,36	13.510,57	13.265,99	26.776,56	20,91%	16.335,62	16.039,91	32.375,54	0,40%
11.3	GOINFRA	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	298,23	59,25	40,08	17.670,13	11.953,06	29.623,19	20,91%	21.364,95	14.452,44	35.817,39	0,44%
11.4	GOINFRA	160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	m	115,00	42,37	2,57	4.872,55	295,55	5.168,10	20,91%	5.891,40	357,35	6.248,75	0,08%
11.5	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	3.872,41	236,80	1,72	916.986,69	6.660,55	923.647,23	20,91%	1.108.728,60	8.053,27	1.116.781,87	13,86%
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA										40.488,82		48.955,03	0,61%	
12.1	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	44,00	548,11	127,60	24.116,84	5.614,40	29.731,24	20,91%	29.159,67	6.788,37	35.948,04	0,45%
12.2	GOINFRA	170110	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	9,00	587,10	127,60	5.283,90	1.148,40	6.432,30	20,91%	6.388,76	1.388,53	7.777,29	0,10%

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
12.3	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	6,00	605,28	115,60	3.631,68	693,60	4.325,28	20,91%	4.391,06	838,63	5.229,70	0,06%
13	ESQUADRIAS METÁLICAS										147.144,04		177.911,85	2,21%	
13.1	GOINFRA	180101	JANELA EM ALUMINIO NATURAL DE CORRER 2 FOLHAS DE VIDRO C/FERRAGENS. (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	3,60	520,38	37,75	1.873,37	135,90	2.009,27	20,91%	2.265,09	164,32	2.429,41	0,03%
13.2	GOINFRA	180104	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	35,22	798,84	35,42	28.135,14	1.247,49	29.382,64	20,91%	34.018,20	1.508,34	35.526,55	0,44%
13.3	GOINFRA	180505	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS	m2	14,64	555,92	38,26	8.138,67	560,13	8.698,80	20,91%	9.840,46	677,25	10.517,71	0,13%
13.4	GOINFRA	180403	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS	m2	13,09	216,42	40,88	2.832,94	535,12	3.368,06	20,91%	3.425,31	647,01	4.072,32	0,05%
13.5	GOINFRA	180380	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m2	8,93	779,12	40,88	6.957,54	365,06	7.322,60	20,91%	8.412,36	441,39	8.853,76	0,11%
13.6	GOINFRA	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m2	12,05	292,84	38,26	3.528,72	461,03	3.989,76	20,91%	4.266,58	557,44	4.824,01	0,06%
13.7	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	16,80	390,05	6,80	6.552,84	114,24	6.667,08	20,91%	7.923,04	138,13	8.061,17	0,10%
13.8	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	250,74	20,97	1.755,18	146,79	1.901,97	20,91%	2.122,19	177,48	2.299,67	0,03%
13.9	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	242,10	311,13	23,21	75.324,57	5.619,14	80.943,71	20,91%	91.074,94	6.794,10	97.869,04	1,21%
13.10	GOINFRA	180383	JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS	m2	3,84	403,81	40,88	1.550,63	156,98	1.707,61	20,91%	1.874,87	189,80	2.064,67	0,03%
13.11	GOINFRA	180325	VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA	M	35,00	24,71	8,22	864,85	287,70	1.152,55	20,91%	1.045,69	347,86	1.393,55	0,02%
14	VIDROS										14.316,99		17.310,67	0,21%	
14.1	GOINFRA	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m2	38,87	368,33	0,00	14.316,99	0,00	14.316,99	20,91%	17.310,67	0,00	17.310,67	0,21%
15	REVESTIMENTO DE PAREDE										222.324,66		268.812,75	3,34%	
15.1	GOINFRA	200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	120,00	0,19	12,67	22,80	1.520,40	1.543,20	20,91%	27,57	1.838,32	1.865,88	0,02%
15.2	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	3.829,78	8,88	16,09	34.008,45	61.621,16	95.629,61	20,91%	41.119,61	74.506,14	115.625,76	1,43%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022
Versão: R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
15.3	COMPOSIÇÃO	COMP. 78	Porcelanato natural 60x60 cm, retificado para parede	m2	1.229,30	78,70	19,32	96.745,91	23.750,08	120.495,99	20,91%	116.975,48	28.716,22	145.691,70	1,81%
15.4	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	78,98	19,83	39,12	1.566,17	3.089,70	4.655,87	20,91%	1.893,66	3.735,75	5.629,41	0,07%
16	FORROS										186.152,55		225.077,05		2,79%
16.1	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	3.236,31	46,70	10,82	151.135,68	35.016,87	186.152,55	20,91%	182.738,15	42.338,90	225.077,05	2,79%
17	REVESTIMENTO DE PISO										490.748,19		593.363,63		7,36%
17.1	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	773,60	20,71	10,69	16.021,26	8.269,78	24.291,04	20,91%	19.371,30	9.999,00	29.370,30	0,36%
17.2	GOINFRA	220201	CIMENTO LISO IMPERM. NATURAL E=2CM C/JUNTA PLÁSTICA 1CI:3ARMG	m2	1.987,50	13,38	12,16	26.592,75	24.168,00	50.760,75	20,91%	32.153,29	29.221,53	61.374,82	0,76%
17.3	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	75,35	113,88	24,34	8.580,86	1.834,02	10.414,88	20,91%	10.375,12	2.217,51	12.592,63	0,16%
17.4	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	119,18	108,40	16,35	12.919,11	1.948,59	14.867,71	20,91%	15.620,50	2.356,04	17.976,54	0,22%
17.5	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	2.888,63	105,96	10,62	306.079,23	30.677,25	336.756,49	20,91%	370.080,40	37.091,86	407.172,27	5,05%
17.6	GOINFRA	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	1.377,50	17,68	8,54	24.354,20	11.763,85	36.118,05	20,91%	29.446,66	14.223,67	43.670,33	0,54%
17.7	GOINFRA	220312	RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE	m	2.098,00	2,37	5,99	4.972,26	12.567,02	17.539,28	20,91%	6.011,96	15.194,78	21.206,74	0,26%
18	FERRAGENS										21.301,21		25.755,29		0,32%
18.1	GOINFRA	230102	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- 118 IMAB OU EQUIV.	Un	59,00	117,30	18,70	6.920,70	1.103,30	8.024,00	20,91%	8.367,82	1.334,00	9.701,82	0,12%
18.2	GOINFRA	230103	FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.	Un	28,00	40,04	18,70	1.121,12	523,60	1.644,72	20,91%	1.355,55	633,08	1.988,63	0,02%
18.4	GOINFRA	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	7,00	111,05	11,22	777,35	78,54	855,89	20,91%	939,89	94,96	1.034,86	0,01%
18.5	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	14,00	161,00	11,22	2.254,00	157,08	2.411,08	20,91%	2.725,31	189,93	2.915,24	0,04%
18.6	GOINFRA	230202	DOBRODICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	118,00	6,09	8,02	718,62	946,36	1.664,98	20,91%	868,88	1.144,24	2.013,13	0,03%
18.7	GOINFRA	230206	CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	Un	44,00	31,02	0,00	1.364,88	0,00	1.364,88	20,91%	1.650,28	0,00	1.650,28	0,02%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
18.8	GOINFRA	230208	CHAPA SUPORTE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	Un	22,00	43,62	0,00	959,64	0,00	959,64	20,91%	1.160,30	0,00	1.160,30	0,01%
18.9	GOINFRA	230209	BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISORIAS DE GRANITO/MÁRMORE	Un	22,00	53,45	0,00	1.175,90	0,00	1.175,90	20,91%	1.421,78	0,00	1.421,78	0,02%
18.10	GOINFRA	230210	DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA/DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	Un	44,00	55,39	0,00	2.437,16	0,00	2.437,16	20,91%	2.946,77	0,00	2.946,77	0,04%
18.11	GOINFRA	230211	PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	Un	88,00	8,67	0,00	762,96	0,00	762,96	20,91%	922,49	0,00	922,49	0,01%
19	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS										475.648,80		575.106,96		7,14%
19.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	2.640,00	0,00	75,95	0,00	200.508,00	200.508,00	20,91%	0,00	242.434,22	242.434,22	3,01%
19.2	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) (ENGENHEIRO MECÂNICO)	H	528,00	0,00	75,95	0,00	40.101,60	40.101,60	20,91%	0,00	48.486,84	48.486,84	0,60%
19.3	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) (ENGENHEIRO ELETRICISTA)	H	528,00	0,00	75,95	0,00	40.101,60	40.101,60	20,91%	0,00	48.486,84	48.486,84	0,60%
19.4	GOINFRA	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	2.640,00	0,00	38,62	0,00	101.956,80	101.956,80	20,91%	0,00	123.275,97	123.275,97	1,53%
19.5	GOINFRA	250112	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS)	H	2.640,00	0,00	17,32	0,00	45.724,80	45.724,80	20,91%	0,00	55.285,86	55.285,86	0,69%
19.6	GOINFRA	250113	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	h	2.640,00	0,00	17,90	0,00	47.256,00	47.256,00	20,91%	0,00	57.137,23	57.137,23	0,71%
20	PINTURA										258.781,96		312.893,27		3,88%
20.1	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	2.888,00	0,00	4,46	0,00	12.880,48	12.880,48	20,91%	0,00	15.573,79	15.573,79	0,19%
20.3	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	6.717,78	5,49	6,75	36.880,61	45.345,02	82.225,63	20,91%	44.592,35	54.826,66	99.419,01	1,23%
20.4	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	9.955,00	1,72	8,29	17.122,60	82.526,95	99.649,55	20,91%	20.702,94	99.783,34	120.486,27	1,49%
20.5	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	3.237,00	3,96	4,85	12.818,52	15.699,45	28.517,97	20,91%	15.498,87	18.982,20	34.481,08	0,43%
20.6	GOINFRA	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	212,10	6,81	12,67	1.444,40	2.687,31	4.131,71	20,91%	1.746,43	3.249,22	4.995,65	0,06%
20.7	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	99,72	9,01	12,67	898,48	1.263,45	2.161,93	20,91%	1.086,35	1.527,64	2.613,99	0,03%
20.8	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	1.741,15	10,44	3,38	18.177,61	5.885,09	24.062,69	20,91%	21.978,54	7.115,66	29.094,20	0,36%
20.9	GOINFRA	261700	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	m	560,00	0,64	8,56	358,40	4.793,60	5.152,00	20,91%	433,34	5.795,94	6.229,28	0,08%
21	DIVERSOS										221.524,16		267.844,86		3,32%
21.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 76	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	M2	95,38	86,28	39,74	8.229,39	3.790,40	12.019,79	20,91%	9.950,15	4.582,97	14.533,13	0,18%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS **Data:** 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG **Referência:** GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **BDI:** 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
Município: GOIÂNIA - GO **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
21.2	SINAPI	102995	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	M	220,50	32,56	13,20	7.179,48	2.910,60	10.090,08	20,91%	8.680,71	3.519,21	12.199,92	0,15%
21.3	GOINFRA	180323	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	m2	53,12	503,87	57,87	26.765,57	3.074,05	29.839,63	20,91%	32.362,26	3.716,84	36.079,10	0,45%
21.4	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	3.428,60	1,37	1,68	4.697,18	5.760,05	10.457,23	20,91%	5.679,36	6.964,47	12.643,84	0,16%
21.5	GOINFRA	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.497,86	4,68	1.497,86	4,68	1.502,54	20,91%	1.811,06	5,66	1.816,72	0,02%
21.6	GOINFRA	271500	CAFE DA MANHA	RE	6.732,00	2,81	0,00	18.916,92	0,00	18.916,92	20,91%	22.872,45	0,00	22.872,45	0,28%
21.7	GOINFRA	271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	6.732,00	15,21	0,00	102.393,72	0,00	102.393,72	20,91%	123.804,25	0,00	123.804,25	1,54%
21.8	GOINFRA	271605	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	Un	80,00	19,29	7,46	1.543,20	596,80	2.140,00	20,91%	1.865,88	721,59	2.587,47	0,03%
21.9	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	48,00	350,69	43,03	16.833,12	2.065,44	18.898,56	20,91%	20.352,93	2.497,32	22.850,25	0,28%
21.11	COMPOSIÇÃO	COMP. 32	FORNECIMENTO DE CATRACA, TIPO PEDESTAL MECÂNICA BIDIRECIONAL, DA PONTO SYSTEM OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE	und	3,00	1.568,72	9,35	4.706,16	28,05	4.734,21	20,91%	5.690,22	33,92	5.724,13	0,07%
21.12	COMPOSIÇÃO	COMP. 51	CANCELA AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	5.265,74	0,00	10.531,48	0,00	10.531,48	20,91%	12.733,61	0,00	12.733,61	0,16%
22	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO										14.332,37		16.953,08	0,21%	
22.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 33	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	m²	11,44	811,68	2,70	9.285,62	30,89	9.316,51	20,91%	11.227,24	37,35	11.264,59	0,14%
22.2	COMPOSIÇÃO	COMP. 77	TOTEM EM ACM ADESIVADO, LETRAS CAIXA EM ACRÍLICO	und	1,00	4.986,03	29,83	4.986,03	29,83	5.015,86	13,41%	5.654,66	33,83	5.688,49	0,07%
23	PAISAGISMO										236.125,67		285.499,55	3,54%	
23.1	GOINFRA	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	5.415,45	0,00	2,23	0,00	12.076,45	12.076,45	20,91%	0,00	14.601,64	14.601,64	0,18%
23.2	COMPOSIÇÃO	COMP. 34	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	m	966,62	7,52	6,55	7.268,98	6.331,36	13.600,34	20,91%	8.788,93	7.655,25	16.444,18	0,20%
23.3	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	4.102,30	14,06	4,85	57.678,34	19.896,16	77.574,49	20,91%	69.738,88	24.056,44	93.795,32	1,16%
23.4	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	2.667,00	24,53	1,53	65.421,51	4.080,51	69.502,02	20,91%	79.101,15	4.933,74	84.034,89	1,04%
23.5	GOINFRA-I	1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m³	9,35	291,50	0,00	2.725,53	0,00	2.725,53	20,91%	3.295,43	0,00	3.295,43	0,04%
23.6	SINAPI	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_05/2018	UN	35,00	44,32	60,47	1.551,20	2.116,45	3.667,65	20,91%	1.875,56	2.559,00	4.434,56	0,06%
23.7	COMPOSIÇÃO	COMP. 61	Planta - Flamboyant (delonix regia) com abertura de cava, adubação e plantio	und	3,00	42,41	24,89	127,23	74,67	201,90	20,91%	153,83	90,28	244,12	0,00%
23.8	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	484,40	34,84	3,16	16.876,50	1.530,70	18.407,20	20,91%	20.405,37	1.850,77	22.256,15	0,28%
23.9	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	133,67	141,22	668,35	706,10	1.374,45	20,91%	808,10	853,75	1.661,85	0,02%

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO

Data: 07/10/2022 **Versão:** R 25
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material total, sem BDI (R\$)	Mão de obra total, sem BDI (R\$)	Valor Total, sem BDI (R\$)	BDI (%)	Material total com BDI (R\$)	Mão de obra total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	% TOTAL
23.10	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	32,98	10,91	131,92	43,64	175,56	20,91%	159,50	52,77	212,27	0,00%
23.11	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	23,00	64,98	15,61	1.494,54	359,03	1.853,57	20,91%	1.807,05	434,10	2.241,15	0,03%
23.12	COMPOSIÇÃO	COMP. 59	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m com abertura de cava, adubação e plantio	und	6,00	42,40	24,89	254,40	149,34	403,74	20,91%	307,60	180,57	488,16	0,01%
23.13	COMPOSIÇÃO	COMP. 60	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) com abertura de cava, adubação e plantio	und	1.409,00	14,19	10,34	19.993,71	14.569,06	34.562,77	20,91%	24.174,39	17.615,45	41.789,85	0,52%
TOTAL GERAL										6.701.511,31				8.059.935,15	100,00%

Goiânia, 16 de Março de 2023.

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 Data: 7/10/2022 Versão: R 25
 Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022- DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
 BDI: 20,91% BDI reduz.: 13,41%
BDI

BDI ONERADO

1 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES

	Administração central	Lucro	Despesas financeiras	Seguros + Garantias	Riscos	Tributos	6,65%			
						ISS	PIS	COFINS	CPRB	Resultado
BDI ESTIMADO	4,00%	7,20%	0,19%	0,12%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	20,91%

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES - ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

	Administração central	Lucro	Despesas financeiras	Seguros + Garantias	Riscos	Tributos	3,65%			
						ISS	PIS	COFINS	CPRB	Resultado
BDI REDUZIDO ESTIMADO	3,45%	4,80%	0,19%	0,06%	0,56%	0,00%	0,65%	3,00%	0,00%	13,41%

BDI DESONERADO

1 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES

	Administração central	Lucro	Despesas financeiras	Seguros + Garantias	Riscos	Tributos	11,15%			
						ISS	PIS	COFINS	CPRB	Resultado
BDI ESTIMADO	4,00%	7,20%	0,19%	0,12%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	4,50%	27,03%

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES - ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

	Administração central	Lucro	Despesas financeiras	Seguros + Garantias	Riscos	Tributos	8,15%			
						ISS	PIS	COFINS	CPRB	Resultado
BDI REDUZIDO ESTIMADO	3,45%	4,80%	0,19%	0,06%	0,56%	0,00%	0,65%	3,00%	4,50%	18,97%

Goiânia, 16 de Março de 2023.

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS **Data:** 07/10/2022 **Versão:** R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG **Referência:** GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **BDI:** 20,91% **BDI reduz.:** 13,41%
Município: GOIÂNIA - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PARCELAS	PERÍODOS DE PAGAMENTO											
				DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		R\$ 8.059.935,15		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 238.566,59	% Período	65,00%	25,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			2,96%	R\$ 155.068,29	R\$ 59.641,65	R\$ 23.856,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
2	TRANSPORTES	R\$ 35.833,07	% Período	20,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,44%	R\$ 7.166,61	R\$ 7.166,61	R\$ 3.583,31	R\$ 2.508,31	R\$ 1.791,65	R\$ 1.791,65	R\$ 1.791,65	R\$ 2.866,65				
3	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 4.195,50	% Período	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,05%	R\$ 1.678,20	R\$ 839,10	R\$ 839,10	R\$ 839,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 186.447,45	% Período	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			2,31%	R\$ 18.644,75	R\$ 111.868,47	R\$ 55.934,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
5	ESTRUTURA	R\$ 310.609,86	% Período	0,00%	10,00%	35,00%	25,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			3,85%	R\$ 0,00	R\$ 31.060,99	R\$ 108.713,45	R\$ 77.652,47	R\$ 62.121,97	R\$ 31.060,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. ESTRUTURADO/ SPDA/ SDAI	R\$ 838.211,25	% Período	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
			10,40%	R\$ 0,00	R\$ 41.910,56	R\$ 41.910,56	R\$ 41.910,56	R\$ 83.821,13	R\$ 83.821,13	R\$ 83.821,13	R\$ 125.731,69				
7	INST. HIROSSANITARIAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 538.199,93	% Período	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
			6,68%	R\$ 0,00	R\$ 26.910,00	R\$ 26.910,00	R\$ 26.910,00	R\$ 53.819,99	R\$ 53.819,99	R\$ 53.819,99	R\$ 80.729,99				
8	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 602.183,79	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
			7,47%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.218,38	R\$ 481.747,03
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 267.732,33	% Período	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			3,32%	R\$ 53.546,47	R\$ 80.319,70	R\$ 107.092,93	R\$ 26.773,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 54.560,31	% Período	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%	15,00%	10,00%	0,00%	5,00%	0,00%
			0,68%	R\$ 0,00	R\$ 10.912,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.456,03	R\$ 8.184,05	R\$ 13.640,08	R\$ 8.184,05	R\$ 5.456,03	R\$ 0,00	R\$ 2.728,02	R\$ 0,00
11	COBERTURAS	R\$ 2.167.911,06	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
			26,90%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.791,11	R\$ 325.186,66	R\$ 541.977,76	R\$ 541.977,76	R\$ 325.186,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.791,11	R\$ 0,00
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 48.955,03	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%
			0,61%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.582,01	R\$ 19.582,01	R\$ 9.791,01	R\$ 0,00
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 177.911,85	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	0,00%
			2,21%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.686,78	R\$ 44.477,96	R\$ 44.477,96	R\$ 44.477,96	R\$ 17.791,19	R\$ 0,00
14	VIDROS	R\$ 17.310,67	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	30,00%
			0,21%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.596,60	R\$ 2.596,60	R\$ 2.596,60	R\$ 5.193,20
15	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 268.812,75	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%
			3,34%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.881,28	R\$ 53.762,55	R\$ 53.762,55	R\$ 53.762,55	R\$ 53.762,55	R\$ 26.881,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	FORROS	R\$ 225.077,05	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			2,79%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.015,41	R\$ 45.015,41	R\$ 45.015,41	R\$ 45.015,41	R\$ 45.015,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 593.363,63	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			7,36%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.336,36	R\$ 59.336,36	R\$ 59.336,36	R\$ 118.672,73	R\$ 118.672,73	R\$ 118.672,73	R\$ 59.336,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	FERRAGENS	R\$ 25.755,29	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
			0,32%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.028,71	R\$ 7.726,59
19	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 575.106,96	% Período	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	8,00%	12,00%	13,00%	10,00%	6,00%	8,00%	15,00%	7,00%
			7,14%	R\$ 28.755,35	R\$ 28.755,35	R\$ 28.755,35	R\$ 34.506,42	R\$ 46.008,56	R\$ 69.012,84	R\$ 74.763,91	R\$ 57.510,70	R\$ 34.506,42	R\$ 46.008,56	R\$ 86.266,04	R\$ 40.257,49
20	PINTURA	R\$ 312.893,27	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
			3,88%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.867,98	R\$ 125.157,31	R\$ 93.867,98
21	DIVERSOS	R\$ 267.844,86	% Período	18,00%	18,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	7,00%	14,00%
			3,32%	R\$ 48.212,07	R\$ 48.212,07	R\$ 13.392,24	R\$ 13.392,24	R\$ 13.392,24	R\$ 16.070,69	R\$ 16.070,69	R\$ 16.070,69	R\$ 13.392,24	R\$ 13.392,24	R\$ 18.749,14	R\$ 37.498,28
22	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 16.953,08	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
			0,21%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.562,46	R\$ 3.390,62
23	PAISAGISMO	R\$ 285.499,55	% Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%
			3,54%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.099,91	R\$ 142.749,78	R\$ 85.649,87

Goiânia, 16 de Março de 2023.

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. 020102 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0179	20,89	0,37
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,1802	12,44	2,24
TOTAL Mão de Obra:						2,61
VALOR:						2,61

1.2. 97629 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,41769889	18,27	7,63
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	1,47364096	19,72	29,06
TOTAL Equipamento						36,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28891392	26,46	7,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,98572802	17,74	52,96
TOTAL Mão de Obra com						60,60
VALOR:						97,29

1.3. 020106 - REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0359	20,89	0,75
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,3588	12,44	4,46
TOTAL Mão de Obra:						5,21
VALOR:						5,21

1.4. 020118 - DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA (m3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,2237	20,89	4,67
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	2,2370	12,44	27,83
TOTAL Mão de Obra:						32,50
VALOR:						32,50

1.5. 020126 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0502	20,89	1,05
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,5015	12,44	6,24
TOTAL Mão de Obra:						7,29
VALOR:						7,29

1.6. 020130 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA (m)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,1074	20,89	2,24
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	1,0749	12,44	13,37
TOTAL Mão de Obra:						15,61
VALOR:						15,61

1.7. 020134 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (m2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0135	20,89	0,28
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,1349	12,44	1,68
TOTAL Mão de Obra:						1,96
VALOR:						1,96

1.8. COMP. 35 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO GRANILITE SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA (m2)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 35	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO GRANILITE SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA		m2	1,00000000	13,00	13,00
TOTAL OUTROS:						13,00
VALOR:						13,00

1.9. 020111 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0502	20,89	1,05
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,5015	12,44	6,24
TOTAL Mão de Obra:						7,29
VALOR:						7,29

1.10. 020138 - REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (Un)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0299	20,89	0,62
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,2989	12,44	3,72
TOTAL Mão de Obra:						4,34
VALOR:						4,34

1.11. 020139 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (m2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0224	20,89	0,47
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,2238	12,44	2,78
TOTAL Mão de Obra:						3,25
VALOR:						3,25

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.12. 020140 - REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0264	20,89	0,55
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,2639	12,44	3,28
TOTAL Mão de Obra:						3,83
VALOR:						3,83

1.13. 020146 - REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (Un)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0299	20,89	0,62
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,2989	12,44	3,72
TOTAL Mão de Obra:						4,34
VALOR:						4,34

1.14. 020165 - REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (m)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0024	20,89	0,05
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,0246	12,44	0,31
TOTAL Mão de Obra:						0,36
VALOR:						0,36

1.15. 020157 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (m2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0269	20,89	0,56
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,2693	12,44	3,35
TOTAL Mão de Obra:						3,91
VALOR:						3,91

1.16. 020166 - REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0035	20,89	0,07
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,0348	12,44	0,43
TOTAL Mão de Obra:						0,50
VALOR:						0,50

1.17. 020167 - REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (un)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0071	20,89	0,15
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,0705	12,44	0,88

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL Mão de Obra:	1,03
VALOR:	1,03

1.18. 020168 - REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (un)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0056	20,89	0,12
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,0554	12,44	0,69
TOTAL Mão de Obra:						0,81
VALOR:						0,81

1.19. 020151 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0448	20,89	0,94
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,4469	12,44	5,56
TOTAL Mão de Obra:						6,50
VALOR:						6,50

1.20. 020190 - LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2433	LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.)	AGETOP CIVIL	m2	0,9000	0,20	0,18
TOTAL Material:						0,18
VALOR:						0,18

1.21. 020200 - FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2758	FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE(COMPOSIÇÃO AUXILIAR)	AGETOP CIVIL	m2	0,8960	7,21	6,46
TOTAL Material:						6,46
VALOR:						6,46

1.22. 020701 - LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	AGETOP CIVIL	Kg	0,0022	29,50	0,06
1858	PONTALETE 3x3"	AGETOP CIVIL	m	0,1888	8,95	1,69
1861	PREGO 18x24	AGETOP CIVIL	Kg	0,0052	22,80	0,12
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	AGETOP CIVIL	m	0,1899	7,63	1,45
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	AGETOP CIVIL	l	0,0047	12,32	0,06
TOTAL Material:						3,38
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0025	OFICIAL B	AGETOP CIVIL	h	0,0335	20,89	0,70

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,0523	12,44	0,65
					TOTAL Mão de Obra:	1,35
					VALOR:	4,73

1.23. 021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	AGETOP CIVIL	Kg	0,0460	6,26	0,29
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	2,3664	0,69	1,63
1893	PARAFUSO 8x110 MM	AGETOP CIVIL	un	1,1930	2,30	2,74
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	AGETOP CIVIL	un	1,0605	1,19	1,26
1890	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)	AGETOP CIVIL	m2	0,8948	290,00	259,49
1862	PREGO 19x27	AGETOP CIVIL	Kg	0,0103	25,68	0,26
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	AGETOP CIVIL	m	1,1286	8,00	9,03
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	AGETOP CIVIL	m	2,1495	29,47	63,35
					TOTAL Material:	338,05

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1514	14,94	2,26
0010	CARPINTEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0221	20,89	0,46
					TOTAL Mão de Obra:	2,72
					VALOR:	340,77

1.24. 021602 - EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2538	EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	AGETOP CIVIL	m2	0,8948	40,31	36,07
					TOTAL Material:	36,07
					VALOR:	36,07

1.25. 020121 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (m3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,9305	20,89	19,44
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	9,3057	12,44	115,76
					TOTAL Mão de Obra:	135,20
					VALOR:	135,20

2.1. 030104 - TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA (m3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	AGETOP CIVIL	m3	0,8947	70,00	62,63
					TOTAL Material:	62,63

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

	VALOR:	62,63
--	---------------	--------------

2.2. 030114 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	AGETOP CIVIL	h	2,7476	49,10	134,91
TOTAL Material:					134,91
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0005 SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	10,9902	12,44	136,72
TOTAL Mão de Obra:					136,72
VALOR:					271,63

2.3. 030116 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	AGETOP CIVIL	h	2,7476	49,10	134,91
TOTAL Material:					134,91
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0005 SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	10,9902	12,44	136,72
TOTAL Mão de Obra:					136,72
VALOR:					271,63

3.1. 00041004 - ESCAVACAO MECANICA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041004 JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, 16 MM, POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS	SINAPI	UN	1,00000000	0,00	0,00
TOTAL Material:					0,00
VALOR:					1,77

3.2. 40101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L (IMPRODUTIVO) (CHI)	AGETOP	CHI	0,0280	51,54	1,44
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L (PRODUTIVO) (CHP)	AGETOP	CHP	0,0372	330,85	12,30
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 (IMPRODUTIVO) (CHI)	AGETOP	CHI	0,0113	2,63	0,02
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 (PRODUTIVO) (CHP)	AGETOP	CHP	0,0120	4,09	0,04
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	AGETOP	CHI	0,0223	81,04	1,80
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	AGETOP	CHP	0,0097	238,57	2,31
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	AGETOP	CHI	0,0000	65,58	0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	AGETOP	CHP	0,0325	188,18	6,11
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	AGETOP	CHI	0,0119	30,95	0,36
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	AGETOP	CHP	0,0166	135,65	2,25
TOTAL Equipamento					26,63

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	AGETOP	%	9,6000	0,00	0,16
0011	EPI	AGETOP	%	1,1200	0,00	0,02
0013	TRANSP DE PESSOAL	AGETOP	%	4,7900	0,00	0,08
					TOTAL Geral:	0,25

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	AGETOP	h	0,0652	15,12	0,98
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	AGETOP	h	0,0322	22,31	0,71
					TOTAL Mão de Obra:	1,69
					VALOR:	28,56

3.3. 40904 - REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (m3)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO		m3	1,00000000	3,16	3,16
					TOTAL OUTROS:	3,16
					VALOR:	3,16

4.1. 50901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) (m3)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)		m3	1,00000000	36,17	36,17
					TOTAL OUTROS:	36,17
					VALOR:	36,17

4.2. 50903 - REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) (m3)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)		m3	1,00000000	18,93	18,93
					TOTAL OUTROS:	18,93
					VALOR:	18,93

4.3. 51027 - LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) (m3)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)		m3	1,00000000	176,06	176,06
					TOTAL OUTROS:	176,06
					VALOR:	176,06

4.4. 51009 - FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) (m2)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)		m2	1,00000000	69,72	69,72
					TOTAL OUTROS:	69,72
					VALOR:	69,72

4.5. 51045 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) (m3)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51045	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)		m3	1,00000000	38,77	38,77

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.	
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23	
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br	
Telefone: (62) 3941-2828	
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL OUTROS:	38,77
VALOR:	38,77

4.6. 51036 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) (m3)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)		m3	1,00000000	511,06	511,06
TOTAL OUTROS:					511,06
VALOR:					511,06

4.7. 51026 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) (m3)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)		m3	1,00000000	33,68	33,68
TOTAL OUTROS:					33,68
VALOR:					33,68

4.8. 052003 - ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	-2,9048	0,19	-0,55
I006739 FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 1"	SBC	UN	1,0000	28,95	28,95
TOTAL Material:					28,40
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	-0,4781	13,53	-6,47
I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	-0,4781	20,70	-9,90
TOTAL Mão de Obra:					-16,37
VALOR:					11,97

4.9. 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	-3,1750	0,19	-0,60
I045513 FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 1.1/4"	SBC	UN	1,0000	27,37	27,37
TOTAL Material:					26,77
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	-0,4366	13,53	-5,91
I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	-0,4366	20,70	-9,04
TOTAL Mão de Obra:					-14,95
VALOR:					11,73

4.10. 52005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)		Kg	1,00000000	11,69	11,69
TOTAL OUTROS:					11,69
VALOR:					11,69

4.11. 052006 - ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100 AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,0001	143,92	0,01

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.	
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23	
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br	
Telefone: (62) 3941-2828	
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

I001100	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	SBC	KG	0,1140	2,23	0,25
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	0,4730	0,58	0,27
TOTAL Material:					0,53	

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,3451	13,53	4,67
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,3451	20,70	7,14
TOTAL Mão de Obra:					11,81	
VALOR:					12,34	

4.12. 052007 - ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001624	CRUZETA FERRO GALVANIZADO 2"	SBC	UN	1,0000	122,48	122,48
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	-7,9985	0,19	-1,52
TOTAL Material:					120,96	

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	-3,1655	13,53	-42,83
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	-3,1655	20,70	-65,53
TOTAL Mão de Obra:					-108,36	
VALOR:					12,50	

4.13. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	-0,6339	0,91	-0,58
I047081	LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 150W E40	SBC	UN	1,0000	40,99	40,99
I005041	LUMINARIA PUBLICA COM POLICARBONATO PRISMATICO 250W E40 LP30	SBC	UN	1,0000	499,00	499,00
TOTAL Material:					539,41	

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	-15,3518	13,53	-207,71
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	-15,3518	20,70	-317,78
TOTAL Mão de Obra:					-525,49	
VALOR:					13,79	

4.14. 050302 - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	-3,8772	0,19	-0,74
I005072	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 1/2"	SBC	UN	1,0000	2,28	2,28
I000685	LUVA PVC ROSCAVEL 1/2" AGUA FRIA	SBC	UN	2,0000	3,99	7,98
I005714	NIPLE PVC ROSCA 1/2"	SBC	UN	2,0000	1,47	2,94
I005715	NIPLE PVC ROSCA 3/4"	SBC	UN	1,0000	2,22	2,22
I002274	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2"	SBC	UN	1,0000	44,90	44,90
I002781	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 3/4" DOCOL	SBC	UN	1,0000	49,90	49,90
I003300	TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2"	SBC	M	-1,2924	11,96	-15,46
I003373	TUBO PVC AGUA ROSCA 3/4"	SBC	M	-0,6103	14,16	-8,64
I005693	UNIAO PVC ROSCAVEL 3/4"	SBC	UN	2,0000	11,29	22,58
TOTAL Material:					107,96	

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	-1,3771	13,53	-18,63
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	-1,3771	20,70	-28,51

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL Mão de Obra:	-47,14
VALOR:	60,80

5.1. 060104 - ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	-0,8598	0,91	-0,78
I004933 LUMINARIA BLINDADA PLAFONIER P/ LAMPADA INCANDESCENTE 200W TRAMONTINA	SBC	UN	1,0000	313,16	313,16
TOTAL Material:					312,38

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	-8,4171	13,53	-113,88
I099250 ELETRICISTA	SBC	H	-8,4171	20,70	-174,23
TOTAL Mão de Obra:					-288,11
VALOR:					24,09

5.2. 060160 - EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,5779	13,53	7,82
I099250 ELETRICISTA	SBC	H	0,5779	20,70	11,96
TOTAL Mão de Obra:					19,78
VALOR:					19,78

5.3. 60209 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) (m2)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)		m2	1,00000000	73,56	73,56
TOTAL OUTROS:					73,56
VALOR:					73,56

5.4. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	-0,6339	0,91	-0,58
I047081 LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 150W E40	SBC	UN	1,0000	40,99	40,99
I005041 LUMINARIA PUBLICA COM POLICARBONATO PRISMATICO 250W E40 LP30	SBC	UN	1,0000	499,00	499,00
TOTAL Material:					539,41

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	-15,3518	13,53	-207,71
I099250 ELETRICISTA	SBC	H	-15,3518	20,70	-317,78
TOTAL Mão de Obra:					-525,49
VALOR:					13,79

5.5. 060304 - ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I047003 LAMPADA DICROICA ABERTA 38 GRAUS 12V 50W	SBC	UN	1,0000	23,40	23,40
TOTAL Material:					23,40

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	-0,8531	13,53	-11,54
					TOTAL Mão de Obra:	-11,54
					VALOR:	11,73

5.6. 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I047008	LAMPADA HALOGENA LAPISEIRA HALOLINE 220-240V 150W BASE R7S	SBC	UN	1,0000	42,88	42,88
					TOTAL Material:	42,88
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	-2,2844	13,53	-30,91
					TOTAL Mão de Obra:	-30,91
					VALOR:	11,69

5.7. 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I047106	LAMPADA VAPOR MERCURIO, HQL, 400W, E40 - OSRAM	SBC	UN	1,0000	79,99	79,99
					TOTAL Material:	79,99
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	-4,9549	13,53	-67,04
					TOTAL Mão de Obra:	-67,04
					VALOR:	12,34

5.8. 060307 - ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000662	LAMPADA LED PAR16 OSRAM 4.8W 350 LUMENS	SBC	UN	1,0000	23,00	23,00
					TOTAL Material:	23,00
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	-0,7667	13,53	-10,37
					TOTAL Mão de Obra:	-10,37
					VALOR:	12,50

5.9. 061108 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000703	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 22 NBR6323	SBC	M	0,4294	43,95	18,87
					TOTAL Material:	18,87
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,1913	13,53	2,59
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,1913	20,70	3,96
					TOTAL Mão de Obra:	6,55
					VALOR:	25,42

5.10. 060010 - VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

I003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	7,1330	0,91	6,49
I003527	LUMINARIA ARTICULAVEL EXTERNA 300W E27 TRAMONTINA	SBC	UN	1,0000	340,20	340,20

TOTAL Material: 346,69

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	68,6574	13,53	928,93
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	68,6544	20,70	1.421,15
TOTAL Mão de Obra:						2.350,08
VALOR:						2.696,77

5.11. 60470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) (m3)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)		m3	1,00000000	176,06	176,06
TOTAL OUTROS:						176,06
VALOR:						176,06

5.12. 060525 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I040539	EMENDA PERFIL 38mm TIPO T	SBC	UN	1,0000	6,95	6,95
TOTAL Material:						6,95
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	15,1280	13,53	204,68
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	15,1267	20,70	313,12
TOTAL Mão de Obra:						517,80
VALOR:						524,75

5.13. 60803 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.) (m3)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)		m3	1,00000000	38,77	38,77
TOTAL OUTROS:						38,77
VALOR:						38,77

5.14. 60802 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) (m3)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)		m3	1,00000000	43,43	43,43
TOTAL OUTROS:						43,43
VALOR:						43,43

6.1. 070691 - CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,79	2,79
TOTAL Material:						2,79
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1258	14,94	1,88
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1265	20,89	2,64
					TOTAL Mão de Obra:	4,52
					VALOR:	7,31

6.2. 071121 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3229	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	4,01	4,01
					TOTAL Material:	4,01
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1043	14,94	1,56
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1050	20,89	2,19
					TOTAL Mão de Obra:	3,75
					VALOR:	7,76

6.3. 070927 - CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4" (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4022	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,09	2,09
					TOTAL Material:	2,09
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0207	14,94	0,31
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0211	20,89	0,44
					TOTAL Mão de Obra:	0,75
					VALOR:	2,84

6.4. 072325 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3809	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,52	2,52
					TOTAL Material:	2,52
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0998	14,94	1,49
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1005	20,89	2,10
					TOTAL Mão de Obra:	3,59
					VALOR:	6,11

6.5. 071124 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.		
Insc. Estadual: 10401943-3	Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23		
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br		
Telefone: (62) 3941-2828		
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

3224	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	14,50	14,50
TOTAL Material:						14,50
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2704	14,94	4,04
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2711	20,89	5,66
TOTAL Mão de Obra:						9,70
VALOR:						24,20

6.6. 071744 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3379	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	3,31	3,31
TOTAL Material:						3,31
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0708	14,94	1,06
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0715	20,89	1,49
TOTAL Mão de Obra:						2,55
VALOR:						5,86

6.7. 071701 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3367	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,74	1,74
TOTAL Material:						1,74
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0311	14,94	0,46
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0311	20,89	0,65
TOTAL Mão de Obra:						1,11
VALOR:						2,85

6.8. 081205 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H187	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	9,16	9,16
TOTAL Material:						9,16
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2861	14,94	4,27
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2868	20,89	5,99
TOTAL Mão de Obra:						10,26
VALOR:						19,42

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

6.9. 070251 - ARRUELA LISA D=1/4" (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3813	ARRUELA LISA D=1/4"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,08	0,08
					TOTAL Material:	0,08
					VALOR:	0,08

6.10. 070252 - ARRUELA LISA D=5/16" (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3812	ARRUELA LISA D=5/16"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,12	0,12
					TOTAL Material:	0,12
					VALOR:	0,11

6.11. 070391 - BUCHA DE NYLON S-6 (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3070	BUCHA DE NYLON S-6	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,17	0,17
					TOTAL Material:	0,17

Mão de Obra						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0141	14,94	0,21
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0141	20,89	0,29
					TOTAL Mão de Obra:	0,50
					VALOR:	0,67

6.12. 071861 - PARAFUSO P/BUCHA S-6 (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3393	PARAFUSO P/BUCHA S-6	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,11	0,11
					TOTAL Material:	0,11

Mão de Obra						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0090	14,94	0,13
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0090	20,89	0,19
					TOTAL Mão de Obra:	0,32
					VALOR:	0,43

6.13. 070910 - CHUMBADOR PARA CANTONEIRA D = 1/4" (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3819	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 1/4" x 2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,64	1,64
					TOTAL Material:	1,64
					VALOR:	1,47

6.14. 071872 - PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" (Un)						
---	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3821	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,22	0,22
TOTAL Material:						0,22
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0056	14,94	0,08
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0056	20,89	0,12
TOTAL Mão de Obra:						0,20
VALOR:						0,42

6.15. 071981 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,14	0,14
TOTAL Material:						0,14
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0059	14,94	0,09
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0059	20,89	0,12
TOTAL Mão de Obra:						0,21
VALOR:						0,35

6.16. 071982 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3815	PORCA SEXTAVADA D = 5/16"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,15	0,15
TOTAL Material:						0,15
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0059	14,94	0,09
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0059	20,89	0,12
TOTAL Mão de Obra:						0,21
VALOR:						0,36

6.17. 072660 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3811	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4"	AGETOP CIVIL	m	0,8956	4,33	3,88
TOTAL Material:						3,88
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2149	14,94	3,21

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2149	20,89	4,49
					TOTAL Mão de Obra:	7,70
					VALOR:	11,58

6.18. 070563 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
4014	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	AGETOP CIVIL	m	0,9160	2,39	2,19
					TOTAL Material:	2,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0494	14,94	0,74
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0494	20,89	1,03
					TOTAL Mão de Obra:	1,77
					VALOR:	3,96

6.19. 070564 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
4015	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	AGETOP CIVIL	m	0,9164	4,02	3,68
					TOTAL Material:	3,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0538	14,94	0,80
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0538	20,89	1,12
					TOTAL Mão de Obra:	1,92
					VALOR:	5,60

6.20. 070565 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
4016	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	AGETOP CIVIL	m	0,9137	4,49	4,10
					TOTAL Material:	4,10

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0582	14,94	0,87
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0582	20,89	1,22
					TOTAL Mão de Obra:	2,09
					VALOR:	6,19

6.21. 070573 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3108	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2	AGETOP CIVIL	m	0,9131	30,84	28,16
					TOTAL Material:	28,16

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0940	14,94	1,40
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0940	20,89	1,96
TOTAL Mão de Obra:						3,36
VALOR:						31,52

6.22. 070514 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3934	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 70 MM2	AGETOP CIVIL	m	0,9127	59,36	54,18
TOTAL Material:						54,18
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1521	14,94	2,27
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1521	20,89	3,18
TOTAL Mão de Obra:						5,45
VALOR:						59,63

6.23. 071430 - INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	19,44	19,44
TOTAL Material:						19,44
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,4176	14,94	6,24
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,4176	20,89	8,72
TOTAL Mão de Obra:						14,96
VALOR:						34,40

6.24. 071431 - INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3336	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	8,98	8,98
TOTAL Material:						8,98
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2329	14,94	3,48
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2336	20,89	4,88
TOTAL Mão de Obra:						8,36
VALOR:						17,34

6.25. 071440 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) (Un)						
---	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	6,35	6,35
TOTAL Material:						6,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1692	14,94	2,53
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1699	20,89	3,55
TOTAL Mão de Obra:						6,08
VALOR:						12,43

6.26. 071441 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3338	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	9,80	9,80
TOTAL Material:						9,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3026	14,94	4,52
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,3026	20,89	6,32
TOTAL Mão de Obra:						10,84
VALOR:						20,64

6.27. 071443 - INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3340	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	12,65	12,65
TOTAL Material:						12,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2937	14,94	4,39
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2944	20,89	6,15
TOTAL Mão de Obra:						10,54
VALOR:						23,19

6.28. 072579 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3949	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	14,29	14,29
TOTAL Material:						14,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2445	14,94	3,65

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2447	20,89	5,11
					TOTAL Mão de Obra:	8,76
					VALOR:	23,05

6.29. 072578 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	8,44	8,44	
					TOTAL Material:	8,44

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2352	14,94	3,51	
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2352	20,89	4,91	
					TOTAL Mão de Obra:	8,42
					VALOR:	16,86

6.30. 071173 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3262 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	67,60	67,60	
					TOTAL Material:	67,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,6072	14,94	9,07	
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,6072	20,89	12,68	
					TOTAL Mão de Obra:	21,75
					VALOR:	89,35

6.31. 071174 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3261 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	71,11	71,11	
					TOTAL Material:	71,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,5963	14,94	8,91	
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,5970	20,89	12,47	
					TOTAL Mão de Obra:	21,38
					VALOR:	92,49

6.32. 071175 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3269 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	279,52	279,52	
					TOTAL Material:	279,52

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,0133	14,94	-0,20
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-0,0133	20,89	-0,28
TOTAL Mão de Obra:						-0,48
VALOR:						278,95

6.33. 071176 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3263	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	390,99	390,99
TOTAL Material:						390,99
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,3398	14,94	-5,08
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-0,3398	20,89	-7,10
TOTAL Mão de Obra:						-12,18
VALOR:						378,68

6.34. 071181 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3268	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1.431,18	1.431,18
TOTAL Material:						1.431,18
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-3,3863	14,94	-50,59
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-3,3863	20,89	-70,74
TOTAL Mão de Obra:						-121,33
VALOR:						1.309,34

6.35. 071171 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	10,64	10,64
TOTAL Material:						10,64
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2367	14,94	3,54
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2374	20,89	4,96
TOTAL Mão de Obra:						8,50
VALOR:						19,14

6.36. 071172 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A (Un)						
--	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3260	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	14,85	14,85
					TOTAL Material:	14,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2248	14,94	3,36
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2250	20,89	4,70
					TOTAL Mão de Obra:	8,06
					VALOR:	22,91

6.37. 071184 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	AGETOP CIVIL	un	1,0000	79,44	79,44
					TOTAL Material:	79,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,6613	14,94	9,88
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,6617	20,89	13,82
					TOTAL Mão de Obra:	23,70
					VALOR:	103,14

6.38. 071450 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3944	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA	AGETOP CIVIL	un	1,0000	151,89	151,89
					TOTAL Material:	151,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0896	14,94	1,34
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0909	20,89	1,90
					TOTAL Mão de Obra:	3,24
					VALOR:	155,13

6.39. COMP. 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200 X 75 mm COM TAMPA (m)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200 X 75 mm COM TAMPA		m	1,00000000	101,27	101,27
					TOTAL OUTROS:	101,27
					VALOR:	101,27

6.40. 071190 - ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

3805	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	AGETOP CIVIL	m	0,8949	22,23	19,89
TOTAL Material:						19,89
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2864	14,94	4,28
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2864	20,89	5,98
TOTAL Mão de Obra:						10,26
VALOR:						30,15

6.41. 072376 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3804	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	AGETOP CIVIL	m	0,8966	6,56	5,88
TOTAL Material:						5,88
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1790	14,94	2,67
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1790	20,89	3,74
TOTAL Mão de Obra:						6,41
VALOR:						12,29

6.42. COMP. 71 - Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (und)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 71	Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica		und	1,00000000	45,70	45,70
TOTAL OUTROS:						45,70
VALOR:						45,70

6.43. COMP. 72 - Tê horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (und)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 72	Tê horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica		und	1,00000000	76,21	76,21
TOTAL OUTROS:						76,21
VALOR:						76,21

6.44. COMP. 73 - Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (und)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 73	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica		und	1,00000000	16,13	16,13
TOTAL OUTROS:						16,13
VALOR:						16,13

6.45. COMP. 74 - Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (und)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 74	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica		und	1,00000000	24,77	24,77

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL OUTROS:	24,77
VALOR:	24,77

6.46. COMP. 75 - Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica (und)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 75	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica		und	1,00000000	43,56	43,56
					TOTAL OUTROS:	43,56
					VALOR:	43,56

6.47. 071111 - CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50 MM (Un)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3792	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	12,46	12,46
					TOTAL Material:	12,46

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1425	14,94	2,13
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1427	20,89	2,98
					TOTAL Mão de Obra:	5,11
					VALOR:	17,57

6.48. COMP. 69 - Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 mm com tampa (m)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 69	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 mm com tampa		m	1,00000000	72,33	72,33
					TOTAL OUTROS:	72,33
					VALOR:	72,33

6.49. COMP. 70 - Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 mm com tampa (m)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 70	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 mm com tampa		m	1,00000000	52,29	52,29
					TOTAL OUTROS:	52,29
					VALOR:	52,29

6.50. COMP. 2 - SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (und)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 2	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)		und	1,00000000	12,82	12,82
					TOTAL OUTROS:	12,82
					VALOR:	12,82

6.51. COMP. 3 - SUPORTE VERTICAL 200 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (und)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 3	SUPORTE VERTICAL 200 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)		und	1,00000000	19,85	19,85
					TOTAL OUTROS:	19,85

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR:	19,85
---------------	--------------

6.52. 072374 - TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM (Un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3794 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	23,65	23,65
TOTAL Material:					23,65
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0730	14,94	1,09
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0743	20,89	1,55
TOTAL Mão de Obra:					2,64
VALOR:					26,29

6.53. 072371 - SUPORTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM (Un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3802 SUPORTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,69	2,69
TOTAL Material:					2,69
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0997	14,94	1,49
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0997	20,89	2,08
TOTAL Mão de Obra:					3,57
VALOR:					6,26

6.54. COMP. 4 - EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 4 EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)		und	1,00000000	12,96	12,96
TOTAL OUTROS:					12,96
VALOR:					12,96

6.55. COMP. 5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA COM BASE LISA 200 X 50 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (und)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA COM BASE LISA 200 X 50 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)		und	1,00000000	13,85	13,85
TOTAL OUTROS:					13,85
VALOR:					13,85

6.56. 071211 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3277 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	AGETOP CIVIL	m	0,8949	33,86	30,30
TOTAL Material:					30,30

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2685	14,94	4,01
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2685	20,89	5,61
					TOTAL Mão de Obra:	9,62
					VALOR:	39,92

6.57. 071212 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3270	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	AGETOP CIVIL	m	0,8949	38,17	34,16
					TOTAL Material:	34,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3580	14,94	5,35
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,3580	20,89	7,48
					TOTAL Mão de Obra:	12,83
					VALOR:	46,99

6.58. 071214 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3271	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	AGETOP CIVIL	m	0,8947	76,84	68,75
					TOTAL Material:	68,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,6263	14,94	9,36
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,6263	20,89	13,08
					TOTAL Mão de Obra:	22,44
					VALOR:	91,19

6.59. 071215 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3274	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	AGETOP CIVIL	m	0,8949	81,36	72,81
					TOTAL Material:	72,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,7158	14,94	10,69
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,7158	20,89	14,95
					TOTAL Mão de Obra:	25,64
					VALOR:	98,45

6.60. 071217 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO (M)						
--	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3276	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO	AGETOP CIVIL	m	0,8947	140,00	125,26
					TOTAL Material:	125,26
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	1,4315	14,94	21,39
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	1,4315	20,89	29,90
					TOTAL Mão de Obra:	51,29
					VALOR:	176,55

6.61. 071218 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3278	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	AGETOP CIVIL	m	0,8947	160,61	143,70
					TOTAL Material:	143,70
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	1,7901	14,94	26,74
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	1,7894	20,89	37,38
					TOTAL Mão de Obra:	64,12
					VALOR:	207,82

6.62. 070372 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3058	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,62	1,62
					TOTAL Material:	1,62
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0040	14,94	0,06
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0049	20,89	0,10
					TOTAL Mão de Obra:	0,16
					VALOR:	1,78

6.63. 070371 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,61	1,61
					TOTAL Material:	1,61
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0042	14,94	0,06

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0053	20,89	0,11
					TOTAL Mão de Obra:	0,17
					VALOR:	1,78

6.64. 103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	18,36	18,36
TOTAL Material:					18,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27363805	19,33	5,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27415538	26,75	7,33
TOTAL Mão de Obra com					12,61
VALOR:					30,97

6.65. 071644 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3987 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS	AGETOP CIVIL	un	1,0000	102,90	102,90
TOTAL Material:					102,90

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,0114	14,94	-0,17
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-0,0114	20,89	-0,24
TOTAL Mão de Obra:					-0,41
VALOR:					102,42

6.66. 070717 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104 AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,2528	176,37	44,59
2387 BRITA Nº 0	AGETOP CIVIL	m3	0,0344	147,61	5,08
2386 BRITA Nº 1	AGETOP CIVIL	m3	0,0344	138,87	4,78
1221 CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	37,8473	1,04	39,36
1215 CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	29,8559	0,69	20,60
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	AGETOP CIVIL	un	371,2430	0,46	170,77
TOTAL Material:					285,18

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004 PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	10,7505	20,89	224,58
0005 SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	16,4821	12,44	205,04
TOTAL Mão de Obra:					429,62

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.	
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23	
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br	
Telefone: (62) 3941-2828	
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR: 714,80

6.67. 070634 - CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	AGETOP CIVIL	Kg	0,2913	8,76	2,55
2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM	AGETOP CIVIL	Kg	3,5001	11,18	39,13
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG	AGETOP CIVIL	Kg	0,0689	29,50	2,03
2804 AREIA GROSSA	AGETOP CIVIL	m3	0,0362	174,08	6,30
2386 BRITA Nº 1	AGETOP CIVIL	m3	0,0094	138,87	1,31
2497 BRITA Nº 2	AGETOP CIVIL	m3	0,0281	136,89	3,85
1215 CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	14,3168	0,69	9,88
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	AGETOP CIVIL	m2	0,1921	37,61	7,22
1861 PREGO 18x24	AGETOP CIVIL	Kg	0,0111	22,80	0,25
2023 TABUA PARA FORMA (30CM)	AGETOP CIVIL	m	0,2267	14,45	3,28

TOTAL Material: 75,80

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3060	14,94	4,57
0006 ARMADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2439	20,89	5,10
0010 CARPINTEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0594	20,89	1,24
0025 OFICIAL B	AGETOP CIVIL	h	0,0288	20,89	0,60
0032 OPERADOR DE BETONEIRA	AGETOP CIVIL	h	0,0288	14,94	0,43
0005 SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,3173	12,44	3,95

TOTAL Mão de Obra: 15,89

VALOR: 91,69

6.68. 95778 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	11,48	11,48

TOTAL Material: 12,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26469840	19,33	5,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26521573	26,75	7,09

TOTAL Mão de Obra com

VALOR: 24,50

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

6.69. 95779 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002565 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	9,30	9,30
TOTAL Material:					10,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27229562	19,33	5,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27281295	26,75	7,29
TOTAL Mão de Obra com					12,55
VALOR:					22,67

6.70. 95782 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002590 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	15,62	15,62
TOTAL Material:					16,44
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26223815	19,33	5,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26275548	26,75	7,02
TOTAL Mão de Obra com					12,08
VALOR:					28,52

6.71. 95785 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE -

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002566 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	19,15	19,15
TOTAL Material:					19,97
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26737433	19,33	5,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26737433	26,75	7,15
TOTAL Mão de Obra com					12,31
VALOR:					32,28

6.72. 95801 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.	
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23	
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br	
Telefone: (62) 3941-2828	
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002580	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	14,63	14,63

TOTAL Material: 15,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39082993	19,33	7,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39134726	26,75	10,46
					TOTAL Mão de Obra com	18,01
					VALOR:	33,46

6.73. 95802 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002581	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	17,08	17,08

TOTAL Material: 17,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41943701	19,33	8,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41995434	26,75	11,23
					TOTAL Mão de Obra com	19,33
					VALOR:	37,23

6.74. 95803 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE -

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002597	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	28,03	28,03

TOTAL Material: 28,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43394635	19,33	8,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43394635	26,75	11,60
					TOTAL Mão de Obra com	19,98
					VALOR:	48,83

6.75. 95787 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002593	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	9,60	9,60

TOTAL Material: 10,42

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30189812	19,33	5,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30204162	26,75	8,07
					TOTAL Mão de Obra com	13,90
					VALOR:	24,32

6.76. 95789 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	15,10	15,10
					TOTAL Material:	15,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30090596	19,33	5,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30090596	26,75	8,04
					TOTAL Mão de Obra com	13,85
					VALOR:	29,77

6.77. 95791 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE -						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002588	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	23,38	23,38
					TOTAL Material:	24,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29729415	19,33	5,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29781148	26,75	7,96
					TOTAL Mão de Obra com	13,70
					VALOR:	37,90

6.78. 95795 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	11,08	11,08
					TOTAL Material:	11,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35004023	19,33	6,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35004023	26,75	9,36

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL Mão de Obra com	16,12
VALOR:	28,02

6.79. 95796 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002586	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	17,84	17,84
TOTAL Material:						18,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35421139	19,33	6,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35435489	26,75	9,47
TOTAL Mão de Obra com						16,31
VALOR:						34,97

6.80. 95797 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE -

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002575	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	26,51	26,51
TOTAL Material:						27,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36240879	19,33	7,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36292612	26,75	9,70
TOTAL Mão de Obra com						16,70
VALOR:						44,03

6.81. 072171 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4024	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	245,68	245,68
TOTAL Material:						245,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	1,9619	14,94	29,31
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	1,9626	20,89	41,00
TOTAL Mão de Obra:						70,31
VALOR:						315,99

6.82. 072198 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

3419	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1.519,00	1.519,00
TOTAL Material:						1.519,00
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,8792	14,94	-13,14
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-0,8792	20,89	-18,37
TOTAL Mão de Obra:						-31,51
VALOR:						1.487,28

6.83. 072205 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3421	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2.139,00	2.139,00
TOTAL Material:						2.139,00
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,9150	14,94	-13,67
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-0,9150	20,89	-19,11
TOTAL Mão de Obra:						-32,78
VALOR:						2.106,12

6.84. C2073 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm, C/BARRAMENTO - UM (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,3900	32,3900
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8600	31,8600
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,3400	26,3400
11762	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM	SEINFRA	UN	1,00000000	456,6400	456,6400
TOTAL Material:						547,2300
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	11,42776117	18,6300	212,8992
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	11,42722440	23,1700	264,7688
TOTAL Mão de Obra:						477,6680
VALOR:						1.024,90

6.85. 072201 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3420	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1.839,74	1.839,74
TOTAL Material:						1.839,74
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,0354	14,94	-0,53
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-0,0354	20,89	-0,74
TOTAL Mão de Obra:						-1,27
VALOR:						1.838,37

6.86. 101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	UN	1,00000000	709,03	709,03
TOTAL Material:					709,03
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,55225365	19,33	-10,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,55225365	26,75	-14,77
TOTAL Mão de Obra com					-25,44
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	-0,01673231	672,98	-11,26
TOTAL Serviço:					-11,26
VALOR:					672,09

6.87. 071190 - ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3805 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	AGETOP CIVIL	m	0,8949	22,23	19,89
TOTAL Material:					19,89
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2864	14,94	4,28
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2864	20,89	5,98
TOTAL Mão de Obra:					10,26
VALOR:					30,15

6.88. 072376 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3804 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	AGETOP CIVIL	m	0,8966	6,56	5,88
TOTAL Material:					5,88
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1790	14,94	2,67
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1790	20,89	3,74

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.	
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23	
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br	
Telefone: (62) 3941-2828	
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL Mão de Obra:	6,41
VALOR:	12,29

6.89. COMP. 70 - Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 mm com tampa (m)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 70	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 mm com tampa		m	1,00000000	52,29	52,29
TOTAL OUTROS:						52,29
VALOR:						52,29

6.90. COMP. 6 - EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 6	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)		und	1,00000000	12,96	12,96
TOTAL OUTROS:						12,96
VALOR:						12,96

6.91. 071277 - EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3835	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 mm)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,51	2,51
TOTAL Material:						2,51
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1269	14,94	1,90
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1269	20,89	2,65
TOTAL Mão de Obra:						4,55
VALOR:						7,06

6.92. COMP. 7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM		und	1,00000000	17,88	17,88
TOTAL OUTROS:						17,88
VALOR:						17,88

6.93. 071196 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3925	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM	AGETOP CIVIL	m	0,8958	2,81	2,52
TOTAL Material:						2,52
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1792	14,94	2,68
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1792	20,89	3,74
TOTAL Mão de Obra:						6,42

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

	VALOR:	8,94
--	---------------	-------------

6.94. 071202 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3279	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	AGETOP CIVIL	m	0,8956	6,14	5,50
TOTAL Material:						5,50
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1791	14,94	2,68
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1791	20,89	3,74
TOTAL Mão de Obra:						6,42
VALOR:						11,92

6.95. 072326 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" (Un)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3808	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,90	2,90
TOTAL Material:						2,90
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0992	14,94	1,48
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0992	20,89	2,07
TOTAL Mão de Obra:						3,55
VALOR:						6,45

6.96. 070372 - BRACAIDEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" (Un)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3058	BRAÇAIDEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,62	1,62
TOTAL Material:						1,62
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0040	14,94	0,06
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0049	20,89	0,10
TOTAL Mão de Obra:						0,16
VALOR:						1,78

6.97. 071742 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" (Un)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3378	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,61	1,61
TOTAL Material:						1,61
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0402	14,94	0,60
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0409	20,89	0,85
					TOTAL Mão de Obra:	1,45
					VALOR:	3,06

6.98. 070924 - CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	AGETOP CIVIL	un	1,0000	5,99	5,99
					TOTAL Material:	5,99
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2867	14,94	4,28
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2867	20,89	5,99
					TOTAL Mão de Obra:	10,27
					VALOR:	16,26

6.99. 070926 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4021	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE DE PVC	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,60	1,60
					TOTAL Material:	1,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0668	14,94	1,00
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0675	20,89	1,41
					TOTAL Mão de Obra:	2,41
					VALOR:	4,01

6.100. 072385 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3444	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,86	2,86
					TOTAL Material:	2,86
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0182	14,94	0,27
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0193	20,89	0,40
					TOTAL Mão de Obra:	0,67
					VALOR:	3,53

6.101. 070933 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,22	0,22
					TOTAL Material:	0,22
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0263	14,94	0,39
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0270	20,89	0,56
					TOTAL Mão de Obra:	0,95
					VALOR:	1,17

6.102. 071279 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3907	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ - 45	AGETOP CIVIL	un	1,0000	3,00	3,00
					TOTAL Material:	3,00
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0182	14,94	0,27
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0189	20,89	0,39
					TOTAL Mão de Obra:	0,66
					VALOR:	3,66

6.103. 071278 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3906	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ - 45	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,70	2,70
					TOTAL Material:	2,70
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0189	14,94	0,28
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0198	20,89	0,41
					TOTAL Mão de Obra:	0,69
					VALOR:	3,39

6.104. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,53	1,53
					TOTAL Material:	1,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46221277	19,33	8,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46273010	26,75	12,37
					TOTAL Mão de Obra com	21,30

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00080242	639,90	0,51
TOTAL Serviço:					0,51
VALOR:					23,34

6.105. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,53	1,53
TOTAL Material:					1,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12797035	19,33	2,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12797035	26,75	3,42
TOTAL Mão de Obra com					5,89

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00079429	639,90	0,50
TOTAL Serviço:					0,50
VALOR:					7,92

6.106. 070710 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA (Un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	AGETOP CIVIL	Kg	0,1049	8,76	0,92
2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM	AGETOP CIVIL	Kg	1,2601	11,18	14,09
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG	AGETOP CIVIL	Kg	0,0248	29,50	0,73
2804 AREIA GROSSA	AGETOP CIVIL	m3	0,0131	174,08	2,28
0104 AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0369	176,37	6,51
2387 BRITA Nº 0	AGETOP CIVIL	m3	0,0048	147,61	0,71
2386 BRITA Nº 1	AGETOP CIVIL	m3	0,0082	138,87	1,14
2497 BRITA Nº 2	AGETOP CIVIL	m3	0,0101	136,89	1,38
1221 CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	5,5168	1,04	5,74
1215 CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	9,5060	0,69	6,56
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	AGETOP CIVIL	m2	0,0692	37,61	2,60
1861 PREGO 18x24	AGETOP CIVIL	Kg	0,0040	22,80	0,09
2023 TABUA PARA FORMA (30CM)	AGETOP CIVIL	m	0,0816	14,45	1,18
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	AGETOP CIVIL	un	54,1175	0,46	24,89
TOTAL Material:					68,82

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1101	14,94	1,64
0006	ARMADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0878	20,89	1,83
0010	CARPINTEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0214	20,89	0,45
0025	OFICIAL B	AGETOP CIVIL	h	0,0104	20,89	0,22
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	AGETOP CIVIL	h	0,0104	14,94	0,16
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,5671	20,89	32,74
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	2,2832	12,44	28,40
					TOTAL Mão de Obra:	65,44
					VALOR:	134,26

6.107. 100556 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	26,40	26,40
					TOTAL Material:	26,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24911274	19,33	4,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24963007	26,75	6,67
					TOTAL Mão de Obra com	11,48
					VALOR:	37,88

6.108. 072226 - RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S (un)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3950	RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	AGETOP CIVIL	un	1,0000	526,86	526,86
					TOTAL Material:	526,86
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-1,3646	14,94	-20,39
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-1,3646	20,89	-28,51
					TOTAL Mão de Obra:	-48,90
					VALOR:	476,74

6.109. 072227 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S (un)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3951	RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1.436,56	1.436,56
					TOTAL Material:	1.436,56
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-3,9328	14,94	-58,76
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-3,9328	20,89	-82,16
					TOTAL Mão de Obra:	-140,92
					VALOR:	1.287,97

6.110. 070772 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3904	CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	18,27	
					TOTAL Material:	18,27
					VALOR:	16,35

6.111. 070626 - CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3903	CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG	AGETOP CIVIL	m	0,9147	2,56	
					TOTAL Material:	2,34
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0583	14,94	
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0583	20,89	
					TOTAL Mão de Obra:	2,09
					VALOR:	4,43

6.112. COMP. 8 - Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP (und)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP. 8	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	und	1,00000000	3.174,48	3.174,48	
					TOTAL OUTROS:	3.174,48
					VALOR:	3.174,48

6.113. 071887 - PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3911	PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, C/24 PORTAS	AGETOP CIVIL	un	1,0000	639,48	
					TOTAL Material:	639,48
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,3096	14,94	
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-0,3096	20,89	
					TOTAL Mão de Obra:	-11,10
					VALOR:	628,26

6.114. 071796 - ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

3909	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	28,89	28,89
					TOTAL Material:	28,89
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0487	14,94	0,73
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0498	20,89	1,04
					TOTAL Mão de Obra:	1,77
					VALOR:	30,66

6.115. 071885 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4045	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,5 m - CAT.6	AGETOP CIVIL	un	1,0000	26,07	26,07
					TOTAL Material:	26,07
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0395	14,94	0,59
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0403	20,89	0,84
					TOTAL Mão de Obra:	1,43
					VALOR:	27,50

6.116. 072556 - TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3913	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	32,85	32,85
					TOTAL Material:	32,85
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2349	14,94	3,51
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2351	20,89	4,91
					TOTAL Mão de Obra:	8,42
					VALOR:	41,27

6.117. 072291 - REGUA COM 8 TOMADAS (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3912	REGUA COM 8 TOMADAS	AGETOP CIVIL	un	1,0000	58,90	58,90
					TOTAL Material:	58,90
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,0795	14,94	-1,19
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	-0,0795	20,89	-1,66
					TOTAL Mão de Obra:	-2,85
					VALOR:	55,91

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

6.118. COMP. 9 - CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS (m)					
OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 9 CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS		m	1,00000000	17,06	17,06
TOTAL OUTROS:					17,06
VALOR:					17,06

6.119. COMP. 10 - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O (und)					
OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 10 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O		und	1,00000000	905,38	905,38
TOTAL OUTROS:					905,38
VALOR:					905,38

6.120. COMP. 11 - CÂMERA PARA CFTV (und)					
OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 11 CÂMERA PARA CFTV		und	1,00000000	629,16	629,16
TOTAL OUTROS:					629,16
VALOR:					629,16

6.121. COMP. 12 - GRAVADOR NVR 32 CANAIS (und)					
OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 12 GRAVADOR NVR 32 CANAIS		und	1,00000000	4.021,01	4.021,01
TOTAL OUTROS:					4.021,01
VALOR:					4.021,01

6.122. COMP. 13 - HD 3TB (und)					
OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 13 HD 3TB		und	1,00000000	574,47	574,47
TOTAL OUTROS:					574,47
VALOR:					574,47

6.123. COMP. 26 - PIGTAIL SIMPLEX (und)					
OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 26 PIGTAIL SIMPLEX		und	1,00000000	108,19	108,19
TOTAL OUTROS:					108,19
VALOR:					108,19

6.124. COMP. 14 - CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD 3D 2160P (und)					
OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 14 CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD 3D 2160P		und	1,00000000	18,33	18,33
TOTAL OUTROS:					18,33
VALOR:					18,33

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

6.125. COMP. 15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC (und)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC		und	1,00000000	707,76	707,76
					TOTAL OUTROS:	707,76
					VALOR:	707,76

6.126. COMP. 16 - BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE (und)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 16	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE		und	1,00000000	150,11	150,11
					TOTAL OUTROS:	150,11
					VALOR:	150,11

6.127. COMP. 17 - MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", PORTA PARALELA - INSTALADO - UN (und)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 17	MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", PORTA PARALELA - INSTALADO - UN		und	1,00000000	1.520,49	1.520,49
					TOTAL OUTROS:	1.520,49
					VALOR:	1.520,49

6.128. COMP. 18 - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" x 35 CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL (und)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 18	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" x 35 CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL		und	1,00000000	20,83	20,83
					TOTAL OUTROS:	20,83
					VALOR:	20,83

6.129. COMP. 19 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" (m)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"		m	1,00000000	28,27	28,27
					TOTAL OUTROS:	28,27
					VALOR:	28,27

6.130. 40101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L (IMPRODUTIVO) (CHI)	AGETOP	CHI	0,0280	51,54	1,44
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L (PRODUTIVO) (CHP)	AGETOP	CHP	0,0372	330,85	12,30
30013	GRADE DE DISCO - 24X24 (IMPRODUTIVO) (CHI)	AGETOP	CHI	0,0113	2,63	0,02
30013	GRADE DE DISCO - 24X24 (PRODUTIVO) (CHP)	AGETOP	CHP	0,0120	4,09	0,04
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	AGETOP	CHI	0,0223	81,04	1,80
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	AGETOP	CHP	0,0097	238,57	2,31
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	AGETOP	CHI	0,0000	65,58	0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	AGETOP	CHP	0,0325	188,18	6,11
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	AGETOP	CHI	0,0119	30,95	0,36

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.		
Insc. Estadual: 10401943-3	Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23		
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br		
Telefone: (62) 3941-2828		
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	AGETOP	CHP	0,0166	135,65	2,25
TOTAL Equipamento					26,63	

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	AGETOP	%	9,6000	0,00	0,16
0011	EPI	AGETOP	%	1,1200	0,00	0,02
0013	TRANSP DE PESSOAL	AGETOP	%	4,7900	0,00	0,08
TOTAL Geral:					0,25	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	AGETOP	h	0,0652	15,12	0,98
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	AGETOP	h	0,0322	22,31	0,71
TOTAL Mão de Obra:					1,69	
VALOR:					28,56	

6.131. 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	0,81786900	53,29	43,58
TOTAL Material:					43,58	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02505653	19,33	0,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02505653	26,75	0,67
TOTAL Mão de Obra com					1,15	
VALOR:					44,73	

6.132. 96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	0,84947038	37,41	31,77
TOTAL Material:					31,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20492461	19,33	3,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20492461	26,75	5,48
TOTAL Mão de Obra com					9,44	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	0,40450970	22,75	9,20
TOTAL Serviço:					9,20	
VALOR:					50,41	

6.133. 072528 - TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3467	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2	AGETOP CIVIL	un	1,0000	6,75	6,75
TOTAL Material:					6,75	

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3379	14,94	5,05
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,3386	20,89	7,07
TOTAL Mão de Obra:						12,12
VALOR:						18,87

6.134. 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	0,88257257	7,14	6,30
TOTAL Material:						6,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16835701	19,33	3,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16835701	26,75	4,50
TOTAL Mão de Obra com						7,75
VALOR:						14,05

6.135. 070372 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3058	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,62	1,62
TOTAL Material:						1,62
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0040	14,94	0,06
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0049	20,89	0,10
TOTAL Mão de Obra:						0,16
VALOR:						1,78

6.136. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	38,72	38,72
TOTAL Material:						38,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06406515	26,46	1,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05039385	17,74	0,89
TOTAL Mão de Obra com						2,58
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,00656613	264,92	1,73

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL Serviço:	1,73
VALOR:	43,03

6.137. 070255 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3978	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G	AGETOP CIVIL	un	1,0000	11,29	11,29
TOTAL Material:						11,29
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1910	14,94	2,85
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1910	20,89	3,99
TOTAL Mão de Obra:						6,84
VALOR:						18,13

6.138. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	66,62	66,62
TOTAL Material:						66,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02728875	19,33	0,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02838008	26,75	0,75
TOTAL Mão de Obra com						1,27
VALOR:						67,89

6.139. 070282 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2" (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3828	BASE METÁLICA PARA MASTRO DE 1.1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	57,07	57,07
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	AGETOP CIVIL	un	4,0000	4,11	16,44
TOTAL Material:						73,51
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,6788	14,94	10,14
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,6790	20,89	14,18
TOTAL Mão de Obra:						24,32
VALOR:						97,83

6.140. 071831 - PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3696	PARA-RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS	AGETOP CIVIL	un	1,0000	134,93	134,93
TOTAL Material:						134,93

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,9459	14,94	14,13
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,9465	20,89	19,77
TOTAL Mão de Obra:						33,90
VALOR:						168,83

6.141. COMP. 64 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA SPDA, D= 300 mm (und)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 64	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA SPDA, D= 300 mm		und	1,00000000	206,38	206,38
TOTAL OUTROS:						206,38
VALOR:						206,38

6.142. COMP. 63 - Caixa inspeção em poliamida bocal 1" (p/SPDA) (und)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 63	Caixa inspeção em poliamida bocal 1" (p/SPDA)		und	1,00000000	78,09	78,09
TOTAL OUTROS:						78,09
VALOR:						78,09

6.143. COMP. 66 - Sinalizador duplo c/ célula p/ mastro, inclusive suporte e lâmpadas, fornecimento e instalação (und)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 66	Sinalizador duplo c/ célula p/ mastro, inclusive suporte e lâmpadas, fornecimento e instalação		und	1,00000000	548,05	548,05
TOTAL OUTROS:						548,05
VALOR:						548,05

6.144. 071036 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3208	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2	AGETOP CIVIL	un	1,0000	13,85	13,85
TOTAL Material:						13,85
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3172	14,94	4,74
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,3179	20,89	6,64
TOTAL Mão de Obra:						11,38
VALOR:						25,23

6.145. COMP. 67 - Abraçadeira guia reforçada para mastro 1.1/2" (und)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 67	Abraçadeira guia reforçada para mastro 1.1/2"		und	1,00000000	23,57	23,57
TOTAL OUTROS:						23,57
VALOR:						23,57

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

6.146. COMP. 68 - CONJUNTO COMPLETO COM ESTAIS PARA MASTRO 1.1/2" (und)						
OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 68	CONJUNTO COMPLETO COM ESTAIS PARA MASTRO 1.1/2"		und	1,00000000	133,64	133,64
					TOTAL OUTROS:	133,64
					VALOR:	133,64

6.147. 96988 - MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	M	2,76532923	51,99	143,76
					TOTAL Material:	143,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14582502	19,33	2,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14582502	26,75	3,90
					TOTAL Mão de Obra com	6,71
					VALOR:	150,47

6.148. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	0,88384568	7,14	6,31
					TOTAL Material:	6,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09212157	19,33	1,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09212157	26,75	2,46
					TOTAL Mão de Obra com	4,24
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,86907147	2,84	2,46
					TOTAL Serviço:	2,46
					VALOR:	13,01

6.149. 91876 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Material:	1,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12283119	19,33	2,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12334852	26,75	3,29

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL Mão de Obra com	5,66
VALOR:	6,73

6.150. 91893 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,68	2,68
TOTAL Material:						2,68
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18333470	19,33	3,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18385203	26,75	4,91
TOTAL Mão de Obra com						8,45
VALOR:						11,13

6.151. 100556 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	26,40	26,40
TOTAL Material:						26,40
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24911274	19,33	4,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24963007	26,75	6,67
TOTAL Mão de Obra com						11,48
VALOR:						37,88

6.152. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	0,99117935	2,26	2,24
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00749631	3,11	0,02
TOTAL Material:						2,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02498771	19,33	0,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02498771	26,75	0,66
TOTAL Mão de Obra com						1,14
VALOR:						3,40

6.153. 070924 - CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	AGETOP CIVIL	un	1,0000	5,99	5,99
TOTAL Material:						5,99

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2867	14,94	4,28
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2867	20,89	5,99
					TOTAL Mão de Obra:	10,27
					VALOR:	16,26

6.154. 070926 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4021	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE DE PVC	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,60	1,60
					TOTAL Material:	1,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0668	14,94	1,00
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0675	20,89	1,41
					TOTAL Mão de Obra:	2,41
					VALOR:	4,01

6.155. 072385 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3444	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,86	2,86
					TOTAL Material:	2,86
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0182	14,94	0,27
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0193	20,89	0,40
					TOTAL Mão de Obra:	0,67
					VALOR:	3,53

6.156. 070933 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,22	0,22
					TOTAL Material:	0,22
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0263	14,94	0,39
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0270	20,89	0,56
					TOTAL Mão de Obra:	0,95
					VALOR:	1,17

6.157. COMP. 20 - CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU						
--	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 20	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7 AMPERES		und	1,00000000	5.235,15	5.235,15
					TOTAL OUTROS:	5.235,15
					VALOR:	5.235,15

6.158. COMP. 21 - ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/ INSTAL. INCÊNDIO - ENDEREÇÁVEL (und)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 21	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/ INSTAL. INCÊNDIO - ENDEREÇÁVEL		und	1,00000000	138,61	138,61
					TOTAL OUTROS:	138,61
					VALOR:	138,61

6.159. COMP. 22 - BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR (und)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 22	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR		und	1,00000000	120,80	120,80
					TOTAL OUTROS:	120,80
					VALOR:	120,80

6.160. COMP. 23 - SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO (und)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 23	SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO		und	1,00000000	180,47	180,47
					TOTAL OUTROS:	180,47
					VALOR:	180,47

6.161. COMP. 24 - CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 x 1,5MM2 (m)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 24	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 x 1,5MM2		m	1,00000000	21,73	21,73
					TOTAL OUTROS:	21,73
					VALOR:	21,73

6.162. 070372 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" (Un)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3058	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,62	
					TOTAL Material:	1,62
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0040	14,94	
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0049	20,89	
					TOTAL Mão de Obra:	0,16
					VALOR:	1,78

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

6.163. 070374 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3059	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,52	2,52
					TOTAL Material:	2,52

Mão de Obra						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0289	14,94	0,43
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0289	20,89	0,60
					TOTAL Mão de Obra:	1,03
					VALOR:	3,55

6.164. 070422 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" (PR)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3072	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	AGETOP CIVIL	PR	0,9000	2,54	2,29
					TOTAL Material:	2,29

Mão de Obra						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0090	14,94	0,13
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0090	20,89	0,19
					TOTAL Mão de Obra:	0,32
					VALOR:	2,61

6.165. 070424 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" (PR)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3073	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"	AGETOP CIVIL	PR	0,8988	3,86	3,47
					TOTAL Material:	3,47

Mão de Obra						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0358	14,94	0,53
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0358	20,89	0,75
					TOTAL Mão de Obra:	1,28
					VALOR:	4,75

6.166. COMP. 65 - Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm2 (m)						
OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 65	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm2		m	1,00000000	21,39	21,39
					TOTAL OUTROS:	21,39
					VALOR:	21,39

6.167. 97667 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
---	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	0,97962263	4,43	4,33
TOTAL Material:					4,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05984603	19,33	1,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05984603	26,75	1,60
TOTAL Mão de Obra com					2,75
VALOR:					7,08

6.168. 071252 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3302 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	AGETOP CIVIL	m	0,8949	11,63	10,41
TOTAL Material:					10,41

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3580	14,94	5,35
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,3580	20,89	7,48
TOTAL Mão de Obra:					12,83
VALOR:					23,24

6.169. 071254 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3301 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"	AGETOP CIVIL	m	0,8947	23,27	20,82
TOTAL Material:					20,82

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,6263	14,94	9,36
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,6263	20,89	13,08
TOTAL Mão de Obra:					22,44
VALOR:					43,26

6.170. 071721 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" (Un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3369 LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,26	2,26
TOTAL Material:					2,26

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0476	14,94	0,71

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0476	20,89	0,99
					TOTAL Mão de Obra:	1,70
					VALOR:	3,96

6.171. 071724 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3370 LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1.1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	4,23	4,23	
					TOTAL Material:	4,23

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0864	14,94	1,29	
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0864	20,89	1,80	
					TOTAL Mão de Obra:	3,09
					VALOR:	7,32

6.172. 070929 - CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
4028 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	AGETOP CIVIL	un	1,0000	6,99	6,99	
					TOTAL Material:	6,99

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2839	14,94	4,24	
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2839	20,89	5,93	
					TOTAL Mão de Obra:	10,17
					VALOR:	17,16

6.173. 070931 - CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
4030 ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE METÁLICO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,60	2,60	
					TOTAL Material:	2,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0638	14,94	0,95	
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0645	20,89	1,35	
					TOTAL Mão de Obra:	2,30
					VALOR:	4,90

6.174. 072395 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3446 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	3,20	3,20	
					TOTAL Material:	3,20

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0173	14,94	0,26
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0182	20,89	0,38
					TOTAL Mão de Obra:	0,64
					VALOR:	3,84

6.175. 070933 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,22	0,22
					TOTAL Material:	0,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0263	14,94	0,39
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0270	20,89	0,56
					TOTAL Mão de Obra:	0,95
					VALOR:	1,17

6.176. 071122 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3223	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	5,27	5,27
					TOTAL Material:	5,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1096	14,94	1,64
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1103	20,89	2,30
					TOTAL Mão de Obra:	3,94
					VALOR:	9,21

6.177. 071862 - PARAFUSO P/BUCHA S-8 (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,25	0,25
					TOTAL Material:	0,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0160	14,94	0,24
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0160	20,89	0,33
					TOTAL Mão de Obra:	0,57
					VALOR:	0,82

6.178. 070392 - BUCHA DE NYLON S-8 (Un)						
---	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3071	BUCHA DE NYLON S-8	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,24	0,24
					TOTAL Material:	0,24
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0131	14,94	0,20
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0138	20,89	0,29
					TOTAL Mão de Obra:	0,49
					VALOR:	0,73

6.179. 070710 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	AGETOP CIVIL	Kg	0,1049	8,76	0,92
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	AGETOP CIVIL	Kg	1,2601	11,18	14,09
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	AGETOP CIVIL	Kg	0,0248	29,50	0,73
2804	AREIA GROSSA	AGETOP CIVIL	m3	0,0131	174,08	2,28
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0369	176,37	6,51
2387	BRITA Nº 0	AGETOP CIVIL	m3	0,0048	147,61	0,71
2386	BRITA Nº 1	AGETOP CIVIL	m3	0,0082	138,87	1,14
2497	BRITA Nº 2	AGETOP CIVIL	m3	0,0101	136,89	1,38
1221	CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	5,5168	1,04	5,74
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	9,5060	0,69	6,56
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	AGETOP CIVIL	m2	0,0692	37,61	2,60
1861	PREGO 18x24	AGETOP CIVIL	Kg	0,0040	22,80	0,09
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	AGETOP CIVIL	m	0,0816	14,45	1,18
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	AGETOP CIVIL	un	54,1175	0,46	24,89
					TOTAL Material:	68,82
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1101	14,94	1,64
0006	ARMADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0878	20,89	1,83
0010	CARPINTEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0214	20,89	0,45
0025	OFICIAL B	AGETOP CIVIL	h	0,0104	20,89	0,22
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	AGETOP CIVIL	h	0,0104	14,94	0,16

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,5671	20,89	32,74
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	2,2832	12,44	28,40
					TOTAL Mão de Obra:	65,44
					VALOR:	134,26

6.180. 070645 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM (Un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3128 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	36,33	36,33
TOTAL Material:					36,33
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,5193	14,94	7,76
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,5200	20,89	10,86
TOTAL Mão de Obra:					18,62
VALOR:					54,95

6.181. 072578 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (Un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	8,44	8,44
TOTAL Material:					8,44
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2352	14,94	3,51
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2352	20,89	4,91
TOTAL Mão de Obra:					8,42
VALOR:					16,86

6.182. 91945 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,64	2,64
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,37	1,37
TOTAL Material:					4,01
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14937542	26,75	3,99
TOTAL Mão de Obra com					3,99
VALOR:					8,00

6.183. 070563 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 (m)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

4014	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	AGETOP CIVIL	m	0,9160	2,39	2,19
					TOTAL Material:	2,19
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0494	14,94	0,74
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0494	20,89	1,03
					TOTAL Mão de Obra:	1,77
					VALOR:	3,96

6.184. 071201 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3286	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	AGETOP CIVIL	m	0,8932	4,16	3,72
					TOTAL Material:	3,72
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1523	14,94	2,28
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1523	20,89	3,18
					TOTAL Mão de Obra:	5,46
					VALOR:	9,18

6.185. 071741 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3385	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,95	0,95
					TOTAL Material:	0,95
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0243	14,94	0,36
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0245	20,89	0,51
					TOTAL Mão de Obra:	0,87
					VALOR:	1,82

6.186. 070351 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3055	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3/4"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,64	0,64
					TOTAL Material:	0,64
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0074	14,94	0,11
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0076	20,89	0,16
					TOTAL Mão de Obra:	0,27
					VALOR:	0,91

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

6.187. 071862 - PARAFUSO P/BUCHA S-8 (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,25	0,25
					TOTAL Material:	0,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0160	14,94	0,24
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0160	20,89	0,33
					TOTAL Mão de Obra:	0,57
					VALOR:	0,82

6.188. 070392 - BUCHA DE NYLON S-8 (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3071	BUCHA DE NYLON S-8	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,24	0,24
					TOTAL Material:	0,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0131	14,94	0,20
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0138	20,89	0,29
					TOTAL Mão de Obra:	0,49
					VALOR:	0,73

6.189. 95787 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	9,60	9,60
					TOTAL Material:	10,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30189812	19,33	5,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30204162	26,75	8,07
					TOTAL Mão de Obra com	13,90
					VALOR:	24,32

6.190. 95795 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,41	0,82
00002574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	11,08	11,08

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

				TOTAL Material:		11,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35004023	19,33	6,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35004023	26,75	9,36
					TOTAL Mão de Obra com	16,12
					VALOR:	28,02

6.191. 072395 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3446	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	3,20	3,20
					TOTAL Material:	3,20
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0173	14,94	0,26
0012	ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,0182	20,89	0,38
					TOTAL Mão de Obra:	0,64
					VALOR:	3,84

7.1. 081002 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H269	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9060	3,19	2,89
					TOTAL Material:	2,89
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0798	14,94	1,19
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0798	20,89	1,67
					TOTAL Mão de Obra:	2,86
					VALOR:	5,75

7.2. 081003 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9069	3,77	3,42
					TOTAL Material:	3,42
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1074	14,94	1,60
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1074	20,89	2,24
					TOTAL Mão de Obra:	3,84
					VALOR:	7,26

7.3. 081005 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM (m)						
--	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H243	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9042	12,34	11,16
TOTAL Material:						11,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1772	14,94	2,65
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1772	20,89	3,70
TOTAL Mão de Obra:						6,35
VALOR:						17,51

7.4. 081006 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H244	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9038	14,41	13,02
TOTAL Material:						13,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1996	14,94	2,98
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1996	20,89	4,17
TOTAL Mão de Obra:						7,15
VALOR:						20,17

7.5. 081007 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H245	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9037	23,72	21,44
TOTAL Material:						21,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2658	14,94	3,97
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2658	20,89	5,55
TOTAL Mão de Obra:						9,52
VALOR:						30,96

7.6. 080927 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,4982	0,42	0,21
H196	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	93,99	93,99
TOTAL Material:						94,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2760	14,94	4,12
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2769	20,89	5,78
TOTAL Mão de Obra:					9,90	
VALOR:					104,10	

7.7. 080945 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,3474	0,42	0,15
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	57,62	57,62
TOTAL Material:					57,77	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3784	14,94	5,65
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3784	20,89	7,90
TOTAL Mão de Obra:					13,55	
VALOR:					71,32	

7.8. 080946 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,5283	0,42	0,22
H209	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	65,18	65,18
TOTAL Material:					65,40	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3576	14,94	5,34
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3583	20,89	7,48
TOTAL Mão de Obra:					12,82	
VALOR:					78,22	

7.9. 081320 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H163	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,78	0,78
TOTAL Material:					0,78	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1591	14,94	2,38
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1591	20,89	3,32
TOTAL Mão de Obra:					5,70	
VALOR:					6,48	

7.10. 081321 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM (Un)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,88	0,88
					TOTAL Material:	0,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1589	14,94	2,37
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1589	20,89	3,32
					TOTAL Mão de Obra:	5,69
					VALOR:	6,57

7.11. 081323 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H166	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	6,80	6,80
					TOTAL Material:	6,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2309	14,94	3,45
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2309	20,89	4,82
					TOTAL Mão de Obra:	8,27
					VALOR:	15,07

7.12. 081324 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H167	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	5,55	5,55
					TOTAL Material:	5,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2345	14,94	3,50
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2345	20,89	4,90
					TOTAL Mão de Obra:	8,40
					VALOR:	13,95

7.13. 081325 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H168	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	24,32	24,32
					TOTAL Material:	24,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1790	14,94	2,67

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1797	20,89	3,75
					TOTAL Mão de Obra:	6,42
					VALOR:	30,74

7.14. 081571 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H322	CRUZETA SOLDAVEL 25 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	6,90	6,90
					TOTAL Material:	6,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2120	14,94	3,17
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2127	20,89	4,44
					TOTAL Mão de Obra:	7,61
					VALOR:	14,51

7.15. 081572 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H323	CRUZETA SOLDAVEL 50 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	27,28	27,28
					TOTAL Material:	27,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2776	14,94	4,15
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2783	20,89	5,81
					TOTAL Mão de Obra:	9,96
					VALOR:	37,24

7.16. 081401 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H220	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	0,89	0,89
					TOTAL Material:	0,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1673	14,94	2,50
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1680	20,89	3,51
					TOTAL Mão de Obra:	6,01
					VALOR:	6,90

7.17. 081402 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1,30	1,30
					TOTAL Material:	1,30

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1668	14,94	2,49
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1668	20,89	3,48
					TOTAL Mão de Obra:	5,97
					VALOR:	7,27

7.18. 081404 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H223	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	10,06	10,06
					TOTAL Material:	10,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2392	14,94	3,57
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2394	20,89	5,00
					TOTAL Mão de Obra:	8,57
					VALOR:	18,63

7.19. 081405 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H224	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	11,04	11,04
					TOTAL Material:	11,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2357	14,94	3,52
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2364	20,89	4,94
					TOTAL Mão de Obra:	8,46
					VALOR:	19,50

7.20. 081406 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H225	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	27,00	27,00
					TOTAL Material:	27,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1890	14,94	2,82
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1897	20,89	3,96
					TOTAL Mão de Obra:	6,78
					VALOR:	33,78

7.21. 081420 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm (Un)						
--	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H228	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	3,61	3,61
					TOTAL Material:	3,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1594	14,94	2,38
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1601	20,89	3,34
					TOTAL Mão de Obra:	5,72
					VALOR:	9,33

7.22. 081423 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H521	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	10,27	10,27
					TOTAL Material:	10,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2384	14,94	3,56
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2386	20,89	4,98
					TOTAL Mão de Obra:	8,54
					VALOR:	18,81

7.23. 081424 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H231	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	8,08	8,08
					TOTAL Material:	8,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2445	14,94	3,65
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2452	20,89	5,12
					TOTAL Mão de Obra:	8,77
					VALOR:	16,85

7.24. COMP. 48 - Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 48	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm		und	1,00000000	13,74	13,74
					TOTAL OUTROS:	13,74
					VALOR:	13,74

7.25. 082301 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9054	6,67	6,04
					TOTAL Material:	6,04
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2151	14,94	3,21
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2151	20,89	4,49
					TOTAL Mão de Obra:	7,70
					VALOR:	13,74

7.26. 082302 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9037	9,78	8,84
					TOTAL Material:	8,84
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2684	14,94	4,01
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2684	20,89	5,61
					TOTAL Mão de Obra:	9,62
					VALOR:	18,46

7.27. 082303 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H283	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9045	13,78	12,46
					TOTAL Material:	12,46
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,4296	14,94	6,42
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,4296	20,89	8,97
					TOTAL Mão de Obra:	15,39
					VALOR:	27,85

7.28. 082304 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9038	14,16	12,80
					TOTAL Material:	12,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,4653	14,94	6,95
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,4653	20,89	9,72
					TOTAL Mão de Obra:	16,67
					VALOR:	29,47

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

7.29. 082331 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9039	41,60	37,60
TOTAL Material:						37,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,5011	14,94	7,49
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,5011	20,89	10,47
TOTAL Mão de Obra:						17,96
VALOR:						55,56

7.30. 082332 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H423	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 200 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9036	80,15	72,42
TOTAL Material:						72,42
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,5369	14,94	8,02
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,5369	20,89	11,22
TOTAL Mão de Obra:						19,24
VALOR:						91,66

7.31. 081664 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H337	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	43,31	43,31
TOTAL Material:						43,31
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0690	14,94	1,03
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0705	20,89	1,47
TOTAL Mão de Obra:						2,50
VALOR:						45,81

7.32. 081691 - CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H341	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40 MM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	10,76	10,76
TOTAL Material:						10,76
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1656	14,94	2,47
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1658	20,89	3,46
					TOTAL Mão de Obra:	5,93
					VALOR:	16,69

7.33. 081695 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9038	14,16	12,80
					TOTAL Material:	12,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,4653	14,94	6,95
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,4653	20,89	9,72
					TOTAL Mão de Obra:	16,67
					VALOR:	29,47

7.34. 081696 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	AGETOP CIVIL	m	0,9039	41,60	37,60
					TOTAL Material:	37,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,5011	14,94	7,49
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,5011	20,89	10,47
					TOTAL Mão de Obra:	17,96
					VALOR:	55,56

7.35. 082053 - PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H400	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	7,23	7,23
					TOTAL Material:	7,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0682	14,94	1,02
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0686	20,89	1,43
					TOTAL Mão de Obra:	2,45
					VALOR:	9,68

7.36. 98056 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M,

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,95049879	56,02	53,24
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,46639934	145,14	67,69

TOTAL Equipamento 120,93

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	6,00000000	709,32	4.255,92

TOTAL Material: 4.255,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29840992	26,46	60,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80565890	17,74	32,03

TOTAL Mão de Obra com 92,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,08169782	562,52	45,95
97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,24515270	1.977,46	484,77
97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	SINAPI	M3	0,00989887	4.618,03	45,71
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,36254168	189,79	68,80

TOTAL Serviço: 645,23

VALOR: 5.114,92

7.37. 081828 - CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM	AGETOP CIVIL	Kg	1,3400	11,18	14,98
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	Kg	0,7926	6,58	5,22
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG	AGETOP CIVIL	Kg	0,0263	29,50	0,78
2804 AREIA GROSSA	AGETOP CIVIL	m3	0,0139	174,08	2,42
0104 AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,1214	176,37	21,41
2387 BRITA Nº 0	AGETOP CIVIL	m3	0,0382	147,61	5,64
2386 BRITA Nº 1	AGETOP CIVIL	m3	0,0418	138,87	5,80

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

2497	BRITA Nº 2	AGETOP CIVIL	m3	0,0108	136,89	1,48
1221	CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	18,1695	1,04	18,90
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	AGETOP CIVIL	Kg	8,0153	10,28	82,40
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	19,8144	0,69	13,67
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	AGETOP CIVIL	m2	0,0736	37,61	2,77
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	AGETOP CIVIL	un	0,0853	10,93	0,93
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	AGETOP CIVIL	un	0,0222	16,71	0,37
2246	ELETRODO 2.5 OK	AGETOP CIVIL	Kg	0,0665	27,63	1,84
2884	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	62,44	62,44
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	AGETOP CIVIL	Kg	2,8045	8,46	23,73
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	AGETOP CIVIL	Kg	2,9572	8,67	25,64
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,1111	2,53	0,28
2417	MASSA PLASTICA	AGETOP CIVIL	Kg	0,0889	31,77	2,82
1861	PREGO 18x24	AGETOP CIVIL	Kg	0,0042	22,80	0,10
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	AGETOP CIVIL	m	0,0868	14,45	1,25
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	AGETOP CIVIL	un	178,2346	0,46	81,99

TOTAL Material: 376,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1082	14,94	1,62
0006	ARMADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0844	20,89	1,76
0010	CARPINTEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,0227	20,89	0,47
0025	OFICIAL B	AGETOP CIVIL	h	0,0111	20,89	0,23
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	AGETOP CIVIL	h	0,0111	14,94	0,17
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	6,0949	20,89	127,32
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	8,1519	12,44	101,41

TOTAL Mão de Obra: 232,98

VALOR: 609,84

7.38. 081164 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 mm (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H123	AGETOP CIVIL	un	1,0000	4,11	4,11

TOTAL Material: 4,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1401	14,94	2,09
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1403	20,89	2,93
					TOTAL Mão de Obra:	5,02
					VALOR:	9,13

7.39. 082231 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H415	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	9,04	9,04
					TOTAL Material:	9,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3044	14,94	4,55
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3051	20,89	6,37
					TOTAL Mão de Obra:	10,92
					VALOR:	19,96

7.40. 082233 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H413	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	12,25	12,25
					TOTAL Material:	12,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3757	14,94	5,61
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3764	20,89	7,86
					TOTAL Mão de Obra:	13,47
					VALOR:	25,72

7.41. 082220 - TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H409	TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM - (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	33,76	33,76
					TOTAL Material:	33,76

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3128	14,94	4,67
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3128	20,89	6,53
					TOTAL Mão de Obra:	11,20
					VALOR:	44,96

7.42. 082235 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

H411	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	15,90	15,90
					TOTAL Material:	15,90
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3647	14,94	5,45
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3654	20,89	7,63
					TOTAL Mão de Obra:	13,08
					VALOR:	28,98

7.43. 89701 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	13,31	39,93
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,21053063	21,91	4,61
00020181	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	136,68	136,68
					TOTAL Material:	181,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50455651	18,53	9,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50501452	25,84	13,04
					TOTAL Mão de Obra com	22,38
					VALOR:	203,60

7.44. 082232 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H416	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	10,34	10,34
					TOTAL Material:	10,34
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3013	14,94	4,50
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3013	20,89	6,29
					TOTAL Mão de Obra:	10,79
					VALOR:	21,13

7.45. 081924 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H379	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	9,64	9,64
					TOTAL Material:	9,64
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3745	14,94	5,60
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3745	20,89	7,82
					TOTAL Mão de Obra:	13,42
					VALOR:	23,06

7.46. 081921 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H394	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,60	2,60
					TOTAL Material:	2,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2432	14,94	3,63
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2432	20,89	5,08
					TOTAL Mão de Obra:	8,71
					VALOR:	11,31

7.47. 081923 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H382	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	8,74	8,74
					TOTAL Material:	8,74
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2967	14,94	4,43
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2969	20,89	6,20
					TOTAL Mão de Obra:	10,63
					VALOR:	19,37

7.48. 081922 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H381	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	4,28	4,28
					TOTAL Material:	4,28
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2378	14,94	3,55
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2385	20,89	4,98
					TOTAL Mão de Obra:	8,53
					VALOR:	12,81

7.49. 89591 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	13,31	26,62
00020152	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	86,94	86,94
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14305819	21,91	3,13

TOTAL Material: 116,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38611553	18,53	7,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38696053	25,84	9,99
					TOTAL Mão de Obra com	17,14
					VALOR:	133,83

7.50. 081935 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H380	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	2,49	2,49
					TOTAL Material:	2,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2428	14,94	3,63
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2435	20,89	5,09
					TOTAL Mão de Obra:	8,72
					VALOR:	11,21

7.51. 081936 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H371	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	3,08	3,08
					TOTAL Material:	3,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2418	14,94	3,61
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2418	20,89	5,05
					TOTAL Mão de Obra:	8,66
					VALOR:	11,74

7.52. 081937 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H372	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	8,74	8,74
					TOTAL Material:	8,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2967	14,94	4,43
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2969	20,89	6,20
					TOTAL Mão de Obra:	10,63
					VALOR:	19,37

7.53. 081938 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H377	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	9,70	
					TOTAL Material:	9,70

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3744	14,94	
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3744	20,89	
					TOTAL Mão de Obra:	13,41
					VALOR:	23,11

7.54. 89590 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	13,31	
00020158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	112,00	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,13458340	21,91	
					TOTAL Material:	141,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36314185	18,53	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36329452	25,84	
					TOTAL Mão de Obra com	16,10
					VALOR:	157,66

7.55. 081961 - JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H374	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	4,35	
					TOTAL Material:	4,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2471	14,94	
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2471	20,89	
					TOTAL Mão de Obra:	8,85
					VALOR:	13,20

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

7.56. 081965 - JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H376	JUNCAO INVERTIDA 75 X 50 mm (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	13,86	13,86
TOTAL Material:						13,86

Mão de Obra						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1113	14,94	1,66
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1122	20,89	2,34
TOTAL Mão de Obra:						4,00
VALOR:						17,86

7.57. 081970 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H387	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	9,35	9,35
TOTAL Material:						9,35

Mão de Obra						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2323	14,94	3,47
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2323	20,89	4,85
TOTAL Mão de Obra:						8,32
VALOR:						17,67

7.58. 081972 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H385	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM - (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	16,68	16,68
TOTAL Material:						16,68

Mão de Obra						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2826	14,94	4,22
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2826	20,89	5,90
TOTAL Mão de Obra:						10,12
VALOR:						26,80

7.59. 081974 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H383	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	23,56	23,56
TOTAL Material:						23,56

Mão de Obra						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3421	14,94	5,11

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3428	20,89	7,16
					TOTAL Mão de Obra:	12,27
					VALOR:	35,83

7.60. 081975 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) (Un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H384 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	31,78	31,78	
					TOTAL Material:	31,78

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,3180	14,94	4,75	
0011 ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,3189	20,89	6,66	
					TOTAL Mão de Obra:	11,41
					VALOR:	43,19

7.61. 89698 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	13,31	39,93	
00020146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	189,84	189,84	
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,19104231	21,91	4,18	
					TOTAL Material:	233,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45194044	18,53	8,37	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45733709	25,84	11,81	
					TOTAL Mão de Obra com	20,18
					VALOR:	254,13

7.62. 89699 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,85	3,85	
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	13,31	26,62	
00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	168,35	168,35	
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,16347796	21,91	3,58	
					TOTAL Material:	202,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38033328	18,53	7,04

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38079129	25,84	9,83
					TOTAL Mão de Obra com	16,87
					VALOR:	219,27

7.63. 081874 - SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	AGETOP CIVIL	Kg	6,8911	9,01	62,09
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	AGETOP CIVIL	Kg	0,3732	29,50	11,01
2804	AREIA GROSSA	AGETOP CIVIL	m3	0,0903	174,08	15,72
2777	BRITA 3 e 4	AGETOP CIVIL	m3	0,5344	130,77	69,88
2386	BRITA Nº 1	AGETOP CIVIL	m3	0,0508	138,87	7,05
2497	BRITA Nº 2	AGETOP CIVIL	m3	0,0508	136,89	6,95
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	47,5754	0,69	32,83
1861	PREGO 18x24	AGETOP CIVIL	Kg	0,0868	22,80	1,98
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	AGETOP CIVIL	m	4,3829	8,00	35,06
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	AGETOP CIVIL	un	1.267,0000	0,46	582,82
					TOTAL Material:	825,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006	ARMADOR	AGETOP CIVIL	h	0,4340	20,89	9,07
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	26,3899	20,89	551,29
0013	POCEIRO	AGETOP CIVIL	h	35,6365	20,89	744,45
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	35,5040	12,44	441,67
					TOTAL Mão de Obra:	1.746,48
					VALOR:	2.571,87

7.64. 082004 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H392	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	7,05	7,05
					TOTAL Material:	7,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1853	14,94	2,77
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1853	20,89	3,87
					TOTAL Mão de Obra:	6,64
					VALOR:	13,69

7.65. 082003 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) (Un)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H391	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	6,49	6,49
					TOTAL Material:	6,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1421	14,94	2,12
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1428	20,89	2,98
					TOTAL Mão de Obra:	5,10
					VALOR:	11,59

7.66. 082002 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H390	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	3,15	3,15
					TOTAL Material:	3,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1156	14,94	1,73
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1163	20,89	2,43
					TOTAL Mão de Obra:	4,16
					VALOR:	7,31

7.67. 89677 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02580037	53,09	1,36
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,31	13,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07419715	2,06	0,15
00020171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	46,70	46,70
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07377557	21,91	1,61
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04215747	60,15	2,53
					TOTAL Material:	65,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26437790	18,53	4,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26491756	25,84	6,84
					TOTAL Mão de Obra com	11,73
					VALOR:	77,39

7.68. COMP. 25 - RESERVATÓRIO VOLUME ÚTIL DE 30M3, TUBULAR COM 2 CÉLULAS, ALTURA DE 11,5M (und)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 25	RESERVATÓRIO VOLUME ÚTIL DE 30M3, TUBULAR COM 2 CÉLULAS, ALTURA DE 11,5M		und	1,00000000	49.120,53	49.120,53
					TOTAL OUTROS:	49.120,53
					VALOR:	49.120,53

7.69. 085006 - EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	AGETOP CIVIL	un	1,0000	200,00	200,00
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	AGETOP CIVIL	un	2,0000	0,64	1,28
					TOTAL Material:	201,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	-0,2292	20,89	-4,79
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	-0,2292	12,44	-2,85
					TOTAL Mão de Obra:	-7,64
					VALOR:	193,52

7.70. COMP. 27 - CONJUNTO MOTOBOMBA 7,5CV TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 27	CONJUNTO MOTOBOMBA 7,5CV TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		und	1,00000000	5.059,71	5.059,71
					TOTAL OUTROS:	5.059,71
					VALOR:	5.059,71

7.71. COMP. 49 - CONJUNTO MOTOBOMBA 7,5CV DIESEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 49	CONJUNTO MOTOBOMBA 7,5CV DIESEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		und	1,00000000	2.551,64	2.551,64
					TOTAL OUTROS:	2.551,64
					VALOR:	2.551,64

7.72. COMP. 50 - BOMBA JOCKEY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 50	BOMBA JOCKEY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		und	1,00000000	2.493,21	2.493,21
					TOTAL OUTROS:	2.493,21
					VALOR:	2.493,21

7.73. 101921 - LUIVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01635330	14,23	0,23
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00371350	40,22	0,14

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00003932	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	188,71	188,71
					TOTAL Material:	189,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31594058	18,53	5,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31609325	25,84	8,16
					TOTAL Mão de Obra com	14,01
					VALOR:	203,09

7.74. 085065 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2" (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H637	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	75,36	75,36
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	1,2296	0,42	0,52
					TOTAL Material:	75,88
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,5007	14,94	7,48
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,5014	20,89	10,47
					TOTAL Mão de Obra:	17,95
					VALOR:	93,83

7.75. COMP. 28 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 4" (und)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 28	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 4"		und	1,00000000	268,92	268,92
					TOTAL OUTROS:	268,92
					VALOR:	268,92

7.76. 085062 - COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H707	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	76,44	76,44
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	1,2220	0,42	0,51
					TOTAL Material:	76,95
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,4983	14,94	7,44
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,4983	20,89	10,41
					TOTAL Mão de Obra:	17,85
					VALOR:	94,80

7.77. 085063 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3" (Un)						
--	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H593	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	110,75	110,75
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	1,1832	0,42	0,50

TOTAL Material: 111,25

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,4016	14,94	6,00
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,4023	20,89	8,40

TOTAL Mão de Obra: 14,40

VALOR: 125,65

7.78. COMP. 29 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 4" (und)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 29	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 4"		und	1,00000000	255,03	255,03

TOTAL OUTROS: 255,03

VALOR: 255,03

7.79. COMP. 30 - CURVA FERRO GALVANIZADO 45° ROSCA MACHO/FEMEA 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) (und)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 30	CURVA FERRO GALVANIZADO 45° ROSCA MACHO/FEMEA 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI)		und	1,00000000	198,19	198,19

TOTAL OUTROS: 198,19

VALOR: 198,19

7.80. 085047 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,5968	0,42	0,25
H628	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	38,74	38,74

TOTAL Material: 38,99

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2475	14,94	3,70
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2482	20,89	5,18

TOTAL Mão de Obra: 8,88

VALOR: 47,87

7.81. COMP. 31 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 4" (GOINFRA + SINAPI) (und)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 31	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 4" (GOINFRA + SINAPI)		und	1,00000000	13,29	13,29

TOTAL OUTROS: 13,29

VALOR: 13,29

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

7.82. 082381 - TUBO FERRO GALVANIZADO 4" (m)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	2,8673	0,42	1,20
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	AGETOP CIVIL	m	0,9037	219,84	198,67
					TOTAL Material:	199,87
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,9932	14,94	14,84
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,9932	20,89	20,75
					TOTAL Mão de Obra:	35,59
					VALOR:	235,46

7.83. 082379 - TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" (m)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	1,7725	0,42	0,74
H695	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	AGETOP CIVIL	m	0,9037	115,44	104,32
					TOTAL Material:	105,06
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,7427	14,94	11,10
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,7427	20,89	15,52
					TOTAL Mão de Obra:	26,62
					VALOR:	131,68

7.84. 082380 - TUBO FERRO GALVANIZADO 3" (m)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	2,1533	0,42	0,90
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	AGETOP CIVIL	m	0,9037	147,86	133,62
					TOTAL Material:	134,52
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,8680	14,94	12,97
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,8680	20,89	18,13
					TOTAL Mão de Obra:	31,10
					VALOR:	165,62

7.85. 085056 - TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	1,1363	0,42	0,48
H708	TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	92,52	92,52

TOTAL Material: 93,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,5672	14,94	8,47
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,5674	20,89	11,85
TOTAL Mão de Obra:						20,32
VALOR:						113,32

7.86. 101926 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02939163	14,23	0,41
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00676451	40,22	0,27
00006300	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	SINAPI	UN	1,00000000	326,09	326,09

TOTAL Material: 326,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74396320	18,53	13,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74411587	25,84	19,22
TOTAL Mão de Obra com						33,00
VALOR:						359,77

7.87. 085058 - TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3" (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,4444	0,42	0,19
H591	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	259,70	259,70

TOTAL Material: 259,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2901	14,94	4,33
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2903	20,89	6,06
TOTAL Mão de Obra:						10,39
VALOR:						270,28

7.88. 101919 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	-0,00722235	14,23	-0,10
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	-0,00167776	40,22	-0,06

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.		
Insc. Estadual: 10401943-3	Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23		
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br		
Telefone: (62) 3941-2828		
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00009891	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"	SINAPI	UN	1,00000000	384,23	384,23
					TOTAL Material:	384,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,13401308	18,53	-2,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,13401308	25,84	-3,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	-5,94
					VALOR:	378,02

7.89. 96765 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010900	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	98,74	98,74
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	4,00000000	0,69	2,76
00020963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	377,71	377,71
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	27,42	27,42
00037554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	338,22	338,22
00021030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	UN	1,00000000	398,74	398,74
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	288,00	288,00
					TOTAL Material:	1.531,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-1,04263511	18,53	-19,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-1,04263511	25,84	-26,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	-46,26
					VALOR:	1.485,22

7.90. 085027 - ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" (Un)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H620	ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	49,95	49,95
					TOTAL Material:	49,95
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,0099	14,94	-0,15
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,0099	20,89	-0,21
					TOTAL Mão de Obra:	-0,36
					VALOR:	49,51

7.91. 085035 - TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" (Un)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H622	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	127,92	127,92
					TOTAL Material:	127,92
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,2353	14,94	-3,52
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,2353	20,89	-4,92
					TOTAL Mão de Obra:	-8,44
					VALOR:	119,27

7.92. 080912 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 4" (Un)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	-1,3720	0,42	-0,58
H470	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 4" (100 MM)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	640,22	640,22
					TOTAL Material:	639,64
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,4905	14,94	-7,33
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,4905	20,89	-10,25
					TOTAL Mão de Obra:	-17,58
					VALOR:	621,82

7.93. 99634 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	-0,09103295	14,23	-1,29
00010415	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	422,91	422,91
					TOTAL Material:	421,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-1,45511743	18,53	-26,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-1,45511743	25,84	-37,60
					TOTAL Mão de Obra com	-64,56
					VALOR:	356,86

7.94. 94713 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000083 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	258,60	258,60
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	-0,00951936	17,32	-0,16
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	-0,00152113	2,06	0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	-0,00255158	60,15	-0,15
TOTAL Material:					258,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,01511322	18,53	-0,28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,01511322	25,84	-0,39
TOTAL Mão de Obra com					-0,67
VALOR:					257,42

7.95. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	20,07	20,07
TOTAL Material:					20,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03249020	19,33	0,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07883541	26,75	2,10
TOTAL Mão de Obra com					2,72
VALOR:					22,79

7.96. 080721 - CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO (Un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H117 BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	20,92	20,92
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	60,51	60,51
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,0948	0,42	0,04
TOTAL Material:					81,47

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2104	14,94	3,14
0012 ELETRICISTA	AGETOP CIVIL	h	0,2108	20,89	4,40
TOTAL Mão de Obra:					7,54
VALOR:					89,01

7.97. 080810 - TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" (Un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	-0,0475	0,42	-0,02
H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	75,09	75,09
TOTAL Material:						75,07

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,0339	14,94	-0,51
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,0339	20,89	-0,71
TOTAL Mão de Obra:						-1,22
VALOR:						73,72

7.98. 080811 - TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,0002	0,42	0,00
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	50,95	50,95
TOTAL Material:						50,95

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0321	14,94	0,48
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0332	20,89	0,69
TOTAL Mão de Obra:						1,17
VALOR:						52,12

7.99. 080570 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	-0,0232	0,42	-0,01
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	69,17	69,17
TOTAL Material:						69,16

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,0166	14,94	-0,25
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,0166	20,89	-0,35
TOTAL Mão de Obra:						-0,60
VALOR:						68,42

7.100. 080504 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	10,91	10,91
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	AGETOP CIVIL	un	2,0000	4,89	9,78
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,1704	0,42	0,07

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	48,67	48,67
H513	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	380,00	380,00
TOTAL Material:						449,43
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,8307	14,94	12,41
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,8316	20,89	17,37
TOTAL Mão de Obra:						29,78
VALOR:						479,21

7.101. 080505 - VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	10,91	10,91
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	AGETOP CIVIL	un	2,0000	4,89	9,78
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	-0,1629	0,42	-0,07
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	48,67	48,67
H712	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	902,96	902,96
TOTAL Material:						972,25
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,6982	14,94	-10,43
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,6982	20,89	-14,59
TOTAL Mão de Obra:						-25,02
VALOR:						947,10

7.102. 080526 - ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H586	ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	139,90	139,90
TOTAL Material:						139,90
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,2636	14,94	-3,94
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,2636	20,89	-5,51
TOTAL Mão de Obra:						-9,45
VALOR:						129,98

7.103. 080542 - LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	AGETOP CIVIL	un	1,0000	95,90	95,90
					TOTAL Material:	95,90
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	1,1855	14,94	17,71
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	1,1864	20,89	24,78
					TOTAL Mão de Obra:	42,49
					VALOR:	138,39

7.104. 080550 - FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) (PAR)						
Material		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
H265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	AGETOP CIVIL	PR	0,8951	3,78	3,38
					TOTAL Material:	3,38
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1343	14,94	2,01
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,1343	20,89	2,81
					TOTAL Mão de Obra:	4,82
					VALOR:	8,20

7.105. 080562 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO (Un)						
Material		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,3355	0,42	0,14
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	12,50	12,50
					TOTAL Material:	12,64
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2867	14,94	4,28
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2869	20,89	5,99
					TOTAL Mão de Obra:	10,27
					VALOR:	22,91

7.106. 080580 - VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" (Un)						
Material		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
H260	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	58,95	58,95
					TOTAL Material:	58,95
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,0362	14,94	-0,54
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,0362	20,89	-0,76

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL Mão de Obra:	-1,30
VALOR:	57,56

7.107. 080590 - CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H148	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	AGETOP CIVIL	un	1,0000	109,05	109,05
TOTAL Material:						109,05
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0250	14,94	0,37
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0317	20,89	0,66
TOTAL Mão de Obra:						1,03
VALOR:						110,08

7.108. 080693 - TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H556	TANQUE PANELAO INOX 60 X 70 X 40 CH.18 / 304	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1.350,00	1.350,00
TOTAL Material:						1.350,00
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-3,4852	14,94	-52,07
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-3,4852	20,89	-72,81
TOTAL Mão de Obra:						-124,88
VALOR:						1.223,89

7.109. 080804 - TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H429	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	AGETOP CIVIL	un	1,0000	7,56	7,56
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,0048	0,42	0,00
H428	TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	574,90	574,90
TOTAL Material:						582,46
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0055	14,94	0,08
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0117	20,89	0,24
TOTAL Mão de Obra:						0,32
VALOR:						582,78

7.110. 080820 - SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,2998	0,42	0,13
H485	SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" PVC	AGETOP CIVIL	un	1,0000	15,83	15,83

TOTAL Material: 15,96

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2766	14,94	4,13
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2773	20,89	5,79
TOTAL Mão de Obra:						9,92
VALOR:						25,88

7.111. 080830 - VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H514	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	26,90	26,90
TOTAL Material:						26,90

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0550	14,94	0,82
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,0554	20,89	1,16
TOTAL Mão de Obra:						1,98
VALOR:						28,88

7.112. 080686 - CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H149	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	232,11	232,11
TOTAL Material:						232,11

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,3258	14,94	-4,87
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,3258	20,89	-6,81
TOTAL Mão de Obra:						-11,68
VALOR:						220,18

7.113. 080556 - LIGAÇÃO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,2177	0,42	0,09
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	3,07	3,07
TOTAL Material:						3,16

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2156	14,94	3,22

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2156	20,89	4,50
					TOTAL Mão de Obra:	7,72
					VALOR:	10,88

7.114. 080671 - SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC (Un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	0,3029	0,42	0,13
H536 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" - PVC	AGETOP CIVIL	un	1,0000	14,90	14,90
TOTAL Material:					15,03

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2793	14,94	4,17
0011 ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	0,2800	20,89	5,85
TOTAL Mão de Obra:					10,02
VALOR:					25,05

7.115. 080680 - VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) (Un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM	AGETOP CIVIL	m	-0,0573	0,42	-0,02
H262 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	79,99	79,99
TOTAL Material:					79,97

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008 AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,0300	14,94	-0,45
0011 ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,0300	20,89	-0,63
TOTAL Mão de Obra:					-1,08
VALOR:					78,79

8.1. 103247 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042425 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	2.215,85	2.215,85
TOTAL Equipamento:					2.215,85

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	1,22	10,98
00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,30	7,80
00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUOLA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,49	1,96

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.		
Insc. Estadual: 10401943-3	Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23		
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br		
Telefone: (62) 3941-2828		
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	26,35	52,70
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,82	8,20

TOTAL Material: 81,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-1,53000907	18,61	-28,47
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-1,53000907	26,51	-40,56
					TOTAL Mão de Obra com	-69,03
					VALOR:	2.228,12

8.2. 103253 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043184	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	4.546,40	4.546,40
					TOTAL Equipamento:	4.546,40

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	1,22	10,98
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,30	7,80
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,49	1,96
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	26,35	52,70
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,82	8,20
					TOTAL Material:	81,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-4,86314353	18,61	-90,50
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-4,86314353	26,51	-128,92
					TOTAL Mão de Obra com	-219,42
					VALOR:	4.408,11

8.3. 103266 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043189	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	9.094,17	9.094,17
					TOTAL Equipamento:	9.094,17

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	-0,52698034	170,14	-89,66
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	-0,07154506	360,97	-25,82
TOTAL Equipamento						-115,48

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,31	7,86
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	0,74	4,44
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,49	1,96
00013294	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,63	9,78
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,82	8,20
TOTAL Material:						32,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-1,58966264	18,61	-29,58
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-1,58966264	26,51	-42,14
TOTAL Mão de Obra com						-71,72
VALOR:						8.939,03

8.4. COMP. 36 - REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE KVR 100 (und)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP. 36	REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE KVR 100		und	1,00000000	221,63	221,63
TOTAL OUTROS:						221,63
VALOR:						221,63

8.5. COMP. 37 - REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE KVR 125 (und)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP. 37	REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE KVR 125		und	1,00000000	257,45	257,45
TOTAL OUTROS:						257,45
VALOR:						257,45

8.6. COMP. 38 - LAVADOR DE GASES (und)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP. 38	LAVADOR DE GASES		und	1,00000000	23.245,41	23.245,41
TOTAL OUTROS:						23.245,41
VALOR:						23.245,41

8.7. COMP. 39 - CAIXA VENTILAÇÃO 940 m³/h Filtragem G4+F5 (und)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 39	CAIXA VENTILAÇÃO 940 m³/h Filtragem G4+F5		und	1,00000000	3.175,25	3.175,25
					TOTAL OUTROS:	3.175,25
					VALOR:	3.175,25

8.8. COMP. 41 - CAIXA VENTILAÇÃO 1050 m³/h Filtragem G4+F5 (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 41	CAIXA VENTILAÇÃO 1050 m³/h Filtragem G4+F5		und	1,00000000	3.475,39	3.475,39
					TOTAL OUTROS:	3.475,39
					VALOR:	3.475,39

8.9. COMP. 58 - DIFUSOR RVA 125 (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 58	DIFUSOR RVA 125		und	1,00000000	55,49	55,49
					TOTAL OUTROS:	55,49
					VALOR:	55,49

8.10. COMP. 57 - DAMPER 150X150 mm (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 57	DAMPER 150X150 mm		und	1,00000000	166,70	166,70
					TOTAL OUTROS:	166,70
					VALOR:	166,70

8.11. COMP. 56 - DAMPER 550X350 mm (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 56	DAMPER 550X350 mm		und	1,00000000	462,96	462,96
					TOTAL OUTROS:	462,96
					VALOR:	462,96

8.12. COMP. 62 - CAIXA VENTILAÇÃO 11058 m³/h Filtragem G4+F5 (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 62	CAIXA VENTILAÇÃO 11058 m³/h Filtragem G4+F5		und	1,00000000	10.352,69	10.352,69
					TOTAL OUTROS:	10.352,69
					VALOR:	10.352,69

8.13. COMP. 55 - CAIXA VENTILAÇÃO 1600 m³/h Filtragem G4+F5 (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 55	CAIXA VENTILAÇÃO 1600 m³/h Filtragem G4+F5		und	1,00000000	3.540,34	3.540,34
					TOTAL OUTROS:	3.540,34
					VALOR:	3.540,34

8.14. COMP. 54 - CAIXA VENTILAÇÃO 1470 m³/h Filtragem G4+F5 (und)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 54	CAIXA VENTILAÇÃO 1470 m³/h Filtragem G4+F5		und	1,00000000	3.502,14	3.502,14
					TOTAL OUTROS:	3.502,14
					VALOR:	3.502,14

8.15. COMP. 53 - CAIXA VENTILAÇÃO 1450 m³/h Filtragem G4+F5 (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 53	CAIXA VENTILAÇÃO 1450 m³/h Filtragem G4+F5		und	1,00000000	3.540,34	3.540,34
					TOTAL OUTROS:	3.540,34
					VALOR:	3.540,34

8.16. COMP. 52 - AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 52	AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		und	1,00000000	4.512,48	4.512,48
					TOTAL OUTROS:	4.512,48
					VALOR:	4.512,48

8.17. COMP. 40 - DIFUSOR RVA 100 (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 40	DIFUSOR RVA 100		und	1,00000000	45,03	45,03
					TOTAL OUTROS:	45,03
					VALOR:	45,03

8.18. COMP. 42 - EXAUSTOR CENTRÍFUGO 13800 m³/h (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 42	EXAUSTOR CENTRÍFUGO 13800 m³/h		und	1,00000000	16.229,93	16.229,93
					TOTAL OUTROS:	16.229,93
					VALOR:	16.229,93

8.19. COMP. 43 - Exaustor residencial, D=100 mm (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 43	Exaustor residencial, D=100 mm		und	1,00000000	208,80	208,80
					TOTAL OUTROS:	208,80
					VALOR:	208,80

8.20. COMP. 44 - EXAUSTOR AXIAL, D=100 mm (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 44	EXAUSTOR AXIAL, D=100 mm		und	1,00000000	365,83	365,83
					TOTAL OUTROS:	365,83
					VALOR:	365,83

8.21. COMP. 45 - EXAUSTOR AXIAL, D=150 mm (und)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 45	EXAUSTOR AXIAL, D=150 mm		und	1,00000000	809,70	809,70
TOTAL OUTROS:						809,70
VALOR:						809,70

8.22. COMP. 46 - Coifa de ilha com filtro inercial, vazão 13.800 m³/h, PE 10 mmca, INOX 304, DIM 4,30 x 1,39 m (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 46	Coifa de ilha com filtro inercial, vazão 13.800 m³/h, PE 10 mmca, INOX 304, DIM 4,30 x 1,39 m		und	1,00000000	6.384,85	6.384,85
TOTAL OUTROS:						6.384,85
VALOR:						6.384,85

8.23. C4119 - REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES,

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17940	REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	SEINFRA	KG	1,06181584	15,5300	16,4900
TOTAL Material:					16,4900	
VALOR:					16,49	

8.24. C3873 - GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17363	GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	137,4500	137,4500
TOTAL Material:					137,4500	
VALOR:					145,95	

8.25. C3623 - DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=5", INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16692	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=140mm (5"), C/CONEXÕES	SEINFRA	M	1,16808314	25,5300	29,8212
TOTAL Material:					29,8212	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,48665126	18,6300	27,6963
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,48665126	23,1700	34,4457
TOTAL Mão de Obra:					62,1420	
VALOR:					91,96	

8.26. C3621 - DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16690	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=110mm (4"), C/CONEXÕES	SEINFRA	M	1,16821429	10,4000	12,1494
TOTAL Material:					12,1494	

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,27441559	18,6300	23,7424
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,27441559	23,1700	29,5282
					TOTAL Mão de Obra:	53,2706
					VALOR:	65,42

8.27. 102706 - TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009833	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	SINAPI	M	0,89827499	13,19	11,84
					TOTAL Material:	11,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00438838	26,46	0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01325470	17,74	0,23
					TOTAL Mão de Obra com	0,34
					VALOR:	12,18

8.28. C4781 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO,						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,59294984	3,0000	4,7788
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,08155903	56,1600	4,5804
11596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00106197	47,0800	0,0500
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00775236	82,7300	0,6414
19080	TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A	SEINFRA	M	1,16816322	54,1100	63,2093
					TOTAL Material:	73,2599
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42478662	18,6300	7,9138
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42478662	22,7200	9,6512
					TOTAL Mão de Obra:	17,5650
					VALOR:	90,82

8.29. 97327 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	0,99078984	7,74	7,66
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	0,98949786	18,49	18,29
					TOTAL Material:	25,95

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.		
Insc. Estadual: 10401943-3	Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23		
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br		
Telefone: (62) 3941-2828		
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05039064	18,53	0,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05039064	25,84	1,30
TOTAL Mão de Obra com						2,23
VALOR:						28,18

8.30. 97329 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	0,99220394	21,41	21,24
00039660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	0,99220394	38,59	38,28
TOTAL Material:						59,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05927376	18,53	1,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05927376	25,84	1,53
TOTAL Mão de Obra com						2,62
VALOR:						62,14

8.31. 97328 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	0,99113766	19,48	19,30
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	0,99113766	28,45	28,19
TOTAL Material:						47,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05532743	18,53	1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05532743	25,84	1,42
TOTAL Mão de Obra com						2,44
VALOR:						49,93

8.32. 97330 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00039853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	0,99267789	25,59	25,40
00039665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	0,99267789	48,00	47,64

TOTAL Material: 73,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06221857	18,53	1,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06221857	25,84	1,60

TOTAL Mão de Obra com 2,75

VALOR: 75,79

9.1. 100160 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0112	176,37	1,98
1221	CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	1,6771	1,04	1,74
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	1,0048	0,69	0,69
2710	TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS	AGETOP CIVIL	un	23,0000	0,75	17,25

TOTAL Material: 21,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,6168	20,89	12,88
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,7218	12,44	8,98

TOTAL Mão de Obra: 21,86

VALOR: 43,52

9.2. 100204 - CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0046	176,37	0,81
1221	CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	1,1547	1,04	1,20
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	1,0325	0,69	0,71
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	AGETOP CIVIL	un	13,0000	0,46	5,98

TOTAL Material: 8,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,1759	20,89	3,67
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,1675	12,44	2,08

TOTAL Mão de Obra: 5,75

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR: 14,45

9.3. 100320 - DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0030	176,37	0,53
1216	CIMENTO BRANCO	AGETOP CIVIL	Kg	0,0179	4,45	0,08
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	1,3566	0,69	0,94
2674	GRANITO POLIDO PARA DIVISORIA CINZA 2 CM	AGETOP CIVIL	m2	0,8947	345,00	308,67

TOTAL Material: 310,22

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,0736	20,89	22,43
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	2,1481	12,44	26,72

TOTAL Mão de Obra: 49,15

VALOR: 359,37

9.4. COMP. 47 - Brise metálico em alumínio, fornecimento e instalação (m2)

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 47	Brise metálico em alumínio, fornecimento e instalação		m2	1,00000000	174,47	174,47

TOTAL OUTROS: 174,47

VALOR: 174,47

10.1. 120101 - REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0226	176,37	3,99
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	10,6175	0,69	7,33

TOTAL Material: 11,32

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,2024	20,89	4,23
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,3338	12,44	4,15

TOTAL Mão de Obra: 8,38

VALOR: 19,70

10.2. 120209 - IMPERMEABILIZAÇÃO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1538	IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	Kg	2,8653	3,43	9,83

TOTAL Material: 9,83

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0967	14,94	1,44
0025	OFICIAL B	AGETOP CIVIL	h	0,4764	20,89	9,95
					TOTAL Mão de Obra:	11,39
					VALOR:	21,22

10.3. 120902 - IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	Kg	0,3045	6,58	2,00
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0218	176,37	3,84
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	AGETOP CIVIL	Kg	8,7062	0,69	6,01
					TOTAL Material:	11,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,6023	20,89	12,58
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,4577	12,44	5,69
					TOTAL Mão de Obra:	18,27
					VALOR:	30,12

10.4. 121001 - IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	l	0,8951	15,43	13,81
					TOTAL Material:	13,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0025	OFICIAL B	AGETOP CIVIL	h	0,0926	20,89	1,93
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,0174	12,44	0,22
					TOTAL Mão de Obra:	2,15
					VALOR:	15,96

11.1. 150204 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO (Kg)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1326	ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	AGETOP CIVIL	Kg	0,9844	19,86	19,55
					TOTAL Material:	19,55
					VALOR:	19,55

11.2. 160600 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)	AGETOP CIVIL	m	1,4912	33,71	50,27
					TOTAL Material:	50,27

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0020	CALHEIRO	AGETOP CIVIL	h	2,5350	19,47	49,36
					TOTAL Mão de Obra:	49,36
					VALOR:	99,63

11.3. 160603 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	AGETOP CIVIL	m	2,4607	23,74	58,42
1862	PREGO 19x27	AGETOP CIVIL	Kg	0,0325	25,68	0,83
					TOTAL Material:	59,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	1,1185	14,94	16,71
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,1185	20,89	23,37
					TOTAL Mão de Obra:	40,08
					VALOR:	99,33

11.4. 160964 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2534	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	AGETOP CIVIL	m	0,9665	43,84	42,37
					TOTAL Material:	42,37

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0716	14,94	1,07
0025	OFICIAL B	AGETOP CIVIL	h	0,0716	20,89	1,50
					TOTAL Mão de Obra:	2,57
					VALOR:	44,94

11.5. 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00117309	18,13	0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00087982	19,17	0,01
					TOTAL Equipamento	0,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,05696513	2,07	8,39

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	SINAPI	M2	1,12030892	203,18	227,62
----------	--	--------	----	------------	--------	--------

TOTAL Material: 236,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06061008	17,74	1,07
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05474458	25,92	1,41
TOTAL Mão de Obra com						2,48
VALOR:						238,52

12.1. 170103 - PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS (Un)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	AGETOP CIVIL	m	8,3533	113,86
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0089	1,57
1221	CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	1,4369	1,49
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	1,4369	0,99
1876	PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK	AGETOP CIVIL	un	1,0000	272,24
1168	PORTAL DE MADEIRA	AGETOP CIVIL	Jg	0,8354	162,07
1865	PREGO 22x48	AGETOP CIVIL	Kg	0,1671	4,36

TOTAL Material: 556,58

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0010	CARPINTEIRO	AGETOP CIVIL	h	3,0172	20,89	63,03
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,0819	20,89	22,60
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	2,6926	12,44	33,50

TOTAL Mão de Obra: 119,13

VALOR: 675,71

12.2. 170110 - PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS (un)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	AGETOP CIVIL	m	8,2583	112,56
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0088	1,55
1221	CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	1,4205	1,48
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	1,4205	0,98
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	AGETOP CIVIL	un	1,0000	315,82
1168	PORTAL DE MADEIRA	AGETOP CIVIL	Jg	0,8259	160,22

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.	
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23	
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br	
Telefone: (62) 3941-2828	
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1865	PREGO 22x48	AGETOP CIVIL	Kg	0,1652	26,11	4,31
					TOTAL Material:	596,92
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0010	CARPINTEIRO	AGETOP CIVIL	h	2,9834	20,89	62,32
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,0696	20,89	22,34
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	2,6620	12,44	33,12
					TOTAL Mão de Obra:	117,78
					VALOR:	714,70

12.3. 100700 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	0,71143479	105,29	74,90
00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	6,00000000	12,19	73,14
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,48042105	6,18	27,68
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	28,04781768	0,08	2,24
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	2,00000000	204,55	409,10
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02241019	25,91	0,58
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,16007282	23,37	3,74
					TOTAL Material:	591,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45974166	25,01	61,51
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98780500	26,46	26,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,72395424	17,74	30,58
					TOTAL Mão de Obra com	118,22
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01778586	634,69	11,28
					TOTAL Serviço:	11,28
					VALOR:	720,88

13.1. 180101 - JANELA EM ALUMINIO NATURAL DE CORRER 2 FOLHAS DE VIDRO C/FERRAGENS. (M.O.FAB.INC.MAT.) (m2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-----------------	---------------	-------------	--------------------	-----------------------	--------------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0097	176,37	1,71
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	3,3959	0,69	2,34
2402	JANELA EM ALUMINIO NATURAL DE CORRER 2 FOLHAS DE VIDRO	AGETOP CIVIL	m2	0,8947	577,10	516,33
TOTAL Material:					520,38	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,2282	20,89	25,66
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,9716	12,44	12,09
TOTAL Mão de Obra:					37,75	
VALOR:					558,13	

13.2. 180104 - PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) (m2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0128	176,37	2,26
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	4,4735	0,69	3,09
1323	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA	AGETOP CIVIL	m2	0,8947	886,88	793,49
TOTAL Material:					798,84	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,1627	20,89	24,29
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,8943	12,44	11,13
TOTAL Mão de Obra:					35,42	
VALOR:					834,26	

13.3. 180505 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS (m2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0123	176,37	2,17
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	AGETOP CIVIL	Kg	21,7109	12,19	264,66
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	4,2840	0,69	2,96
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	AGETOP CIVIL	un	0,1559	10,93	1,70
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	AGETOP CIVIL	un	0,0510	16,71	0,85
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	AGETOP CIVIL	un	1,2240	17,55	21,48
2246	ELETRODO 2.5 OK	AGETOP CIVIL	Kg	0,0752	27,63	2,08
2930	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	175,82	175,82
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	un	0,2040	176,00	35,90
2814	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	un	0,4080	104,90	42,80

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,2550	2,53	0,65
2417	MASSA PLASTICA	AGETOP CIVIL	Kg	0,2040	31,77	6,48

TOTAL Material: 557,55

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,1299	20,89	23,60
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	1,0473	12,44	13,03
					TOTAL Mão de Obra:	36,63
					VALOR:	594,18

13.4. 180403 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0093	176,37	1,64
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	AGETOP CIVIL	Kg	10,2729	12,19	125,23
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	3,2726	0,69	2,26
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	AGETOP CIVIL	un	0,0897	10,93	0,98
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	AGETOP CIVIL	un	0,0513	16,71	0,86
2246	ELETRODO 2.5 OK	AGETOP CIVIL	Kg	0,0197	27,63	0,54
2920	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	67,82	67,82
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,2566	2,53	0,65
2417	MASSA PLASTICA	AGETOP CIVIL	Kg	0,2053	31,77	6,52
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM AR	AGETOP CIVIL	un	0,6507	17,53	11,41
					TOTAL Material:	217,91

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,2010	20,89	25,09
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	1,1498	12,44	14,30
					TOTAL Mão de Obra:	39,39
					VALOR:	257,30

13.5. 180380 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0091	176,37	1,60
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	AGETOP CIVIL	Kg	35,7699	12,19	436,04
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	3,1696	0,69	2,19
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	AGETOP CIVIL	un	0,5790	10,93	6,33

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.		
Insc. Estadual: 10401943-3	Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23		
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br		
Telefone: (62) 3941-2828		
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	AGETOP CIVIL	un	0,0499	16,71	0,83
2246	ELETRODO 2.5 OK	AGETOP CIVIL	Kg	0,3654	27,63	10,10
2915	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	247,51	247,51
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,2497	2,53	0,63
2417	MASSA PLASTICA	AGETOP CIVIL	Kg	0,1997	31,77	6,34
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIMAR	AGETOP CIVIL	un	4,0000	17,53	70,12
TOTAL Material:					781,69	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,1681	20,89	24,40
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	1,1180	12,44	13,91
TOTAL Mão de Obra:					38,31	
VALOR:					820,00	

13.6. 180506 - PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0123	176,37	2,17
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	AGETOP CIVIL	Kg	12,8276	12,19	156,37
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	4,2995	0,69	2,97
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	AGETOP CIVIL	un	0,0502	10,93	0,55
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	AGETOP CIVIL	un	0,0512	16,71	0,86
2246	ELETRODO 2.5 OK	AGETOP CIVIL	Kg	0,0158	27,63	0,44
2931	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	91,81	91,81
1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	un	0,1221	88,83	10,85
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,2559	2,53	0,65
2417	MASSA PLASTICA	AGETOP CIVIL	Kg	0,2047	31,77	6,50
2815	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	AGETOP CIVIL	un	0,4886	25,11	12,27
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	AGETOP CIVIL	un	0,4886	6,57	3,21
2820	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	AGETOP CIVIL	un	0,4886	11,63	5,68
TOTAL Material:					294,33	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,1340	20,89	23,69
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	1,0511	12,44	13,08
TOTAL Mão de Obra:					36,77	
VALOR:					331,10	

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.	
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23	
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br	
Telefone: (62) 3941-2828	
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

13.7. 100702 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,26198210	1,22	5,19
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	1,98832300	28,22	56,11
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	0,90296231	359,30	324,43
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,05751869	37,31	2,14
TOTAL Material:					387,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25463537	26,46	6,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12731768	17,74	2,25
TOTAL Mão de Obra com					8,98
VALOR:					396,85

13.8. 100874 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	172,23	172,23
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	18,10	108,60
TOTAL Material:					280,83
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,28757569	25,84	-7,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,09059316	17,74	-1,60
TOTAL Mão de Obra com					-9,03
VALOR:					271,71

13.9. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,45153054	652,08	294,43
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	5,87836869	0,20	1,17
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,45477896	24,65	11,21
TOTAL Material:					306,81
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.		
Insc. Estadual: 10401943-3	Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23		
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br		
Telefone: (62) 3941-2828		
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77962108	26,46	20,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38981054	17,74	6,91
TOTAL Mão de Obra com						27,53
VALOR:						334,34

13.10. 180383 - JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS (m2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0093	176,37	1,64
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	AGETOP CIVIL	Kg	19,7838	12,19	241,16
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	3,2433	0,69	2,24
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	AGETOP CIVIL	un	0,1517	10,93	1,66
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	AGETOP CIVIL	un	0,0511	16,71	0,85
2246	ELETRODO 2.5 OK	AGETOP CIVIL	Kg	0,0675	27,63	1,87
2917	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	127,66	127,66
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	AGETOP CIVIL	PAR	0,7947	13,60	10,81
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,2554	2,53	0,65
2417	MASSA PLASTICA	AGETOP CIVIL	Kg	0,2044	31,77	6,49
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	AGETOP CIVIL	un	1,5895	6,57	10,44
TOTAL Material:						405,47

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,1956	20,89	24,98
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	1,1446	12,44	14,24
TOTAL Mão de Obra:						39,22
VALOR:						444,69

13.11. 180325 - VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	AGETOP CIVIL	un	3,3725	0,41	1,38
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	AGETOP CIVIL	Kg	1,2194	12,19	14,86
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	l	0,0022	26,56	0,06
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	AGETOP CIVIL	un	0,0077	10,93	0,08
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	AGETOP CIVIL	un	0,0062	16,71	0,10
2911	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	7,57	7,57
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	l	0,0142	63,89	0,91
TOTAL Material:						24,96

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0109	14,94	0,16
0025	OFICIAL B	AGETOP CIVIL	h	0,3740	20,89	7,81
TOTAL Mão de Obra:						7,97
VALOR:						32,93

14.1. 190201 - VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2143	VIDRO TEMPERADO 10 MM S/METAIS - CORTADO E COLOCADO	AGETOP CIVIL	m2	0,8947	411,67	368,32
TOTAL Material:						368,32
VALOR:						368,33

15.1. 200103 - RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0004	176,37	0,07
1221	CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	0,0654	1,04	0,07
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	0,0537	0,69	0,04
TOTAL Material:						0,18

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,3134	20,89	6,55
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,4925	12,44	6,13
TOTAL Mão de Obra:						12,68
VALOR:						12,86

15.2. 200499 - REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0228	176,37	4,02
1221	CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	3,4207	1,04	3,56
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	1,8795	0,69	1,30
TOTAL Material:						8,88

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,4699	20,89	9,82
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,5041	12,44	6,27
TOTAL Mão de Obra:						16,09
VALOR:						24,97

15.3. COMP. 78 - Porcelanato natural 60x60 cm, retificado para parede (m2)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 78	Porcelanato natural 60x60 cm, retificado para parede		m2	1,00000000	98,02	98,02
					TOTAL OUTROS:	98,02
					VALOR:	98,02

15.4. 201410 - MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0474	176,37	8,36
1221	CAL HIDRATADA	AGETOP CIVIL	Kg	7,1336	1,04	7,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	AGETOP CIVIL	Kg	5,8717	0,69	4,05
					TOTAL Material:	19,83

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,1838	20,89	24,73
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	1,1570	12,44	14,39
					TOTAL Mão de Obra:	39,12
					VALOR:	58,95

16.1. 210498 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	AGETOP CIVIL	Kg	0,0381	20,00	0,76
2875	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM	AGETOP CIVIL	m2	0,9846	16,15	15,90
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	AGETOP CIVIL	m	1,2885	2,82	3,63
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	AGETOP CIVIL	Kg	0,4656	3,68	1,71
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	AGETOP CIVIL	un	1,1815	0,33	0,39
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	AGETOP CIVIL	un	7,2625	0,08	0,58
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	AGETOP CIVIL	un	1,9613	0,24	0,47
2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	AGETOP CIVIL	un	1,1874	1,68	1,99
2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	AGETOP CIVIL	m	3,4470	6,17	21,27
					TOTAL Material:	46,70

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	AGETOP CIVIL	h	0,3247	20,89	6,78
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,3247	12,44	4,04
					TOTAL Mão de Obra:	10,82
					VALOR:	57,52

17.1. 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (m2)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2804	AREIA GROSSA	AGETOP CIVIL	m3	0,0296	174,08	5,15
2386	BRITA Nº 1	AGETOP CIVIL	m3	0,0162	138,87	2,25
2497	BRITA Nº 2	AGETOP CIVIL	m3	0,0162	136,89	2,22
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	13,1176	0,69	9,05
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	AGETOP CIVIL	m	0,1410	14,45	2,04
TOTAL Material:						20,71
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	AGETOP CIVIL	h	0,0993	14,94	1,48
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,1485	20,89	3,10
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,4908	12,44	6,11
TOTAL Mão de Obra:						10,69
VALOR:						31,40

17.2. 220201 - CIMENTO LISO IMPERM. NATURAL E=2CM C/JUNTA PLÁSTICA 1C1:3ARMG (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	Kg	0,1656	6,58	1,09
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0226	176,37	3,99
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	10,6163	0,69	7,33
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	AGETOP CIVIL	m	1,4377	0,68	0,98
TOTAL Material:						13,39
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,3822	20,89	7,98
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,3356	12,44	4,17
TOTAL Mão de Obra:						12,15
VALOR:						25,54

17.3. 87261 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,02114495	2,30	18,44
00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 205 CM2	SINAPI	M2	1,04162561	83,11	86,56
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,13020320	4,40	0,57
TOTAL Material:						105,57

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98582424	26,94	26,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34410846	17,74	6,10
TOTAL Mão de Obra com						32,65
VALOR:						138,22

17.4. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,03571329	2,30	18,48
00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,00679470	83,11	83,67
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,13051042	4,40	0,57
TOTAL Material:						102,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65255212	26,94	17,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25169867	17,74	4,46
TOTAL Mão de Obra com						22,03
VALOR:						124,75

17.5. 87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,05611347	2,30	18,52
00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,00000480	83,11	83,11
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,13084175	4,40	0,57
TOTAL Material:						102,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41121692	26,94	11,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18691678	17,74	3,31
TOTAL Mão de Obra com						14,38
VALOR:						116,58

17.6. 220050 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2804	AREIA GROSSA	AGETOP CIVIL	m3	0,0313	174,08	5,45
2386	BRITA Nº 1	AGETOP CIVIL	m3	0,0197	138,87	2,74
2497	BRITA Nº 2	AGETOP CIVIL	m3	0,0197	136,89	2,70
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	9,8472	0,69	6,79
TOTAL Material:						17,68

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	AGETOP CIVIL	h	0,0993	14,94	1,48
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,1401	20,89	2,93
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,3319	12,44	4,13
					TOTAL Mão de Obra:	8,54
					VALOR:	26,22

17.7. 220312 - RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	AGETOP CIVIL	Kg	0,2678	1,22	0,33
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	AGETOP CIVIL	Kg	0,0201	7,23	0,15
1232	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	AGETOP CIVIL	m2	0,0659	28,57	1,88
					TOTAL Material:	2,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0028	AZULEJISTA	AGETOP CIVIL	h	0,1792	23,02	4,13
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,1505	12,44	1,87
					TOTAL Mão de Obra:	6,00
					VALOR:	8,36

18.1. 230102 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766-118 IMAB OU EQUIV. (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1378	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 I LAFONTE /8766 I-18 IMAB OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	un	1,0000	131,10	131,10
					TOTAL Material:	131,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0010	CARPINTEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,2346	20,89	4,90
					TOTAL Mão de Obra:	4,90
					VALOR:	136,00

18.2. 230103 - FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV. (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1379	FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	un	1,0000	44,75	44,75
					TOTAL Material:	44,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0010	CARPINTEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,6698	20,89	13,99
					TOTAL Mão de Obra:	13,99
					VALOR:	58,74

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

18.3. 230174 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H705	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	124,11	124,11
TOTAL Material:						124,11

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,0487	14,94	-0,73
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,0487	20,89	-1,02
TOTAL Mão de Obra:						-1,75
VALOR:						122,27

18.4. 230176 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H706	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	179,94	179,94
TOTAL Material:						179,94

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	-0,2116	14,94	-3,16
0011	ENCANADOR	AGETOP CIVIL	h	-0,2116	20,89	-4,42
TOTAL Mão de Obra:						-7,58
VALOR:						172,22

18.5. 230202 - DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1266	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 x 3"	AGETOP CIVIL	un	1,0000	6,80	6,80
TOTAL Material:						6,80

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2036	14,94	3,04
0010	CARPINTEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,2043	20,89	4,27
TOTAL Mão de Obra:						7,31
VALOR:						14,11

18.6. 230206 - CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO (Un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2490	CANTONEIRA PEQUENA DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	34,66	34,66
TOTAL Material:						34,66
VALOR:						31,02

18.7. 230208 - CHAPA SUPORTE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO (Un)						
---	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2488 CHAPA DE LATÃO PARA SUPORTE DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	48,75	48,75
TOTAL Material:					48,75
VALOR:					43,62

18.8. 230209 - BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO/MÁRMORE (Un)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2485 BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	59,73	59,73
TOTAL Material:					59,73
VALOR:					53,45

18.9. 230210 - DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA/DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO (Un)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2486 DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA/DIVISÓRIAS DE MÁRMORE E GRANITO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	61,90	61,90
TOTAL Material:					61,90
VALOR:					55,39

18.10. 230211 - PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO (Un)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2494 PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	9,68	9,68
TOTAL Material:					9,68
VALOR:					8,67

19.1. 250101 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001 ENGENHEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,8948	84,88	75,95
TOTAL Mão de Obra:					75,95
VALOR:					75,95

19.2. 250101 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) (ENGENHEIRO MECÂNICO) (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001 ENGENHEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,8948	84,88	75,95
TOTAL Mão de Obra:					75,95
VALOR:					75,95

19.3. 250101 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) (ENGENHEIRO ELETRICISTA) (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001 ENGENHEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,8948	84,88	75,95
TOTAL Mão de Obra:					75,95
VALOR:					75,95

19.4. 250102 - MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (H)					
--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003	MESTRE DE OBRAS	AGETOP CIVIL	h	0,8948	43,16	38,62
					TOTAL Mão de Obra:	38,62
					VALOR:	38,62

19.5. 250112 - ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS) (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0035	ADMINISTRATIVO DE OBRAS	AGETOP CIVIL	h	0,8951	19,35	17,32
					TOTAL Mão de Obra:	17,32
					VALOR:	17,32

19.6. 250113 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) (h)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0038	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	AGETOP CIVIL	h	0,8950	20,00	17,90
					TOTAL Mão de Obra:	17,90
					VALOR:	17,90

20.1. 260104 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX (m2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,3585	12,44	4,46
					TOTAL Mão de Obra:	4,46
					VALOR:	4,46

20.2. 261000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,0895	1,06	0,09
2294	SELADOR ACRILICO	AGETOP CIVIL	l	0,1074	9,29	1,00
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	AGETOP CIVIL	l	0,1433	30,69	4,40
					TOTAL Material:	5,49

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0736	14,94	1,10
0018	PINTOR	AGETOP CIVIL	h	0,2705	20,89	5,65
					TOTAL Mão de Obra:	6,75
					VALOR:	12,24

20.3. 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,1343	1,06	0,14

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1706	MASSA CORRIDA PVA	AGETOP CIVIL	Kg	0,6267	2,52	1,58
					TOTAL Material:	1,72
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,1791	14,94	2,68
0018	PINTOR	AGETOP CIVIL	h	0,2686	20,89	5,61
					TOTAL Mão de Obra:	8,29
					VALOR:	10,01

20.4. 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DE MAOS SEM SELADOR (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,0897	1,06	0,10
2052	TINTA PVA LATEX	AGETOP CIVIL	l	0,1525	25,33	3,86
					TOTAL Material:	3,96
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0737	14,94	1,10
0018	PINTOR	AGETOP CIVIL	h	0,1794	20,89	3,75
					TOTAL Mão de Obra:	4,85
					VALOR:	8,81

20.5. 261560 - PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	AGETOP CIVIL	un	0,0047	2,59	0,01
1970	DILUENTE AGUARRÁS	AGETOP CIVIL	l	0,0640	17,98	1,15
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	AGETOP CIVIL	l	0,1151	17,71	2,04
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	AGETOP CIVIL	un	0,1612	1,82	0,29
2055	TINTA ESMALTE	AGETOP CIVIL	l	0,0982	33,74	3,31
					TOTAL Material:	6,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2449	14,94	3,66
0018	PINTOR	AGETOP CIVIL	h	0,4317	20,89	9,02
					TOTAL Mão de Obra:	12,68
					VALOR:	19,48

20.6. 261602 - PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-----------------	--	--------------	-------------	--------------------	-----------------------	--------------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	AGETOP CIVIL	un	0,0047	2,59	0,01
1970	DILUENTE AGUARRÁS	AGETOP CIVIL	l	0,0640	17,98	1,15
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,1612	2,53	0,41
2055	TINTA ESMALTE	AGETOP CIVIL	l	0,0976	33,74	3,29
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	AGETOP CIVIL	l	0,1152	35,90	4,14

TOTAL Material: 9,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,2449	14,94	3,66
0018	PINTOR	AGETOP CIVIL	h	0,4318	20,89	9,02
TOTAL Mão de Obra:						12,68
VALOR:						21,68

20.7. 261609 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	AGETOP CIVIL	un	0,0047	2,59	0,01
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	l	0,0269	26,56	0,71
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,2239	2,53	0,57
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	AGETOP CIVIL	l	0,1433	63,89	9,16

TOTAL Material: 10,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,0627	14,94	0,94
0018	PINTOR	AGETOP CIVIL	h	0,1164	20,89	2,43
TOTAL Mão de Obra:						3,37
VALOR:						13,82

20.8. 261700 - DEMARCAÇÃO DE QUADRAVAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2430	FITA CREPE 19MM	AGETOP CIVIL	m	1,7936	0,08	0,14
1227	TINTA POLIESPORTIVA	AGETOP CIVIL	l	0,0269	18,21	0,49

TOTAL Material: 0,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	AGETOP CIVIL	h	0,4484	14,94	6,70

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.	
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23	
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br	
Telefone: (62) 3941-2828	
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

0018	PINTOR	AGETOP CIVIL	h	0,0897	20,89	1,87
TOTAL Mão de Obra:					8,57	
VALOR:					9,20	

21.1. COMP. 76 - MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 76	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)		M2	1,00000000	126,02	126,02
TOTAL OUTROS:					126,02	
VALOR:					126,02	

21.2. 102995 - EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,50477897	2,95	1,48
TOTAL Material:					1,48	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24556570	26,46	6,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24556570	17,74	4,35
TOTAL Mão de Obra com					10,84	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06932237	469,66	32,55
97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M	0,07646249	0,33	0,02
100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	SINAPI	M3XKM	0,00072304	1.211,75	0,87
TOTAL Serviço:					33,44	
VALOR:					45,76	

21.3. 180323 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0083	176,37	1,46
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	AGETOP CIVIL	Kg	20,8852	10,28	214,70
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	AGETOP CIVIL	Kg	2,9371	0,69	2,03
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	AGETOP CIVIL	un	0,2089	10,93	2,28
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	AGETOP CIVIL	un	0,0511	16,71	0,85
2246	ELETRODO 2.5 OK	AGETOP CIVIL	Kg	0,1628	27,63	4,50
2909	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	159,74	159,74
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	AGETOP CIVIL	Kg	6,4479	8,46	54,55
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	AGETOP CIVIL	Kg	6,7991	8,67	58,95

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	AGETOP CIVIL	un	0,2556	2,53	0,65
2417	MASSA PLASTICA	AGETOP CIVIL	Kg	0,2045	31,77	6,50

TOTAL Material: 506,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	2,1470	20,89	44,85
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,8588	12,44	10,68
					TOTAL Mão de Obra:	55,53
					VALOR:	561,74

21.4. 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	AGETOP CIVIL	l	0,0449	10,95	0,49
2840	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	AGETOP CIVIL	l	0,0972	8,16	0,79
1971	SABAO EM PO	AGETOP CIVIL	Kg	0,0090	9,60	0,09
					TOTAL Material:	1,37

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,1354	12,44	1,68
					TOTAL Mão de Obra:	1,68
					VALOR:	3,05

21.5. 270804 - PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	AGETOP CIVIL	un	4,0000	0,41	1,64
2822	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM	AGETOP CIVIL	un	1,0000	1.672,50	1.672,50
					TOTAL Material:	1.674,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	-8,0673	20,89	-168,53
					TOTAL Mão de Obra:	-168,53
					VALOR:	1.502,54

21.6. 271500 - CAFE DA MANHA (RE)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2537	CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)	AGETOP CIVIL	un	1,0000	3,13	3,13
					TOTAL Material:	3,13
					VALOR:	2,81

21.7. 271502 - CANTINA - (OBRAS CIVIS) (RE)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1941	REFEICAO	AGETOP CIVIL	un	1,0000	16,99	16,99
					TOTAL Material:	16,99
					VALOR:	15,21

21.8. 271605 - SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" (Un)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0011	176,37	0,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	AGETOP CIVIL	Kg	0,5062	0,69	0,35
2768	FERRO T 1/8" X 1 1/4"	AGETOP CIVIL	Kg	1,2855	14,59	18,76
					TOTAL Material:	19,30

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	0,2237	20,89	4,67
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,2237	12,44	2,78
					TOTAL Mão de Obra:	7,45
					VALOR:	26,75

21.9. 271608 - BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	AGETOP CIVIL	m3	0,0093	176,37	1,64
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	AGETOP CIVIL	Kg	4,0764	0,69	2,81
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	AGETOP CIVIL	m2	1,0736	322,50	346,24
					TOTAL Material:	350,69

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	AGETOP CIVIL	h	1,3753	20,89	28,73
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	1,1492	12,44	14,30
					TOTAL Mão de Obra:	43,03
					VALOR:	393,72

21.10. COMP. 32 - FORNECIMENTO DE CATRACA, TIPO PEDESTAL MECÂNICA BIDIRECIONAL, DA PONTO SYSTEM OU SIMILAR,

OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 32	FORNECIMENTO DE CATRACA, TIPO PEDESTAL MECÂNICA BIDIRECIONAL, DA PONTO SYSTEM OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE		und	1,00000000	1.578,07	1.578,07
					TOTAL OUTROS:	1.578,07
					VALOR:	1.578,07

21.11. COMP. 51 - CANCELA AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (und)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
--	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 51	CANCELA AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		und	1,00000000	5.265,74	5.265,74
					TOTAL OUTROS:	5.265,74
					VALOR:	5.265,74

22.1. COMP. 33 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM (m²)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 33	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM		m²	1,00000000	814,38	814,38
					TOTAL OUTROS:	814,38
					VALOR:	814,38

22.2. COMP. 77 - TOTEM EM ACM ADESIVADO, LETRAS CAIXA EM ACRÍLICO (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 77	TOTEM EM ACM ADESIVADO, LETRAS CAIXA EM ACRÍLICO		und	1,00000000	5.015,86	5.015,86
					TOTAL OUTROS:	5.015,86
					VALOR:	5.015,86

23.1. 020202 - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,1793	12,44	2,23
					TOTAL Mão de Obra:	2,23
					VALOR:	2,23

23.2. COMP. 34 - LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM (m)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 34	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM		m	1,00000000	14,07	14,07
					TOTAL OUTROS:	14,07
					VALOR:	14,07

23.3. 270210 - PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	AGETOP CIVIL	Kg	0,2685	4,90	1,32
2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	AGETOP CIVIL	m2	0,8942	13,50	12,07
2057	TERRA VEGETAL	AGETOP CIVIL	m3	0,0268	24,64	0,66
					TOTAL Material:	14,05
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0019	JARDINEIRO	AGETOP CIVIL	h	0,1066	13,86	1,48
0005	SERVENTE	AGETOP CIVIL	h	0,2714	12,44	3,38
					TOTAL Mão de Obra:	4,86

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.	
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23	
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br	
Telefone: (62) 3941-2828	
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

	VALOR:	18,91
--	---------------	--------------

23.4. 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	UN	1,00000000	35,63	35,63
TOTAL Material:					35,63
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,10028300	23,48	-2,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,40034546	17,74	-7,10
TOTAL Mão de Obra com					-9,45
VALOR:					26,06

23.5. 00001974 - SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA) (m³)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001974 SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)		m³	1,00000000	291,50	291,50
TOTAL OUTROS:					291,50
VALOR:					291,50

23.6. 98532 - PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,45213535	57,00	25,77
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,19002117	276,62	52,56
TOTAL Equipamento					78,33
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64215652	23,48	15,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64215652	17,74	11,39
TOTAL Mão de Obra com					26,46
VALOR:					104,79

23.7. COMP. 61 - Planta - Flamboyant (delonix regia) com abertura de cava, adubação e plantio (und)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 61 Planta - Flamboyant (delonix regia) com abertura de cava, adubação e plantio		und	1,00000000	67,30	67,30
TOTAL OUTROS:					67,30
VALOR:					67,30

23.8. 98505 - PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.		
Insc. Estadual: 10401943-3	Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23		
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br		
Telefone: (62) 3941-2828		
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00000360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAÇÃO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	UN	25,00000000	2,00	50,00
----------	--	--------	----	-------------	------	-------

TOTAL Material: 50,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,12583822	23,48	-2,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,50287624	17,74	-8,92
TOTAL Mão de Obra com						-11,87
VALOR:						38,00

23.9. 98516 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,98630534	50,04	49,35
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,24142423	233,81	56,44
TOTAL Equipamento						105,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	SINAPI	UN	1,00000000	86,20	86,20
TOTAL Material:						86,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87786971	23,48	20,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,51147887	17,74	62,29
TOTAL Mão de Obra com						82,90
VALOR:						274,89

23.10. 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000358	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *1* M	SINAPI	UN	1,00000000	42,52	42,52
TOTAL Material:						42,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01443980	23,48	0,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05889909	17,74	1,04
TOTAL Mão de Obra com						1,37
VALOR:						43,89

23.11. 98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Salsa/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	1,00000000	87,35	87,35
----------	---	--------	----	------------	-------	-------

TOTAL Material: 87,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,07116886	23,48	-1,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,28470283	17,74	-5,05
					TOTAL Mão de Obra com	-6,72
					VALOR:	80,59

23.12. COMP. 59 - Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m com abertura de cava, adubação e plantio (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 59	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m com abertura de cava, adubação e plantio		und	1,00000000	67,29	67,29
					TOTAL OUTROS:	67,29
					VALOR:	67,29

23.13. COMP. 60 - Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) com abertura de cava, adubação e plantio (und)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 60	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) com abertura de cava, adubação e plantio		und	1,00000000	24,53	24,53
					TOTAL OUTROS:	24,53
					VALOR:	24,53

Goiânia, 16 de Março de 2023.

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
Versão: R 25
BDI reduz.: 13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Código		COMP. 1				1 Referência		ORSE 12553 e 12523		
Descrição		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200 X 75 mm COM TAMPA								
Unidade		m								
		ONERADO								
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	13365	Eletrocalha metálica lisa, zincada, 200 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	und	0,33	170,59	0,00	56,86		56,86
2	ORSE	3991	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	m	1,00	25,16	0,00	25,16		25,16
3	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,6	0,00	18,70		11,22	11,22
4	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,6	0,00	13,37		8,02	8,02
VALOR TOTAL								82,02	19,24	101,27
Código		COMP. 2				2 Referência		ORSE 7879		
Descrição		SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)								
Unidade		und								
		ONERADO								
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	3637	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	und	1	6,40	0,00	6,40		6,40
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,20	0,00	18,70		3,74	3,74
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,20	0,00	13,37		2,67	2,67
VALOR TOTAL								6,40	6,41	12,81
Código		COMP. 3				3 Referência		ORSE 12976		
Descrição		SUPORTE VERTICAL 200 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)								
Unidade		und								
		ONERADO								

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Data:	07/10/2022	Versão:	R 25
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Referência	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI		
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	:	AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA		
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI:	20,91%	BDI reduz.:	13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	13682	Suporte vertical 200 x50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	und	1	13,43	0,00	13,43		13,43
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,20	0,00	18,70		3,74	3,74
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,20	0,00	13,37		2,67	2,67
VALOR TOTAL								13,43	6,41	19,84

Código	COMP. 4	4 Referência	ORSE 7878
---------------	---------	---------------------	-----------

Descrição EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

Unidade	und	ONERADO								
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	4032	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	und	1	6,54	0,00	6,54		6,54
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,20	0,00	18,70		3,74	3,74
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,20	0,00	13,37		2,67	2,67
VALOR TOTAL								6,54	6,41	12,95

Código	COMP. 5	5 Referência	ORSE 7142
---------------	---------	---------------------	-----------

Descrição FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA COM BASE LISA 200 X 50 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)

Unidade	und	ONERADO								
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	4036	Emenda interna 200 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	und	1,00	9,04	0,00	9,04		9,04
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,15	0,00	18,70		2,81	2,81

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,15	0,00	13,37		2,01	2,01
VALOR TOTAL								9,04	4,81	13,85

Código	COMP. 6	Referência	ORSE 4032
---------------	---------	-------------------	-----------

Descrição EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

Unidade und

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	4032	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	und	1	6,54	0,00	6,54		6,54
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,20	0,00	18,70		3,74	3,74
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,20	0,00	13,37		2,67	2,67
VALOR TOTAL								6,54	6,41	12,95

Código	COMP. 7	Referência	ORSE 11299
---------------	---------	-------------------	------------

Descrição FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM

Unidade und

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	3462	Mão francesa simples 200 mm	und	1,00	13,07	0,00	13,07		13,07
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,15	0,00	18,70		2,81	2,81
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,15	0,00	13,37		2,01	2,01
VALOR TOTAL								13,07	4,81	17,88

Código	COMP. 8	Referência	ORSE 12791
---------------	---------	-------------------	------------

Descrição Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP

Unidade und

ONERADO

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	13510	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	und	1,00	3.152,47	0,00	3152,47		3152,47
2	SINAPI_I	2438	ELETROTECNICO (HORISTA)	h	1,00	0,00	22,01	0,00	22,01	22,01
VALOR TOTAL								3152,47	22,01	3174,48

Código COMP. 9 **Referência** ORSE 8690

Descrição CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS

Unidade m **ONERADO**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	8926	Cabo de fibra ótica de 6 vias	m	1,00	12,57	0,00	12,57		12,57
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,14	0,00	18,70		2,618	2,618
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,14	0,00	13,37		1,87	1,87
VALOR TOTAL								12,57	4,49	17,06

Código COMP. 10 **Referência** ORSE 11307

Descrição DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O

Unidade und **ONERADO**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	12167	Distribuidor interno ótico - D.I.O.	und	1,00	889,35	0,00	889,35		889,35
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,50	0,00	18,70		9,35	9,35
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,50	0,00	13,37		6,69	6,69
VALOR TOTAL								889,35	16,04	905,39

Código COMP. 11 **Referência** ORSE 12165

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Descrição										
CÂMERA PARA CFTV										
Unidade										
und										
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	11609	Camêra de vídeo digital, monofocal, fixa, do tipo IP, 2MP, caixa de proteção contra luz solar e intemperismo IP66, Ref. GS2020IP, Giga Security ou similar	und	1,00	607,15	0,00	607,15		607,15
2	SINAPI I	2438	ELETROTECNICO (HORISTA)	h	1,00	0,00	22,01	0,00	22,01	22,01
VALOR TOTAL								607,15	22,01	629,16

Código	COMP. 12	Referência	-
---------------	----------	-------------------	---

Descrição										
GRAVADOR NVR 32 CANAIS										
Unidade										
und										
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	BP 2	GRAVADOR NVR 32 CANAIS	und	1,00	4.011,39	0,00	4011,39		4011,39
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,30	0,00	18,70		5,61	5,61
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,30	0,00	13,37		4,01	4,01
VALOR TOTAL								4011,39	9,62	4021,01

Código	COMP. 13	Referência	-
---------------	----------	-------------------	---

Descrição										
HD 3TB										
Unidade										
und										
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

1	COTAÇÃO	BP 1	HD 3TB	und	1,00	571,26	0,00	571,26		571,26
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,10	0,00	18,70		1,87	1,87
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,10	0,00	13,37		1,34	1,34
VALOR TOTAL								571,26	3,21	574,47

Código	COMP. 14	14	Referência	ORSE 12394
---------------	----------	----	-------------------	------------

Descrição	CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD 3D 2160P									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	13248	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	und	1,00	13,65	0,00	13,65		13,65
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,25	0,00	18,70		4,675	4,675
VALOR TOTAL								13,65	4,68	18,33

Código	COMP. 15	15	Referência	ORSE 755
---------------	----------	----	-------------------	----------

Descrição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	1649	No-break 110/220v 1.2 kva com 03 saídas 110v ac	und	1,00	698,14	0,00	698,14		698,14
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,30	0,00	18,70		5,61	5,61
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,30	0,00	13,37		4,01	4,01
VALOR TOTAL								698,14	9,62	707,76

Código	COMP. 16	16	Referência	ORSE 11417
---------------	----------	----	-------------------	------------

Descrição	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE									
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07		
---	--	---

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	Data:	07/10/2022	Versão:	R 25
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Referência	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI		
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	:	AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA		
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	BDI:	20,91%	BDI reduz.:	13,41%
Município:	GOIÂNIA - GO				

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Unidade	und					ONERADO				
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	11098	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	und	1,00	143,69	0,00	143,69		143,69
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,20	0,00	18,70		3,74	3,74
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,20	0,00	13,37		2,67	2,67
VALOR TOTAL								143,69	6,41	150,10

Código	COMP. 17					17	Referência	SEINFRA I7462			
Descrição	MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", PORTA PARALELA - INSTALADO - UN										
Unidade	und							ONERADO			
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	
1	SEINFRA-CE	I7462	Monitor industrial de vídeo colorido, digital, tela 19", Porta paralela - instalado - UN	und	1,00	1.518,88	0,00	1518,88		1518,88	
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,05	0,00	18,70		0,935	0,935	
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,05	0,00	13,37		0,67	0,67	
VALOR TOTAL								1518,88	1,60	1520,48	

Código	COMP. 18					18	Referência	ORSE 8795			
Descrição	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" x 35 CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL										
Unidade	und							ONERADO			
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	
1	ORSE	8496	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com bandeirinha	und	1,00	4,80	0,00	4,8		4,8	

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,50	0,00	18,70		9,35	9,35
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,50	0,00	13,37		6,69	6,69
VALOR TOTAL								4,80	16,04	20,84

Código	COMP. 19				19	Referência	ORSE 12740			
Descrição	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"									
Unidade	m									
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	11095	Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"	m	1,00	12,24	0,00	12,24		12,24
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,50	0,00	18,70		9,35	9,35
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,50	0,00	13,37		6,69	6,69
VALOR TOTAL								12,24	16,04	28,28

Código	COMP. 20				20	Referência	ORSE 11820			
Descrição	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7 AMPERES									
Unidade	und									
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	12660	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	und	1,00	5.216,45	0,00	5.216,45	0,00	5.216,45
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	1,00	0,00	18,70	0,00	18,70	18,70
VALOR TOTAL								5216,45	18,70	5235,15

Código	COMP. 21				21	Referência	ORSE 11829			
Descrição	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/ INSTAL. INCÊNDIO - ENDEREÇÁVEL									
Unidade	und									
ONERADO										

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	12664	Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável	und	1,00	122,58	0,00	122,58	0,00	122,58
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,50	0,00	18,70	0,00	9,35	9,35
3	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	0,50	0,00	13,37		6,69	6,69
VALOR TOTAL								122,58	16,04	138,62

Código COMP. 22 **Referência** ORSE 12015

Descrição BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR

Unidade und **ONERADO**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	12852	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	und	1,00	104,77	0,00	104,77	0,00	104,77
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,50	0,00	18,70	0,00	9,35	9,35
3	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	0,50	0,00	13,37		6,69	6,69
VALOR TOTAL								104,77	16,04	120,81

Código COMP. 23 **Referência** ORSE 11824

Descrição SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO

Unidade und **ONERADO**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	12665	Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio	und	1,00	158,03	0,00	158,03	0,00	158,03
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,70	0,00	18,70	0,00	13,09	13,09
3	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	0,70	0,00	13,37		9,36	9,36

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

							VALOR TOTAL	158,03	22,45	180,48
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------------	--------------	---------------

Código	COMP. 24	24	Referência	ORSE 12141
---------------	----------	----	-------------------	------------

Descrição	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 x 1,5MM2									
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade	m	ONERADO								
----------------	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	12979	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm2	m	1,02	16,58	0,00	16,91	0,00	16,91
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,15	0,00	18,70	0,00	2,81	2,81
3	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	0,15	0,00	13,37		2,01	2,01
							VALOR TOTAL	16,91	4,81	21,72

Código	COMP. 25	25	Referência	-
---------------	----------	----	-------------------	---

Descrição	RESERVATÓRIO VOLUME ÚTIL DE 30M3, TUBULAR COM 2 CÉLULAS, ALTURA DE 11,5M									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade	und	ONERADO								
----------------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 1	RESERVATÓRIO VOLUME ÚTIL DE 30m³, TUBULAR COM 2 CÉLULAS	und	1,00	49.120,53	0,00	49.120,53	0,00	49.120,53
							VALOR TOTAL	49120,53	0,00	49120,53

Código	COMP. 26	26	Referência	-
---------------	----------	----	-------------------	---

Descrição	PIGTAIL SIMPLEX									
------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade	und	ONERADO								
----------------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
------	--------	--------	------------------------	-------	--------	-------------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

1	COTAÇÃO	BP 6	PIGTAIL SIMPLEX	und	1,00	104,98	0,00	104,98		104,98
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,10	0,00	18,70		1,87	1,87
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,10	0,00	13,37		1,34	1,34
VALOR TOTAL								104,98	3,21	108,19

Código	COMP. 27					27	Referência	TCPO 13ª EDIÇÃO - 15130.8.1			
Descrição	CONJUNTO MOTOBOMBA 7,5CV TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
Unidade	und										
ONERADO											
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	
1	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	8,00	0,00	13,37		106,96	106,96	
2	GOINFRA	11	ENCANADOR	h	8,00	0,00	18,70	0,00	149,60	149,60	
3	COTAÇÃO	COT. 2	CONJUNTO MOTOBOMBA 7,5CV TRIFÁSICA	UN	1,00	4.803,25	0,00	4.803,25	0,00	4.803,25	
VALOR TOTAL								4803,25	256,56	5059,81	

Código	COMP. 28					28	Referência	-			
Descrição	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 4"										
Unidade	und										
ONERADO											
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	
1	GOINFRA	11	ENCANADOR	h	0,80	0,00	18,70	0,00	14,96	14,96	
2	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	0,80	0,00	13,37		10,70	10,70	
3	GOINFRA	H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	2,40	0,38	0,00	0,91	0,00	0,91	
4	SINAPI_I	3449	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	1,00	242,37	0,00	242,37	0,00	242,37	
VALOR TOTAL								243,28	25,66	268,94	

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Código COMP. 29 **Referência** -

Descrição COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 4"

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	GOINFRA	11	ENCANADOR	h	0,80	0,00	18,70	0,00	14,96	14,96
2	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	0,80	0,00	13,37		10,70	10,70
3	GOINFRA	H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	2,40	0,38	0,00	0,91	0,00	0,91
4	SINAPI_I	3469	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	1,00	228,48	0,00	228,48	0,00	228,48
VALOR TOTAL								229,39	25,66	255,05

Código COMP. 30 **Referência** -

Descrição CURVA FERRO GALVANIZADO 45° ROSCA MACHO/FEMEA 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI)

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	0,92	0,00	13,37		12,30	12,30
2	GOINFRA	11	ENCANADOR	h	0,92	0,00	18,70	0,00	17,20	17,20
3	SINAPI_I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,05	12,93	0,00	0,63	0,00	0,63
4	SINAPI_I	1784	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	UN	1,00	168,06	0,00	168,06	0,00	168,06
VALOR TOTAL								168,69	29,50	198,20

Código COMP. 31 **Referência** -

Descrição NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 4" (GOINFRA + SINAPI)

Unidade und **ONERADO**

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Data:	07/10/2022	Versão:	R 25
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Referência	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI		
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	:	AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA		
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI:	20,91%	BDI reduz.:	13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	0,40	0,00	13,37		5,35	5,35
2	GOINFRA	11	ENCANADOR	h	0,40	0,00	18,70	0,00	7,48	7,48
3	GOINFRA	H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	1,20	0,38	0,00	0,46	0,00	0,46
4	SINAPI I	4183	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	1,00	132,17	0,00	132,17	0,00	132,17
VALOR TOTAL								0,46	12,83	13,28

Código	COMP. 32	32	Referência	ORSE 12990
---------------	----------	-----------	-------------------	------------

Descrição FORNECIMENTO DE CATRACA, TIPO PEDESTAL MECÂNICA BIDIRECIONAL, DA PONTO SYSTEM OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE

Unidade	und	ONERADO								
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	13718	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete.	und	1,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
2	ORSE	13367	Parafuso c/ bucha S-10	und	4,00	0,18	0,00	0,72	0,00	0,72
3	GOINFRA	4	Pedreiro	h	0,50	0,00	18,70	0,00	9,35	9,35
4	GOINFRA	5	Servente	h	0,50	0,00	11,14	0,00	5,57	5,57
VALOR TOTAL								1568,72	9,35	1578,07

Código	COMP. 33	33	Referência	-
---------------	----------	-----------	-------------------	---

Descrição PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM

Unidade	m²	ONERADO								
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	SINAPI I	10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	0,10	0,00	15,84	0,00	1,58	1,58
2	GOINFRA	5	Servente	h	0,10	0,00	11,14	0,00	1,11	1,11

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

3	SINAPI_I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,00	811,68	0,00	811,68	0,00	811,68
VALOR TOTAL								811,68	2,70	814,38

Código	COMP. 34				34	Referência	ORSE 7657			
Descrição	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM									
Unidade	m									
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	7144	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	1,00	7,52	0,00	7,52	0,00	7,52
2	GOINFRA	19	Jardineiro	h	0,35	0,00	18,70	0,00	6,55	6,55
VALOR TOTAL								7,52	6,55	14,07

Código	COMP. 35				35	Referência	ORSE 3240			
Descrição	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO GRANILITE SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA									
Unidade	m2									
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	GOINFRA	5	Servente	h	1,00	0,00	11,14	0,00	11,14	11,14
2	GOINFRA	4	Pedreiro	h	0,10	0,00	18,70	0,00	1,87	1,87
VALOR TOTAL								0,00	13,01	13,01

Código	COMP. 36				36	Referência	TCPO - 17.007.8.1			
Descrição	REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE KVR 100									
Unidade	und									
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

1	COTAÇÃO	COT. 4	REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE RVC 100	und	1,00	200,63	0,00	200,63	0,00	200,63
2	SINAPI_I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,70	0,00	11,68	0,00	8,18	8,18
3	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	0,70	0,00	18,33	0,00	12,83	12,83
VALOR TOTAL								200,63	21,01	221,64

Código	COMP. 37	Referência	TCPO - 17.007.8.1
---------------	----------	-------------------	-------------------

Descrição	REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE KVR 125									
------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 3	REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE RVC 125	und	1,00	236,45	0,00	236,45	0,00	236,45
2	SINAPI_I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,70	0,00	11,68	0,00	8,18	8,18
3	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	0,70	0,00	18,33	0,00	12,83	12,83
VALOR TOTAL								236,45	21,01	257,46

Código	COMP. 38	Referência	ORSE 10766
---------------	----------	-------------------	------------

Descrição	LAVADOR DE GASES									
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 5	LAVADOR DE GASES	und	1,00	23.217,92	0,00	23.217,92	0,00	23.217,92
2	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,50	0,00	18,33	0,00	27,50	27,50
VALOR TOTAL								23217,92	27,50	23245,42

Código	COMP. 39	Referência	ORSE 10766
---------------	----------	-------------------	------------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
Versão: R 25
BDI reduz.: 13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Descrição										
CAIXA VENTILAÇÃO 940 m³/h Filtragem G4+F5										
Unidade										
und										
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 6	CAIXA VENTILAÇÃO 940 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	3.147,76	0,00	3.147,76	0,00	3.147,76
2	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,50	0,00	18,33	0,00	27,50	27,50
						VALOR TOTAL		3147,76	27,50	3175,26

Código COMP. 40 **Referência** 40 TCPO 17.007.6.2

Descrição										
DIFUSOR RVA 100										
Unidade										
und										
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 15	DIFUSOR RVA 100	und	1,00	33,03	0,00	33,03	0,00	33,03
	SINAPI_I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,40	0,00	11,68	0,00	4,67	4,67
3	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	0,40	0,00	18,33	0,00	7,33	7,33
						VALOR TOTAL		33,03	12,00	45,03

Código COMP. 41 **Referência** 41 ORSE 10766

Descrição										
CAIXA VENTILAÇÃO 1050 m³/h Filtragem G4+F5										
Unidade										
und										
ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				Data:	07/10/2022	Versão:	R 25
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS				Referência	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI		
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG				:	AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA		
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO				BDI:	20,91%	BDI reduz.:	13,41%
Município:	GOIÂNIA - GO							

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

1	COTAÇÃO	COT. 7	CAIXA VENTILAÇÃO 1050 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	3.447,90	0,00	3.447,90	0,00	3.447,90
4	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,50	0,00	18,33	0,00	27,50	27,50
VALOR TOTAL								3447,90	27,50	3475,40

Código	COMP. 42	42	Referência	ORSE 10766
---------------	----------	----	-------------------	------------

Descrição	EXAUSTOR CENTRÍFUGO 13800 m³/h									
------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade	und					ONERADO				
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 14	EXAUSTOR CENTRÍFUGO 13800 m³/h	und	1,00	16.202,44	0,00	16.202,44	0,00	16.202,44
2	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,50	0,00	18,33	0,00	27,50	27,50
VALOR TOTAL								16202,44	27,50	16229,94

Código	COMP. 43	43	Referência	ORSE 11148
---------------	----------	----	-------------------	------------

Descrição	Exaustor residencial, D=100 mm									
------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade	und					ONERADO				
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	11981	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar	und	1	176,74	0,00	176,74		176,74
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	1	0,00	18,70		18,70	18,70
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	1	0,00	13,37		13,37	13,37
VALOR TOTAL								176,74	32,07	208,81

Código	COMP. 44	44	Referência	ORSE 11890
---------------	----------	----	-------------------	------------

Descrição	EXAUSTOR AXIAL, D=100 mm									
------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Unidade	und					ONERADO				
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 17	EXAUSTOR AXIAL, D=100 mm	und	1	333,77	0,00	333,77		333,77
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	1	0,00	18,70		18,70	18,70
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	1	0,00	13,37		13,37	13,37
						VALOR TOTAL		333,77	32,07	365,84

Código	COMP. 45				45	Referência	ORSE 11890				
Descrição	EXAUSTOR AXIAL, D=150 mm										
Unidade	und					ONERADO					
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	
1	COTAÇÃO	BP 5	EXAUSTOR AXIAL, D=150 mm	und	1	777,64	0,00	777,64		777,64	
2	GOINFRA	12	Eletricista	h	1	0,00	18,70		18,70	18,70	
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	1	0,00	13,37		13,37	13,37	
						VALOR TOTAL		777,64	32,07	809,71	

Código	COMP. 46				46	Referência	ORSE 9020				
Descrição	Coifa de ilha com filtro inercial, vazão 13.800 m³/h, PE 10 mmca, INOX 304, DIM 4,30 x 1,39 m										
Unidade	und					ONERADO					
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

1	ORSE	9306	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=4000 x Prof=1200 x alt=450mm	und	1	6.349,46	0,00	6.349,46		6.349,46
2	GOINFRA	11	Encanador	h	1	0,00	18,70		18,70	18,70
3	GOINFRA	5	Servente	h	1,5	0,00	11,14	0,00	16,71	16,71
VALOR TOTAL								6349,46	35,41	6384,87

Código	COMP. 47	Referência	-
---------------	----------	-------------------	---

Descrição Brise metálico em alumínio, fornecimento e instalação

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	9291	Brise metálico de alumínio ref. 84F, 45° L, da Fibrocell ou similar (material e mão de obra)	m2	1	174,47	0,00	174,47		174,47
VALOR TOTAL								174,47	0,00	174,47

Código	COMP. 48	Referência	GOINFRA 81424
---------------	----------	-------------------	---------------

Descrição Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	2572	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	un	1	4,12	0,00	4,12		4,12
2	GOINFRA	11	Encanador	h	0,3	0,00	18,70		5,61	5,61
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,3	0,00	13,37		4,01	4,01
VALOR TOTAL								4,12	9,62	13,74

Código	COMP. 49	Referência	TCPO 13ª EDIÇÃO - 15130.8.1
---------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descrição CONJUNTO MOTOBOMBA 7,5CV DIESEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
Versão: R 25
BDI reduz.: 13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Unidade	und					ONERADO				
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	8,00	0,00	13,37		106,96	106,96
2	GOINFRA	11	ENCANADOR	h	8,00	0,00	18,70	0,00	149,60	149,60
3	COTAÇÃO	BP 4	BOMBA A COMBUSTÃO	UN	1,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18
						VALOR TOTAL		2295,18	256,56	2551,74

Código	COMP. 50				50	Referência	TCPO 13ª EDIÇÃO - 15130.8.1			
Descrição	BOMBA JOCKEY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
Unidade	und					ONERADO				
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	GOINFRA	8	AJUDANTE	h	8,00	0,00	13,37		106,96	106,96
2	GOINFRA	11	ENCANADOR	h	8,00	0,00	18,70	0,00	149,60	149,60
3	COTAÇÃO	BP 3	BOMBA JOCKEY	UN	1,00	2.236,75	0,00	2.236,75	0,00	2.236,75
						VALOR TOTAL		2236,75	256,56	2493,31

Código	COMP. 51				51	Referência	TCPO 13ª EDIÇÃO - 15130.8.1			
Descrição	CANCELA AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
Unidade	und					ONERADO				
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	BP 8	CANCELA AUTOMÁTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.265,74	0,00	5.265,74	0,00	5.265,74

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

							VALOR TOTAL	5265,74	0,00	5265,74
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	----------------	-------------	----------------

Código	COMP. 52						52	Referência	SINAPI 103262		
---------------	----------	--	--	--	--	--	----	-------------------	---------------	--	--

Descrição	AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade	und										ONERADO
----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	BP 7	SPLIT 30.000 BTU	und	1,00	4.298,07	0,00	4.298,07		4.298,07
2	SINAPI_I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	und	10,00	0,79	0,00	7,90		7,90
3	SINAPI_I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	und	6,00	0,67	0,00	4,02		4,02
4	SINAPI_I	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	und	6,00	1,10	0,00	6,60		6,60
5	SINAPI_I	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	und	8,00	0,41	0,00	3,28		3,28
6	SINAPI_I	13294	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	und	6,00	1,37	0,00	8,22		8,22
7	SINAPI_I	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	und	6,00	1,14	0,00	6,84		6,84
8	SINAPI_I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	und	2,00	23,46	0,00	46,92		46,92
9	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	4,36	0,00	18,33	0,00	79,95	79,95
10	SINAPI_I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	4,36	0,00	11,68	0,00	50,95	50,95
							VALOR TOTAL	4381,85	130,90	4512,75

Código	COMP. 53						53	Referência	ORSE 10766		
---------------	----------	--	--	--	--	--	----	-------------------	------------	--	--

Descrição	CAIXA VENTILAÇÃO 1450 m³/h Filtragem G4+F5									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade	und										ONERADO
----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 8	CAIXA VENTILAÇÃO 1450 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	3.512,85	0,00	3.512,85		3.512,85
2	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,50	0,00	18,33	0,00	27,50	27,50
VALOR TOTAL								3512,85	27,50	3540,35

Código COMP. 54 **54** **Referência** ORSE 10766

Descrição CAIXA VENTILAÇÃO 1470 m³/h Filtragem G4+F5

Unidade und **ONERADO**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 9	CAIXA VENTILAÇÃO 1470 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	3.474,65	0,00	3.474,65		3.474,65
2	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,50	0,00	18,33	0,00	27,50	27,50
VALOR TOTAL								3474,65	27,50	3502,15

Código COMP. 55 **55** **Referência** ORSE 10766

Descrição CAIXA VENTILAÇÃO 1600 m³/h Filtragem G4+F5

Unidade und **ONERADO**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 10	CAIXA VENTILAÇÃO 1600 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	3.512,85	0,00	3.512,85		3.512,85
2	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,50	0,00	18,33	0,00	27,50	27,50
VALOR TOTAL								3512,85	27,50	3540,35

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Código COMP. 56 **56** **Referência** TCPO - 17.007.8.1

Descrição DAMPER 550X350 mm

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 11	DAMPER 550X350 mm	und	1,00	441,96	0,00	441,96		441,96
	SINAPI I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	0,70	0,00	18,33	0,00	12,83	12,83
2	SINAPI I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,70	0,00	11,68	0,00	8,18	8,18
VALOR TOTAL								441,96	21,01	462,97

Código COMP. 57 **57** **Referência** TCPO - 17.007.8.1

Descrição DAMPER 150X150 mm

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 12	DAMPER 150X150 mm	und	1,00	145,70	0,00	145,70		145,70
	SINAPI I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	0,70	0,00	18,33	0,00	12,83	12,83
2	SINAPI I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,70	0,00	11,68	0,00	8,18	8,18
VALOR TOTAL								145,70	21,01	166,71

Código COMP. 58 **58** **Referência** TCPO 17.007.6.2

Descrição DIFUSOR RVA 125

ONERADO										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Data:	07/10/2022	Versão:	R 25
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Referência	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI		
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	:	AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA		
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI:	20,91%	BDI reduz.:	13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 16	DIFUSOR RVA 125	und	1,00	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49
2	SINAPI I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,40	0,00	11,68	0,00	4,67	4,67
3	SINAPI I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	0,40	0,00	18,33	0,00	7,33	7,33
VALOR TOTAL								43,49	12,00	55,49

Código	COMP. 59	59	Referência	TCPO 17.007.6.2						
Descrição	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m com abertura de cava, adubação e plantio									
Unidade	und			ONERADO						
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	7151	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m	und	1,00	32,84	0,00	32,84	0,00	32,84
2	GOINFRA	270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	H	1,00	9,56	24,89	9,56	24,89	34,45
VALOR TOTAL								42,40	24,89	67,29

Código	COMP. 60	60	Referência	-						
Descrição	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) com abertura de cava, adubação e plantio									
Unidade	und			ONERADO						
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	11974	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea)	und	1,00	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Data:	07/10/2022	Versão:	R 25
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Referência	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI		
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	:	AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA		
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI:	20,91%	BDI reduz.:	13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

2	GOINFRA	270211	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	UN	1,00	1,51	10,34	1,51	10,34	11,85
VALOR TOTAL								14,20	10,34	24,54

Código	COMP. 61	61	Referência	-
---------------	----------	-----------	-------------------	---

Descrição Planta - Flamboyant (delonix regia) com abertura de cava, adubação e plantio

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	7097	Planta - Flamboyant (delonix regia)	und	1,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86
2	GOINFRA	270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	H	1,00	9,56	24,89	9,56	24,89	34,45
VALOR TOTAL								42,42	24,89	67,31

Código	COMP. 62	62	Referência	ORSE 10766
---------------	----------	-----------	-------------------	------------

Descrição CAIXA VENTILAÇÃO 11058 m³/h Filtragem G4+F5

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 13	CAIXA VENTILAÇÃO 11058 m³/h Filtragem G4+F5	und	1,00	10.325,20	0,00	10.325,20	0,00	10.325,20
2	SINAPI_I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,50	0,00	18,33	0,00	27,50	27,50
VALOR TOTAL								10325,20	27,50	10352,70

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Data: 07/10/2022
Versão: R 25
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Código	COMP. 63				63	Referência utilizada para elaboração da composição				
Descrição	Caixa inspeção em poliamida bocal 1" (p/SPDA)									
Unidade	und									
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	11513	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA)	und	1,00	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28
2	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,15	0,00	13,37		2,01	2,01
3	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,15	0,00	18,70	0,00	2,81	2,81
VALOR TOTAL								73,28	4,81	78,09

Código	COMP. 64				64	Referência	GOINFRA 81841			
Descrição	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA SPDA, D= 300 mm									
Unidade	und									
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	SINAPI_I	11315	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,00	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10
2	GOINFRA	2804	AREIA GROSSA	m3	0,02	155,75	0,00	3,41	0,00	3,41
3	GOINFRA	1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	9,94	0,62	0,00	6,16	0,00	6,16
4	GOINFRA	5	Servente	h	1,50	0,00	11,14	0,00	16,71	16,71
5	GOINFRA	4	Pedreiro	h	1,50	0,00	18,70	0,00	28,05	28,05
VALOR TOTAL								161,67	44,76	206,43

Código	COMP. 65				65	Referência	ORSE 12141			
Descrição	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm2									

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

						ONERADO				
Unidade	m									
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	12979	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm2	m	1,00	16,58	0,00	16,58	0,00	16,58
2	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,15	0,00	13,37		2,01	2,01
3	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,15	0,00	18,70	0,00	2,81	2,81
						VALOR TOTAL		16,58	4,81	21,39

Código	COMP. 66	66	Referência	ORSE 11004
---------------	----------	----	-------------------	------------

Descrição Sinalizador duplo c/ célula p/ mastro, inclusive suporte e lâmpadas, fornecimento e instalação

						ONERADO				
Unidade	und									
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	6659	Suporte para sinalizador em mastro PK 0860 (pára-raio)	und	1,00	53,79	0,00	53,79	0,00	53,79
2	ORSE	6779	Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio)	und	1,00	431,25	0,00	431,25	0,00	431,25
3	ORSE	4675	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada)	und	2,00	6,80	0,00	13,60	0,00	13,60
4	GOINFRA	5	Servente	h	1,50	0,00	11,14	0,00	16,71	16,71
5	GOINFRA	4	Pedreiro	h	0,25	0,00	18,70	0,00	4,68	4,68
6	GOINFRA	12	Eletricista	h	1,50	0,00	18,70	0,00	28,05	28,05
						VALOR TOTAL		498,64	49,44	548,08

Código	COMP. 67	67	Referência utilizada para elaboração da composição		
---------------	----------	----	---	--	--

Descrição Abraçadeira guia reforçada para mastro 1.1/2"

						ONERADO				
Unidade	und									
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
CNPJ: 07.945.776/0001-23
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
Telefone: (62) 3941-2828
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

1	ORSE	13721	Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-340	und	1,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35
2	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,35	0,00	13,37		4,68	4,68
3	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,35	0,00	18,70	0,00	6,55	6,55
VALOR TOTAL								12,35	11,22	23,57

Código COMP. 68 **68** **Referência** GOINFRA 70379

Descrição CONJUNTO COMPLETO COM ESTAIS PARA MASTRO 1.1/2"

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 18	CONJUNTO COMPLETO COM ESTAIS PARA MASTRO 1.1/2"	und	1,00	122,42	0,00	122,42	0,00	122,42
2	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,35	0,00	13,37		4,68	4,68
3	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,35	0,00	18,70	0,00	6,55	6,55
VALOR TOTAL								122,42	11,22	133,64

Código COMP. 69 **69** **Referência** ORSE 748 e 12470

Descrição Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 mm com tampa

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	859	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	und	0,33	96,63	0,00	32,21	0,00	32,21
2	ORSE	3460	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	und	0,33	62,63	0,00	20,88	0,00	20,88
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,60	0,00	13,37		8,02	8,02
4	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,60	0,00	18,70	0,00	11,22	11,22
VALOR TOTAL								53,09	19,24	72,33

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
Versão: R 25
BDI reduz.: 13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Código COMP. 70 **70** **Referência** ORSE 762 e 12523

Descrição Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 mm com tampa

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	860	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	1,00	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71
2	ORSE	3990	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	m	1,00	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76
3	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,40	0,00	13,37		5,35	5,35
4	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,40	0,00	18,70	0,00	7,48	7,48
VALOR TOTAL								39,47	12,83	52,30

Código COMP. 71 **71** **Referência** ORSE 8113

Descrição Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica

ONERADO										
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	4095	Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	und	1,00	39,28	0,00	39,28	0,00	39,28
2	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,20	0,00	13,37		2,67	2,67
3	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,20	0,00	18,70	0,00	3,74	3,74
VALOR TOTAL								39,28	6,41	45,69

Código COMP. 72 **72** **Referência** ORSE 9280

Descrição Tê horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica

Unidade und **ONERADO**

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400. Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	
---	---

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Data:	07/10/2022	Versão:	R 25
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Referência	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI		
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	:	AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA		
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI:	20,91%	BDI reduz.:	13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	9596	Tê horizontal 150 x 50mm para eletrocalha metálica	und	1,00	69,79	0,00	69,79	0,00	69,79
2	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,20	0,00	13,37		2,67	2,67
3	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,20	0,00	18,70	0,00	3,74	3,74
VALOR TOTAL								69,79	6,41	76,20

Código	COMP. 73	73	Referência	ORSE 8689
---------------	----------	-----------	-------------------	-----------

Descrição	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica									
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade	und	ONERADO								
----------------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	8946	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	und	1,00	9,71	0,00	9,71	0,00	9,71
2	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,20	0,00	13,37		2,67	2,67
3	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,20	0,00	18,70	0,00	3,74	3,74
VALOR TOTAL								9,71	6,41	16,12

Código	COMP. 74	74	Referência	ORSE 7877
---------------	----------	-----------	-------------------	-----------

Descrição	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade	und	ONERADO								
----------------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	3997	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	und	1,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35
2	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,20	0,00	13,37		2,67	2,67
3	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,20	0,00	18,70	0,00	3,74	3,74
VALOR TOTAL								18,35	6,41	24,76

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.		
Insc. Estadual: 10401943-3	Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23		
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br		
Telefone: (62) 3941-2828		
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07		

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Data:	07/10/2022
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Referência	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	:	AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI:	20,91%
		BDI reduz.:	13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Código	COMP. 75				75	Referência	ORSE 7144			
Descrição	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica									
Unidade	und									
										ONERADO
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	6552	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	und	1,00	37,14	0,00	37,14	0,00	37,14
2	GOINFRA	8	Ajudante	h	0,20	0,00	13,37		2,67	2,67
3	GOINFRA	12	Eletricista	h	0,20	0,00	18,70	0,00	3,74	3,74
								VALOR TOTAL	37,14	6,41
										43,55

Código	COMP. 76				76	Referência	GOINFRA 270310 (JULHO)			
Descrição	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)									
Unidade	M2									
										ONERADO
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	GOINFRA	5	SERVENTE	H	1,2712	0,00	11,14	0,00	14,16	14,16
2	GOINFRA	32	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,0914	0,00	13,37	0,00	1,22	1,22
3	GOINFRA	4	PEDREIRO	H	0,5697	0,00	18,70	0,00	10,65	10,65
4	GOINFRA	6	ARMADOR	H	0,2864	0,00	18,70	0,00	5,36	5,36
5	GOINFRA	10	CARPINTEIRO	H	0,1389	0,00	18,70	0,00	2,60	2,60
6	GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,4318	0,00	13,37		5,77	5,77
7	GOINFRA	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	0,44	12,93	0,00	5,74	0,00	5,74
8	GOINFRA	2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	20,92	0,70	0,00	14,65	0,00	14,65
9	GOINFRA	1861	PREGO 18x24	Kg	0,03	20,40	0,00	0,65	0,00	0,65
10	GOINFRA	1858	PONTALETE 3x3"	m	0,28	8,01	0,00	2,28	0,00	2,28
11	GOINFRA	1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	16,69	0,62	0,00	10,35	0,00	10,35
12	GOINFRA	1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,69	0,94	0,00	1,59	0,00	1,59
13	GOINFRA	2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	0,83	8,07	0,00	6,66	0,00	6,66

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.	
Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1	
CNPJ: 07.945.776/0001-23	
E-mail: licitacao@primecon.goiania.br	
Telefone: (62) 3941-2828	
Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07	

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Data:	07/10/2022	Versão:	R 25
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Referência	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI		
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	:	AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA		
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI:	20,91%	BDI reduz.:	13,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
14	GOINFRA	2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	2,01	7,84	0,00	15,77	0,00	15,77
15	GOINFRA	2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	1,26	10,01	0,00	12,63	0,00	12,63
16	GOINFRA	2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	0,01	18,53	0,00	0,12	0,00	0,12
17	GOINFRA	102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	0,07	26,40	0,00	1,97	0,00	1,97
18	GOINFRA	2386	BRITA Nº 1	m3	0,02	124,25	0,00	2,60	0,00	2,60
19	GOINFRA	2497	BRITA Nº 2	m3	0,02	122,48	0,00	2,56	0,00	2,56
20	GOINFRA	104	AREIA MÉDIA	m3	0,06	157,80	0,00	8,85	0,00	8,85
VALOR TOTAL								86,41	39,76	126,17

Código	COMP. 77	77	Referência	-
---------------	----------	-----------	-------------------	---

Descrição	TOTEM EM ACM ADESIVADO, LETRAS CAIXA EM ACRÍLICO			
------------------	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COTAÇÃO	COT. 19	TOTEM EM ACM ADESIVADO, LETRAS CAIXA EM ACRÍLICO	und	1,00	4.977,30	0,00	4.977,30	0,00	4.977,30
2	GOINFRA	4	PEDREIRO	H	1,0000	0,00	18,70	0,00	18,70	18,70
3	GOINFRA	5	SERVENTE	H	1,0000	0,00	11,14	0,00	11,14	11,14
4	SINAPI_I	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	8,00	1,10	0,00	8,80		8,80
VALOR TOTAL								4986,10	29,84	5015,94

Código	COMP. 78	78	Referência	ORSE 11808
---------------	----------	-----------	-------------------	------------

Descrição	Porcelanato natural 60x60 cm, retificado para parede			
------------------	--	--	--	--

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ORSE	12659	Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar	m2	1,05	67,93	0,00	71,33	0,00	71,33
2	GOINFRA	4	PEDREIRO	H	0,55	0,00	18,70	0,00	10,29	10,29
3	GOINFRA	5	SERVENTE	H	0,45	0,00	11,14	0,00	5,01	5,01

Razão Social:PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO
Data: 07/10/2022
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022-DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%
Versão: R 25

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PRÓPRIAS

4	GOINFRA	2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	0,38	6,47	0,00	2,46	0,00	2,46
5	GOINFRA	2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	4,50	1,10	0,90	4,95	4,05	9,00
VALOR TOTAL								78,74	19,35	98,08

Goiânia, 16 de Março de 2023.

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Obra: REFORMA GERAL DA SESG
Endereço: RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Município: GOIÂNIA - GO

Data: 07/10/2022
Versão: R 25
Referência: GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022- DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
BDI: 20,91%
BDI reduz.: 13,41%

ENCARGOS SOCIAIS	
HORISTA SEM DESONERAÇÃO	MENSALISTA SEM DESONERAÇÃO
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1. INSS 20,00% <i>Lei 8212 Art. 22 de 24/07/9, Regulamentada pelo Art. 25 decreto, 356 de 07/12/91</i>	A1. INSS 20,00% <i>Lei 8212 Art. 22 de 24/07/9, Regulamentada pelo Art. 25 decreto, 356 de 07/12/91</i>
A2. FGTS 8,00% <i>Lei 5.107 Art. 2 Disciplinado pela. lei 8036 de 11/05/90 e regulamentada decreto 99.684 de 08/11/90</i>	A2. FGTS 8,00% <i>Lei 5.107 Art. 2 Disciplinado pela. lei 8036 de 11/05/90 e regulamentada decreto 99.684 de 08/11/90</i>
A3. SESI 1,50% <i>Lei 5.107/66 art. 23º de 13/09/66, Art. 8 inciso II lei 8029/90 - redação dada pela Lei 8.154/90 de 28/12/90 e reg Art. 1 e Decreto 99.570/90</i>	A3. SESI 1,50% <i>Lei 5.107/66 art. 23º de 13/09/66, Art. 8 inciso II lei 8029/90 - redação dada pela Lei 8.154/90 de 28/12/90 e reg Art. 1 e Decreto 99.570/90</i>
A4. SENAI 1,00% <i>Art. 1º DL 6246/44, Lei 8.029/90, Lei 8.154 de 28/12/90</i>	A4. SENAI 1,00% <i>Art. 1º DL 6246/44, Lei 8.029/90, Lei 8.154 de 28/12/90</i>
A5. INCRA 0,20% <i>Art. 3 Decreto 60.446/67, 1º item I do Decreto lei nº 1.146/70,15, item II Lei Complementar nº 11/711º DL 1867 /81 e lei 7.787/89</i>	A5. INCRA 0,20% <i>Art. 3 Decreto 60.446/67, 1º item I do Decreto lei nº 1.146/70,15, item II Lei Complementar nº 11/711º DL 1867 /81 e lei 7.787/89</i>
A6. Salário Educação 2,50% <i>Art 3 do Decreto 60.446/67, item 1 do Decreto 87.043 de 22/03/82 e lei 7787/89</i>	A6. Salário Educação 2,50% <i>Art 3 do Decreto 60.446/67, item 1 do Decreto 87.043 de 22/03/82 e lei 7787/89</i>
A7. Seguro contra acidente de trabalho INSS 3,00% <i>Art. 26 reg. Art. 22 item II, letra A da Lei 8.212 de 24/07/91, regulamentada pelo Decreto 356 de 07/12/91 art 26, item III.</i>	A7. Seguro contra acidente de trabalho INSS 3,00% <i>Art. 26 reg. Art. 22 item II, letra A da Lei 8.212 de 24/07/91, regulamentada pelo Decreto 356 de 07/12/91 art 26, item III.</i>
A8. SEBRAE 0,60% <i>Art 8 □, parágrafo 3 □ Lei 8.029/90 modificada pela Lei 8.154/90, regulamentada pela Lei 99.570/90</i>	A8. SEBRAE 0,60% <i>Art 8 □, parágrafo 3 □ Lei 8.029/90 modificada pela Lei 8.154/90, regulamentada pela Lei 99.570/90</i>
A9. SECONCI 1,00% <i>Conforme Convenção Coletiva</i>	A9. SECONCI 1,00% <i>Conforme Convenção Coletiva</i>
TOTAL GRUPO A : 37,80%	TOTAL GRUPO A : 37,80%
B ENCARGOS TRABALISTAS	B ENCARGOS TRABALISTAS
B1. Repouso semanal remunerado 17,71% <i>Cálculo auxiliar B.1</i>	B1. Repouso semanal remunerado 0,00% <i>Cálculo auxiliar B.1</i>
B2. Feriados 4,44% <i>Cálculo auxiliar B.2</i>	B2. Feriados 0,00% <i>Cálculo auxiliar B.2</i>

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Data:	07/10/2022
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Versão:	R 25
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	Referência:	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022- DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI:	20,91%
		BDI reduz.:	13,41%

ENCARGOS SOCIAIS

B3.	Auxílio Enfermidade <i>Cálculo auxiliar B.3</i>	0,83%	B3.	Auxílio Enfermidade <i>Cálculo auxiliar B.3</i>	0,63%
B4.	Auxílio Acidente <i>Cálculo auxiliar B.4</i>	0,17%	B4.	Auxílio Acidente <i>Cálculo auxiliar B.4</i>	0,13%
B5.	Licença Paternidade <i>Cálculo auxiliar B.5</i>	0,06%	B5.	Licença Paternidade <i>Cálculo auxiliar B.5</i>	0,05%
B6.	Faltas Justificadas <i>Cálculo auxiliar B.6</i>	0,74%	B6.	Licença Maternidade <i>Cálculo auxiliar B.6</i>	0,02%
B7.	Férias + 1/3 <i>Cálculo auxiliar B.7</i>	14,79%	B7.	Faltas Justificadas <i>Cálculo auxiliar B.7</i>	0,56%
B8.	Licença Maternidade <i>Cálculo auxiliar B.8</i>	0,03%	B8.	Férias + 1/3 <i>Cálculo auxiliar B.8</i>	11,11%
B9.	13º Salário <i>Cálculo c/ 220h</i>	11,09%	B9.	13º Salário <i>Cálculo c/ 01 mês</i>	8,33%
C	TOTAL GRUPO B : ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	49,86%	C	TOTAL GRUPO B : ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	20,83%
C1.	Aviso Prévio Indenizado <i>Cálculo auxiliar C.1</i>	6,05%	C1.	Aviso Prévio Indenizado <i>Cálculo auxiliar C.1</i>	4,55%
C2.	Aviso Prévio Trabalhado <i>Cálculo auxiliar C.2</i>	0,26%	C2.	Aviso Prévio Trabalhado <i>Cálculo auxiliar C.2</i>	0,22%
C3.	Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa <i>Cálculo auxiliar C.3</i>	4,95%	C3.	Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa <i>Cálculo auxiliar C.3</i>	3,67%
C4.	Indenização Adicional <i>Cálculo auxiliar C.4</i>	0,51%	C4.	Indenização Adicional <i>Cálculo auxiliar C.4</i>	0,38%
D	TOTAL GRUPO C : INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	11,76%	D	TOTAL GRUPO C : INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	8,82%
D1.	Incidência do Grupo A sobre B	18,85%	D1.	Incidência do Grupo A sobre B	7,87%
D2.	Incidência de FGTS sobre o aviso prévio	0,50%	D2.	Incidência de FGTS sobre o aviso prévio	38,00%
D3.	Incidência de multa do FGTS sobre o aviso prévio	0,25%	D3.	Incidência de multa do FGTS sobre o aviso prévio	19,00%
	TOTAL GRUPO D :	19,60%		TOTAL GRUPO D :	8,44%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão:		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Data:	07/10/2022
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Versão:	R 25
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	Referência:	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022- DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI:	20,91%
		BDI reduz.:	13,41%
ENCARGOS SOCIAIS			
E	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	E
	TOTAL GRUPO E :	0,00%	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES
	PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E)	119,02%	TOTAL GRUPO E :
			0,00%
			PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E)
			75,89%
COM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1.	INSS <i>Lei 8212 Art. 22 de 24/07/9, Regulamentada pelo Art. 25 decreto, 356 de 07/12/91</i>	0,00%	A1. INSS <i>Lei 8212 Art. 22 de 24/07/9, Regulamentada pelo Art. 25 decreto, 356 de 07/12/91</i>
A2.	FGTS <i>Lei 5.107 Art. 2 Disciplinado pela. lei 8036 de 11/05/90 e regulamentada decreto 99.684 de 08/11/90</i>	8,00%	A2. FGTS <i>Lei 5.107 Art. 2 Disciplinado pela. lei 8036 de 11/05/90 e regulamentada decreto 99.684 de 08/11/90</i>
A3.	SESI <i>Lei 5.107/66 art. 23º de 13/09/66, Art. 8 inciso II lei 8029/90 - redação dada pela Lei 8.154/90 de 28/12/90 e reg Art. 1 e Decreto 99.570/90</i>	1,50%	A3. SESI <i>Lei 5.107/66 art. 23º de 13/09/66, Art. 8 inciso II lei 8029/90 - redação dada pela Lei 8.154/90 de 28/12/90 e reg Art. 1 e Decreto 99.570/90</i>
A4.	SENAI <i>Art. 1º DL 6246/44, Lei 8.029/90, Lei 8.154 de 28/12/90</i>	1,00%	A4. SENAI <i>Art. 1º DL 6246/44, Lei 8.029/90, Lei 8.154 de 28/12/90</i>
A5.	INCRA <i>Art. 3 Decreto 60.446/67, 1º item I do Decreto lei nº 1.146/70,15, item II Lei Complementar nº 11/711º DL 1867 /81 e lei 7.787/89</i>	0,20%	A5. INCRA <i>Art. 3 Decreto 60.446/67, 1º item I do Decreto lei nº 1.146/70,15, item II Lei Complementar nº 11/711º DL 1867 /81 e lei 7.787/89</i>
A6.	Salário Educação <i>Art 3 do Decreto 60.446/67, item 1 do Decreto 87.043 de 22/03/82 e lei 7787/89</i>	2,50%	A6. Salário Educação <i>Art 3 do Decreto 60.446/67, item 1 do Decreto 87.043 de 22/03/82 e lei 7787/89</i>
A7.	Seguro contra acidente de trabalho INSS <i>Art. 26 reg. Art. 22 item II, letra A da Lei 8.212 de 24/07/91, regulamentada pelo Decreto 356 de 07/12/91 art 26, item III.</i>	3,00%	A7. Seguro contra acidente de trabalho INSS <i>Art. 26 reg. Art. 22 item II, letra A da Lei 8.212 de 24/07/91, regulamentada pelo Decreto 356 de 07/12/91 art 26, item III.</i>
A8.	SEBRAE <i>Art 8 □, parágrafo 3 □ Lei 8.029/90 modificada pela Lei 8.154/90, regulamentada pela Lei 99.570/90</i>	0,60%	A8. SEBRAE <i>Art 8 □, parágrafo 3 □ Lei 8.029/90 modificada pela Lei 8.154/90, regulamentada pela Lei 99.570/90</i>
A9.	SECONCI <i>Conforme Convenção Coletiva</i>	1,00%	A9. SECONCI <i>Conforme Convenção Coletiva</i>
B	ENCARGOS TRABALISTAS	17,80%	B
B1.	Repouso semanal remunerado <i>Cálculo auxiliar B.1</i>	17,71%	B1. Repouso semanal remunerado <i>Cálculo auxiliar B.1</i>
			0,00%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	Data: 07/10/2022	Versão: R 25
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS		
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Referência:	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022- DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO		
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI: 20,91%	BDI reduz.: 13,41%

ENCARGOS SOCIAIS

B2.	Feriados <i>Cálculo auxiliar B.2</i>	4,44%	B2.	Feriados <i>Cálculo auxiliar B.2</i>	0,00%
B3.	Auxílio Enfermidade <i>Cálculo auxiliar B.3</i>	0,83%	B3.	Auxílio Enfermidade <i>Cálculo auxiliar B.3</i>	0,63%
B4.	Auxílio Acidente <i>Cálculo auxiliar B.4</i>	0,17%	B4.	Auxílio Acidente <i>Cálculo auxiliar B.4</i>	0,13%
B5.	Licença Paternidade <i>Cálculo auxiliar B.5</i>	0,06%	B5.	Licença Paternidade <i>Cálculo auxiliar B.5</i>	0,05%
B6.	Faltas Justificadas <i>Cálculo auxiliar B.6</i>	0,74%	B6.	Licença Maternidade <i>Cálculo auxiliar B.6</i>	0,02%
B7.	Férias + 1/3 <i>Cálculo auxiliar B.7</i>	14,79%	B7.	Faltas Justificadas <i>Cálculo auxiliar B.7</i>	0,56%
B8.	Licença Maternidade <i>Cálculo auxiliar B.8</i>	0,03%	B8.	Férias + 1/3 <i>Cálculo auxiliar B.8</i>	11,11%
B9.	13º Salário <i>Cálculo c/ 220 h</i>	11,09%	B9.	13º Salário <i>Cálculo c/ 01 mês</i>	8,33%
C	TOTAL GRUPO B : ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	49,86%	C	TOTAL GRUPO B : ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	20,83%
C1.	Aviso Prévio Indenizado <i>Cálculo auxiliar C.1</i>	6,05%	C1.	Aviso Prévio Indenizado <i>Cálculo auxiliar C.1</i>	4,55%
C2.	Aviso Prévio Trabalhado <i>Cálculo auxiliar C.2</i>	0,26%	C2.	Aviso Prévio Trabalhado <i>Cálculo auxiliar C.2</i>	0,22%
C3.	Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa <i>Cálculo auxiliar C.3</i>	4,95%	C3.	Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa <i>Cálculo auxiliar C.3</i>	3,67%
C4.	Indenização Adicional <i>Cálculo auxiliar C.4</i>	0,51%	C4.	Indenização Adicional <i>Cálculo auxiliar C.4</i>	0,38%
D	TOTAL GRUPO C : INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	11,76%	D	TOTAL GRUPO C : INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	8,82%
D1.	Incidência do Grupo A sobre B	8,87%	D1.	Incidência do Grupo A sobre B	3,71%
D2.	Incidência de FGTS sobre o aviso prévio	0,50%	D2.	Incidência de FGTS sobre o aviso prévio	0,38%

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS	Data:	07/10/2022
Obra:	REFORMA GERAL DA SESG	Versão:	R 25
Endereço:	RUA 26, 521 - JARDIM SANTO ANTÔNIO	Referência:	GOINFRA SETEMBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO/COM DESONERAÇÃO, SINAPI AGOSTO/2022- DESONERADO/NÃO DESONERADO, ORSE JULHO/2022, SEINFRA MARÇO/2021 ATUALIZADA COM INCC
Município:	GOIÂNIA - GO	BDI:	20,91%
		BDI reduz.:	13,41%

ENCARGOS SOCIAIS

D3.	Incidência de multa do FGTS sobre o aviso prévio	0,25%	D3.	Incidência de multa do FGTS sobre o aviso prévio	0,19%
	TOTAL GRUPO D :	9,63%		TOTAL GRUPO D :	4,28%
E	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	E	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
	TOTAL GRUPO E :	0,00%		TOTAL GRUPO E :	0,00%
	PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E)	89,05%		PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E)	51,72%

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - SES/GO

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 01/2023- SES/GO

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)**

A Empresa PRIMECON CONSTRUTORA, CNPJ nº 07.945.776/0001-23, com sede na Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marco Antônio Batista Junior, portador da Carteira de Identidade nº 3230685 SSP/GO e do CPF nº 049.874.096-07, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Goiânia, 16 de Março de 2023.

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO**

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3
Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400
Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.br

À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - SES/GO

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 01/2023- SES/GO

TERMO DE ENCERRAMENTO

A Empresa Primecon Construtora Ltda, Com Sede Na Rua 38, Nº 65, Qd.A-26, Lt. 23, Jardim Goiás, Cep: 74.805-400, Goiânia- Goiás - Fone/Fax: (62) 3941-2828, Neste Ato Representado Por Marco Antônio Batista Junior, Brasileiro, Rg Nº 3230685 Ssp/Go, Cpf Nº 049.874.096-07, no uso de suas atribuições legais, informa que fazem parte desta documentação as páginas de 001 a 200 referentes à Concorrência Pública nº 001/2023.

Goiânia, 16 de Março de 2023.

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO**

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.br